

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Nemocnice Strakonice - oprava komunikace u budovy N.O.R.D.**

Objekt: **SO 01 Komunikace**

Rozpočet: **SO 01 Komunikace**

Objednatel: **IČO:**
DIČ:

Zhotovitel: **IČO:**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	21 %	0,00 CZK
Snížená DPH	21 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			0,00	
99	Přesun hmot	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	Nemocnice Strakonice - oprava komunikace u budovy N.O.R.D.	
O:	SO 01	Komunikace
R:	SO 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	KG	9,00000		0,00
		9		9,00000		
2	113151315R00	Frézování betonového krytu, s překážkami, tl.do 20 cm	M2	313,00000		0,00
		313		313,00000		
3	113201111R00	Vytrhání obrub silničních stojtých	M	27,00000		0,00
		27		27,00000		
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	4,05000		0,00
		4,05		4,05000		
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	40,50000		0,00
		40,5		40,50000		
6	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	M2	40,50000		0,00
		40,5		40,50000		
Díl: 5		Komunikace				0,00
7	564811111R00	Podklad - vyrovnávka ze štěrkodrti 0-32 mm, po zhutnění tloušťky 5 cm	M2	303,00000		0,00
		303		303,00000		
8	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	M2	606,00000		0,00
		606		606,00000		
9	577131211R01	Beton asfaltový ACO 11, tl. 4 cm - RUČNĚ	M2	85,00000		0,00
		85		85,00000		
10	577141212R01	Beton asfaltový ACP 16, tl. 5 cm - RUČNĚ	M2	85,00000		0,00
		85		85,00000		
11	577141212RT2	Beton asfaltový ACO 11, tloušťky 40 mm	M2	218,00000		0,00
		218		218,00000		
12	577142222R00	Beton asfaltový ACP 16, tl. 50 mm	M2	218,00000		0,00
		218		218,00000		
13	577151213R01	Beton asfaltový ACL 16, tl. 6 cm - RUČNĚ	M2	85,00000		0,00
		85		85,00000		
14	577161124RT2	Beton asfaltový ACL 16+, tloušťky 60 mm	M2	218,00000		0,00
		218		218,00000		
15	596841111R00	Kladení přídlažby z dlaždic do lože z MC	M2	2,40000		0,00
		2,4		2,40000		
16	R trhliny	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ v místě dilatací, šířka pásu 2m	M2	303,00000		0,00
		303		303,00000		
17	R-pol	Přídlažba silniční 500x250x100	KS	34,00000		0,00
		34		34,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				0,00
18	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	KUS	2,00000		0,00
		2		2,00000		

Položkový rozpočet

S:	Nemocnice Strakonice - oprava komunikace u budovy N.O.R.D.	
O:	SO 01	Komunikace
R:	SO 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	899102111RT2	Osazení nového kanalizačního poklopu s rámem vč. výškové úpravy	KUS	1,00000		0,00
		1		1,00000		

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce	0,00
---------------	-----------------------------------	-------------

20	915014O1	VDZ - barvou jednosložkovou retroreflexní bílá - symbol invalida - O1	KUS	2,00000		0,00
		2		2,00000		

21	915711113R14a	VDZ - barvou jednosl. retroreflex plošné - zřízení (vč.rozměření) - bílá práce v malém objemu /do 20m2/	M2	3,50000		0,00
		3,5		3,50000		

22	915711113R15a	VDZ - barvou jednosl. retroreflex plošné - zřízení (vč.rozměření) - žlutá práce v malém objemu /do 20m2/	M2	8,80000		0,00
		8,8		8,80000		

23	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	M	27,00000		0,00
		27		27,00000		

24	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 20 cm	M	90,00000		0,00
		90		90,00000		

25	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	T	167,30000		0,00
		167,3		167,30000		

26	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	T	3 011,40000		0,00
		3011,4		3 011,40000		

27	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	T	167,30000		0,00
		167,3		167,30000		

28	979990001R00	Poplatek za skládku sutí - frézovaný beton	T	156,50000		0,00
		156,5		156,50000		

29	979990001R00 1	Poplatek za skládku sutí - frézovaný beton	T	10,80000		0,00
		10,8		10,80000		

30	DIO	Oplocení staveniště+ značky+zařízení staveniště	KPL	1,00000		0,00
		1		1,00000		

31	R - pol	Posunutí stávající dopravní značky	KS	1,00000		0,00
		1		1,00000		

32	R spara	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MODIFIK ASFALTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM	M	90,00000		0,00
		90		90,00000		

33	R zabourani	Zabourání a napojení podél obrub	M	45,00000		0,00
		45		45,00000		

34	R-pol	Přídlažba silniční 500x250x100	KS	2,00000		0,00
		2		2,00000		

35	R-pol 1	Přídlažba silniční 500x250x100	KS	1,00000		0,00
		1		1,00000		

36	R-pol 2	Přídlažba silniční 500x250x100	KS	28,00000		0,00
		28		28,00000		

37	R-pol 3	Přídlažba silniční 500x250x100	KS	2,00000		0,00
		2		2,00000		

38	R-pol 4	Přídlažba silniční 500x250x100	KS	2,00000		0,00
----	---------	--------------------------------	----	---------	--	------

Položkový rozpočet

S:	Nemocnice Strakonice - oprava komunikace u budovy N.O.R.D.	
O:	SO 01	Komunikace
R:	SO 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2		2,00000		
39	R-pol 5	Přídlažba silniční 500x250x100	KS	1,00000		0,00
		1		1,00000		
Díl: 99		Přesun hmot				0,00
41	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt dlážděný	T	573,27360		0,00
		573,2736		573,27000		