



OZNAČENÍ PRVKŮ	POUŽITÉ MATERIÁLY
S - PREFABRIKOVANÝ SLOUP	STROPNÍ DESKA
PP - PREFABRIKOVANÝ PRŮVLAK	C 30/37 -XA1-CI 0.4 - D max 16 - S3
PZ - PREFABRIKOVANÉ ŽTŮZLO	PŘEFA SLOUPY
SD - STĚNOVÝ PREFABRIKOVANÝ DÍLEČ	C 30/37 -XA1-CI 0.4 - D max 16 - S3
	PŘEFA PRŮVLAKY
	C 30/37 -XA1-CI 0.4 - D max 16 - S3
	PŘEFA STĚNOVÝ DÍLEČ
	C 25/30 -XA1-CI 0.4 - D max 16 - S3
	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B
	KRYTÍ s min. 30mm

- POZNÁMKY**
- BETON BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206
 - BETON JE NUTNO V POČATEČNÍCH FÁZÍCH TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ RÁDNĚ OŠETŘOVAT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY
 - POŽADAVKY NA BEDNĚNÍ - DLE TYP KAP. 18 KATEGORIE C24 PRO VŠECHNY PLOCHY
 - POLOHA VÝZTUŽE V REZU JE KÓTOVÁNA NA OSY PRŮTLU
 - CELKOVÝ VÝTAH PRŮTLU JE KÓTOVÁN NA VNĚJŠÍ POVRCH
 - PRŮMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ 4 PRO BETONÁŘSKOU OCEĽ DLE ČSN 1992-1-1
 - NĚKTERÉ POLOŽKY PRŮTLU VIZ VÝKRES VÝZTUŽE PRÍVLAKŮ
 - NEBYL PROVEDEN PODROBNÝ GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, PŘED REALIZACÍ JE NUTNO OVĚŘIT PROFIL
 - S OCELEM POTVRDIT SPRÁVNOST NÁVRHU ZAKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
 - PRO SPECIFICKÉ ČÁSTI KONSTRUKCE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYPRACOVÁNA DETAILNÍ VÝROBNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE
 - DETAILY BETONOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU PROVEDENY PODLE POŽADAVKŮ VÝROBCE
 - ULOŽENÍ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDENO PODLE POŽADAVKŮ VÝROBCE
 - PROSTUPY BUDOU PROVEDENY VHDODNÝM ZPŮSOBEM VE VYZNAČENÝCH MÍSTECH, KOTÝ POLOHY

±0,000 ± 0,000 n.m. B.p.v.
výškový systém: Bp
jednotky kót: mm
kótováno v základních rozměrech

Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval

Název projektu	Ing. Marek Michna	info@mpcz.cz
Kontaktní	Ing. Marek Michna	
Vypracoval	Ing. Filip Kajan	
Období	NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. B.Němcová 585/54, 370 01 Česká Budějovice	
Místní území	Parcel: 124/1/1, 124/1/2, k. ú. Česká Budějovice	
Stavba	ARKUS s.r.o. K.Wiese 1675, 370 03 Česká Budějovice	
Stavba	MichnaPerná s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno	

Práce	PŘÍSTAVBA PAVILONU "C" a T14 - STRAVOVACÍ A ODDELENÍ ÚČOCH	C. záměr	2022 - 2023	part
Číslo	D.12 stavební konstrukční řešení	Dok. záměr	2022 - 2023	part
Číslo	Výkres tvaru/sestava stropu 1NP	Dok. záměr	2022 - 2023	part



Ing. Marek Michna

Stavba	10/2022
Číslo	14/24
Stavba	DPS
Stavba	150

Práce	PŘÍSTAVBA PAVILONU "C" a T14 - STRAVOVACÍ A ODDELENÍ ÚČOCH	C. záměr	2022 - 2023	part
Číslo	D.12 stavební konstrukční řešení	Dok. záměr	2022 - 2023	part
Číslo	Výkres tvaru/sestava stropu 1NP	Dok. záměr	2022 - 2023	part