otevření otvorů pro větrání CHÚC A

N 1.4-IV.

N 1.1-III.

stáv. p. ú.

stáv. CHÚC A

EPS ZOTK

Š-N 1.3/N

stáv. CHÚC B

stáv. p. ú.

stáv. p. ú.

otevíravá část E

neotevíravá čás

pevné prosklení E

pevné prosklení E

EP

N 1

Změna stavby skupiny I.

Změna stavby skupiny I.

část okna EI 30 DP1

EI 30 DP1

spodní část okna EI 30 DP1

HUSTOTA TEPELNÉHO TOKU 10 KW/M2

① EI-C-S_{200} 30 DP3

② EI-C 30 DP3

③ EW-C 30 DP1

④ EW-C 30 DP3

⑤ EI 30 DP1

⑥ EI 45 DP3

⊗ Nouzové osvětlení

Ⓗ Hadicový systém D25 30 m

EPS El. požární signalizace

OPPO Obslužné pole požární ochrany

CS Central stop

TS Total stop

LEGENDA:

KONSTRUKCE NOVĚ NAVRŽENÉ:

CERTIFIKOVANÝ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) Z MINERÁLNÍ IZOLACE, ČEDIČOVÁ VLNA TL. 200 MM, (λd=0,036 W/m.K) LEPENÝ NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO A MECHANICKY KOTVENÉ, SOKL: PERIMETR TL. 150 MM, LEPENÝ NA PUR LEPIDLO

KERAMICKÉ, AKUSTICKÉ ZDÍCÍ PRVKY, BROUŠENÉ,PEVNOST 15 MPa, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST=50 dB, VYZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

VÝPLŇOVÉ ZDIVO TL. 150, 200 mm Z PÓROBETONOVÝCH BLOKŮ, VYZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

NENOSNÉ ZDIVO TL. 100 mm Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK, VYZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

NENOSNÉ ZDIVO TL. 125 mm Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK, VYZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ

DOZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ: JEDNÁ SE O VYZDĚNÍ OD ÚROVNĚ STÁV. PARAPETU DO ÚROVNĚ STÁV. NADPRAŽÍ, PÓROBETONOVÉ BLOKY DLE TLOUŠŤKY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PEVNOST V TLAKU 10 MPa VYZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ–PANEL

KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ:

ŽELEZOBETON

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PROVEDENÍ STAVBY ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE!!!
JEDNÁ SE O VÝKRES PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZPRACOVAT DOKUMENTACI PROVEDENÍ STAVBY. VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁNIČKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ !!!

SO 01–STÁVAJÍCÍ OBJEKT T14–STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH
SO 02–STÁVAJÍCÍ OBJEKT PAVILONU "C"
SO 03–PŘÍSTAVBA STRAVOVACÍHO TRAKTU
SO 04–PŘÍSTAVBA TRAKTU STOMATOLOGIE

SO 01 SO 03 SO 02 SO 04

±0,000 = 391,65 m.n.m.
souřadnicový systém: S-JTSK / výškový systém BPV

Hlavní architekt	Hlavní projektant	Zodpovědný projektant	Projektoval	ARKUS5 s.r.o. K. Weise 1675, České Budějovice 370 03	
Ing. arch. P. Prokop	Ing. arch. P. Prokop Ing. V. Daněk	Ing. arch. P. Prokop	Radek Bláha		
Investor	NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice				
Místo stavby	Parc. č.: 1247/1, 1247/12, k.ú.: České Budějovice 7			Formát	9xA4
Stupeň projektu	Sloučené územní a stavební řízení (DUR+DSP)			Datum	04/2022
Název akce	PŘÍSTAVBA PAVILONŮ "C" a T14–STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH			Měřítko	1:100
				Č. zakázky	R.02/2022
Název výkresu	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.NP			Č. kopie	Č. výkresu D.1.1.06