



PODHLEDY



PODLAHY



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NÁVRH

Označení	Popis	Plocha m ²	Materiál podlahy	Stěny	Strop	Obklad (výška mm, plocha m ²)	S. V. mm
1.01a	čistá strana provozní haly	116,1	epoxidová stěrka	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	ano (v. 2 000, pl. 60,4)	5 670
1.01b	špinavá strana provozní haly	405,1	epoxidová stěrka	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	částečně SDK podhled	5 670
1.01c	hygienická propust'	2,1	epoxidová stěrka	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	není	2 500
1.02	elektorozvodna	40,1	ker. dlažba	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	za umyvadlem (v. 1 450, pl. 1,6)	5 670
1.03	strojovna VZT	55,8	epoxidová stěrka	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	není	5 670
1.04	kondenzátní hospodářství	53,6	cem. potěr	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	není	5 670
1.05	vstupní chodba, příjem	12,7	ker. dlažba	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	není	4 000
1.06	sklad	10,4	PVC povlak. krytina	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	není	4 000
1.07	sklad	24,7	PVC povlak. krytina	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	za umyvadlem (v. 1 480 (700), pl. 1,6)	4 000
1.08	šatna	12,3	ker. dlažba	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	za umyvadlem (v. 1 450, pl. 2,2)	4 000
1.09	hyg. zázemí a sprchy	11,9	ker. dlažba	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	ve sprchách (v. 2 200, pl. 15,5)	4 000
1.10	hyg. zázemí a sprchy	23,7	ker. dlažba	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	ve sprchách (v. 2 200, pl. 29,6) za umyvadlem (v. 1 350, pl. 4,2)	4 000
1.11	šatna	24,4	PVC povlak. krytina	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	není	4 000
1.12	šicí dílna	25,2	ker. dlažba	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	není	4 000
1.13	chodba	54,2	ker. dlažba	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	není	4 000
1.14	sklad čistého prádla	121,2	epoxidová stěrka	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	ano (v. 2 000, pl. 83,81)	5 670
1.15	vstupní chodba, výdej	7,2	ker. dlažba	omítka+malířský nátěr	kazetový podhled	není	3 395 (podhled)
1.16	kancelář	14,8	PVC povlak. krytina	omítka+malířský nátěr	kazetový podhled	není	4 010 (podhled)

LEGENDA NÁVRHU:

PODLAHY

- epoxidová stěrka
- suchá keramická dlažba
- mokrý keramická dlažba
- cementový potěr
- PVC povlaková krytina

PODHLEDY

- sádkartonový podhled
- kazetový podhled

TABULKA REVIZÍ

no.	datum	popis

2 m	6 m
sta	ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA HAVLÍČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE TEL: 383 323 436, MOB: 777 732 201 EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ

STUPEŇ AKCE DSP + DPS	STAVEBNÍK Snížení energetické náročnosti pavilonu TO - objekt prádelna, Nemocnice Písek, a.s.	ZAKÁZKA ZODP. PROJ. ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA TEL. 777 732 201
MÍSTO OBSAH VÝKRES POVRCHŮ - NÁVRH	VYPRAC. Ing. Aneta Klasová	MĚŘITKO DATUM 02/2023
		VÝKRES N.06