




POHLED VÝCHODNÍ




POHLED ZÁPADNÍ



POHLED SEVERNÍ



POHLED JIŽNÍ



LEGENDA NÁVRHU:

- stav
- demolice
- návrh
- oprava / repase
- marmolit

Požadavky:

Součinitel prostupu tepla včetně rámu

- okna - $U_w=1,00 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- dveře - $U_w=1,45 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- střešní světlík - $U_w=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Plochy výměn

- okna - $89,9 \text{ m}^2$
- dveře - $31,4 \text{ m}^2$
- světlík - 258 m^2

Dodatečné zateplení obvodového zdiva

- v rámci projektové dokumentace není řešeno

Zateplení střešních konstrukcí

- tloušťka tepelné izolace 150 - 180 mm ($\lambda_c=0,037 \text{ W/(mK)}$)

Vnější stínící technika

- na jižní fasádě objektu
- venkovní žaluzie s ručním elektronickým ovládáním
- plocha $67,7 \text{ m}^2$ vnější stínící technika

POZNÁMKY

1.)

TABULKA REVIZÍ

no. datum popis

FIX = $\pm 0,000 = 388,3 \text{ m.n.m.}$

2 m

6 m

sta

STUPEŇ

AKCE

DSP + DPS

Snížení energetické náročnosti

pavilonu TO - objekt prádelna,

Nemocnice Písek, a.s.

STAVEBNÍK

Nemocnice Písek, a.s.

MÍSTO

st. 4582 - k.ú. Písek

OBSAH

POHLEDY - NÁVRH

ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA
HAVLÍČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE
TEL: 383 323 436, MOB: 777 732 201
EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ

ZAKÁZKA

ZODP. PROJ.

ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA
TEL. 777 732 201

VYPRAC.

Ing. Aneta Klasová

MÉRITKO

DATUM

VÝKRES

1:100

02/2023

N.04