



PODHLEDY



PODLAHY



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - STAV							
Označení	Popis	Plocha m ²	Materiál podlahy	Stěny	Strop	Obklad (výška mm, plocha m ²)	S. V. mm
1.01	provozní hala	525,9	šatovská dlažba	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	ano (v. 1 980, pl. 238,4)	5 670
1.02	elektorozvodna	40,1	ker. dlažba	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	za umyvadlem (v. 1 450, pl. 1,6)	5 670
1.03	strojovna VZT	55,8	šatovská dlažba	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	není	5 670
1.04	kondenzátní hospodářství	53,6	cem. potěr	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	není	5 670
1.05	vstupní chodba, příjem	12,7	ker. dlažba	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	není	4 000
1.06	sklad	10,4	PVC na dlažbě	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	není	4 000
1.07	sklad	24,7	PVC	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	za umyvadlem (v. 1 480 (700), pl. 1,6)	4 000
1.08	šatna	12,3	ker. dlažba	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	za umyvadlem (v. 1 450, pl. 2,2)	4 000
1.09	hyg. zázemí a sprchy	11,9	ker. dlažba	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	ve sprchách (v. 2 200, pl. 15,5)	4 000
1.10	hyg. zázemí a sprchy	23,7	ker. dlažba	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	ve sprchách (v. 2 200, pl. 29,6) za umyvadlem (v. 1 350, pl. 4,2)	4 000
1.11	šatna	24,4	PVC na dlažbě	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	není	4 000
1.12	šicí dílna	25,2	ker. dlažba	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	není	4 000
1.13	chodba	54,2	PVC na dlažbě	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	není	4 000
1.14	sklad čistého prádla	121,2	šatovská dlažba	omítka+malířský nátěr	omítka+malířský nátěr	ano (v. 1 960, pl. 78,2)	5 670
1.15	vstupní chodba, výdej	7,2	ker. dlažba	omítka+malířský nátěr	polystyrénový podhled	není	3 395 (podhled)
1.16	kancelář	14,8	PVC	omítka+malířský nátěr	polystyrénový podhled	není	4 010 (podhled)

LEGENDA STAVU:

PODLAHY

- šatovská dlažba
- keramická dlažba
- cementový potěr
- PVC na dlažbě
- PVC

PODHLEDY

- polystyrénový podhled

TABULKA REVIZÍ

no. datum popis

2 m6 m

sta

ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA
HAVLÍČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE
TEL: 383 323 436, MOB: 777 732 201
EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ

STUPEŇ AKCE	DSP + DPS Snižení energetické náročnosti pavilonu TO - objekt prádelna, Nemocnice Písek, a.s.	ZAKÁZKA	
STAVEBNÍK	Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589, 397 01 Písek	ZOOP. PROJ.	ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA TEL. 777 732 201
MÍSTO	st. 4582 - k.ú. Písek	VYPRAC.	Ing. Aneta Klasová
OBSAH	VÝKRES POVRCHŮ - STAV	MĚŘITKO	DATUM
	1:150	02/2023	VÝKRES
			S.06