

STROPNÍ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÝCH ŽB TRÁMEČKŮ O ROZMĚRECH 105/130MM
A Z TENKOSTĚNNÝCH BETONOVÝCH STROPNÍCH VLOŽEK VÝŠKY 250MM.
ZÁLIVKA STROPU TL. 50MM DOPLNĚNÁ SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI A PŘÍDAVNOU VÝZTUŽÍ.
CELKOVÁ TL. STROPNÍ KONSTRUKCE PO ZALITÍ 300MM.

NÁVRH STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP
JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT SVĚTLÉ ROZMĚRY MÍSTNOSTÍ A PROSTUPY

POZNÁMKY:
1/ MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ NOSNÍKU NA CIHELNÉ ZDI JE 50MM.
2/ DODATEČNĚ PROVÁDĚNÉ PROSTUPY MUSÍ RESPEKTOVAT ULOŽENÍ NOSNÍKŮ.
3/ ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA BETONU NA ZMONOLITNĚNÍ JE 0,112m3/m2 - BEZ VĚNCŮ.

LEGENDA:

PROSTUP STROPEM
PRŮVLAKY-VÝMĚNY
DOBETONÁVKY
PŘÍČKY NAD STROPEM
NOSNÍKY

BETON C20/25-XC1 (KAMENIVO 8-16)
OCEL R 10 505, KRYTÍ VÝZTUŽE 20MM
SVAŘOVANÉ SÍTĚ (PŘESAH 200MM)

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ :
P1-ŽELEZOBETONOVÁ VÝMĚNA 200x300MM
Z-ZTUŽUJÍCÍ ŽEBRO

OCELOVÉ PRŮVLAKY NA SPODNÍ HRANĚ OPATŘENY OBKLADEM Z DESEK SD3 NA KOVOVÉM ROŠTU,
KOTVENO DO ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE. POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 - (5,5 M2)

+0,000=610,00 m n.m. BPV

ALFAPLAN

ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, T: 739 204 837, E: INFO@ALFAPLAN.CZ

NÁZEV AKCE



INVESTOR

NEMOCNICE PRACHATICE, a.s.
NEBAHOVSKÁ 1015
383 01 PRACHATICE

IČ: 26095165

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT - AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE

MÍSTO STAVBY p.č. st. 2137, 234/1, 234/2 a 234/3 v k.ú. Prachatice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

ALFAPLAN s.r.o.
ŽIŽKOVA 12
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZODP. PROJEKTANT	HLAVNÍ ING. PROJEKTU	VYPRACOVAL
ING. PAVEL ČURDA	ING. PAVEL ČURDA	MICHAL VOLDŘICH, DiS.

ČÁST DOKUMENTACE

D1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

PARÉ

OBSAH VÝKRESU

NOVÝ STAV STROP NAD 1.NP

FÁZE	Č. ZAKÁZKY	DATUM TISKU	MĚŘÍTKO
D Z S	20180402	21.8.2018	1 / 50

Č. VÝKRESU

D1.1o