


POHLED JIHOZÁPADNÍ



BOURACÍ PRÁCE :

- (A) - STÁVAJÍCÍ FASÁDA OBJEKTU, KZS ETICS ŠEDÉ BARVY - BEZ ÚPRAV
- (B) - STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA OBJEKTU, BÍLÉ BARVY - BEZ ÚPRAV
- BP1 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OKEN, VČETNĚ VNITŘNÍHO PLASTOVÉHO PARAPETU A VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- BP2 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU Z MINERÁLNÍ VATY TL. 160MM. POD ÚROVNÍ TERÉNU NAVAZUJE HYDROIZOLACE OBJEKTU A IZOLAČNÍ PŘÍZDÍVKA Z KERAMICKÝCH CIHEL, KTERÉ BUDOU ZACHOVÁNY, V MÍSTĚ STYKU S NOVÝMI ZÁKLADY VLOŽEN ASFALTOVÝ PÁS NA SUCHO
- BP6 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLASTOVÉHO OKNA, VČETNĚ VNITŘNÍHO PLASTOVÉHO PARAPETU A OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU Z POZINKOVANÉHO PLECHU. OKNO BUDE ZACHOVÁNO, PO PROVEDENÍ PŘÍSTAVBY PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ

STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBJEKTU, LÍCOVÁ VRSTVA STRUKTUROVANÁ PROBARVENÁ, KTERÝ BUDE ODSTRANĚN (105M2)

+0,000=610,00 m n.m. BPV

ALFAPLAN

ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, T: 739 204 837, E: INFO@ALFAPLAN.CZ

NÁZEV AKCE

INVESTOR

NEMOCNICE PRACHATICE, a.s.  
NEBAHOVSKÁ 1015  
383 01 PRACHATICE  
IČ: 26095165

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA  
OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT - AMBULANCE  
V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE

MÍSTO STAVBY p.č. st. 2137, 234/1, 234/2 a 234/3 v k.ú. Prachatice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY			
ALFAPLAN ALFAPLAN s.r.o. ŽIŽKOVA 12 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE	ZODP. PROJEKTANT	HLAVNÍ ING. PROJEKTU	VYPRACOVAL
	ING. PAVEL ČURDA	ING. PAVEL ČURDA	MICHAL VOLDŘICH, DIŠ.

ČÁST DOKUMENTACE

D1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

OBSAH VÝKRESU

BOURACÍ PRÁCE

POHLEDY

FÁZE  
D Z S

Č. ZAKÁZKY  
20180402

DATUM TISKU  
21.8.2018

MĚŘÍTKO  
1 / 100

PARÉ

Č. VÝKRESU  
D1.1f