


LEGENDA PODHLEDŮ :



KAZETOVÝ PODHLED – KZP

- TYP KZP1
- JÁDRO VYROBENÉ ZE SKELNÉHO VLÁKNA VYSOKE HUSTOTY. ČELNÍ STRANA S POHLEDOVOU ÚPRAVOU
 - ZADNÍ STRANA PÁNEU POKRYTÁ SKLOVLÁKENNOU TKANINOU. HRANY JSOU NATŘENY.
 - PODHLED S VIDITELNÝM ROSTEM
 - ROST JE VYROBEN Z POZINKOVANÉ OCELI, BÍLÁ BARVA
 - PODHLED KOTVEN KE STROPNÍ KCÍ
 - SYSTÉMOVÁ ROZMEROVÁ RADA 600X600 MM.


PODHLAD SE SKLÁDÁ :

- HLAVNÍ PROFIL, INSTALOVÁN PO 1200 MM
- VEDLEJŠÍ PROFIL, DÉLKA 600 MM
- OBVODOVÁ STÍNOVÁ LISTA KOTVENÁ PO 300 MM
- STAVITELNÝ ZÁVĚS, INSTALOVÁN PO 1200 MM (MAX. 600 MM OD ZDI)
- MIN. DEMONTÁŽNÍ HLoubKA 120 MM

PODHLAD ŘEŠEN JAKO UCELENÝ SYSTÉM.

KAZETOVÝ PODHLED TYP KZP – SVISLÁ ČÁST

KZP100




PERFOROVANÉ KAZETY 600/600MM
Z TAHOKOVU BÍLÉ BARVY, VELIKOST OKA 16/8MM
V MÍSTNOSTECH S ROZVODEM MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ



VÍRIVÝ ANEMOSTAT 600/600MM PRO ODVOD A PŘÍVOD VZDUCHU

PLASTOVÝ VENTIL TALÍROVITÉHO TVARU PRO ODVOD A PŘÍVOD VZDUCHU.



STROPNÍ SVÍTIDLO KAZETOVÉ 600x600mm



SVÍTIDLO S ÚSPORNÝM ZDROJEM STROPNÍ




SVÍTIDLO S ÚSPORNÝM ZDROJEM NÁSTĚNNÉ




SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ NÁSTĚNNÉ
S VESTAENÝM BATERIOVÝM ZDROJEM



SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ STROPNÍ
S VESTAENÝM BATERIOVÝM ZDROJEM, STROPNÍ



SVĚTLÍK DO PLOCHÉ STŘECHY KOVOVÝ PEVNÝ
KOVOVÝ RÁM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM
VNITRNÍ LEMOVACÍ PROFIL Z LAKOVANÉHO PLECHU



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	C.P.	ÓPRAVA STĚN	ÓPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
101	CHODBA	-	STÁVAJÍCÍ - BEZ ÓPRAV	-	STÁVAJÍCÍ - BEZ ÓPRAV	STÁVAJÍCÍ - BEZ ÓPRAV	STÁVAJÍCÍ - BEZ ÓPRAV
102	ČEKÁRNA	18.78	POVLAKOVÁ KRYTINA VINYL	D2	STUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTER	STUKOVÁ OMÍTKA	VYTAHOVANÝ SKL 150MM
103	SESTRA	33.48	POVLAKOVÁ KRYTINA VINYL	D2	STUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTER	STUKOVÁ OMÍTKA	VYTAHOVANÝ SKL 150MM
104	SKLAD	5.84	POVLAKOVÁ KRYTINA VINYL	D2	STUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTER	STUKOVÁ OMÍTKA	VYTAHOVANÝ SKL 150MM
105	INFUZNÍ CENTRUM	35.01	POVLAKOVÁ KRYTINA VINYL ELEKTROVODIVÝ	D2	STUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTER	STUKOVÁ OMÍTKA	VYTAHOVANÝ SKL 150MM
106	AMBULANCE	15.26	POVLAKOVÁ KRYTINA VINYL ELEKTROVODIVÝ	D2	STUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTER	STUKOVÁ OMÍTKA	VYTAHOVANÝ SKL 150MM
107	AMBULANCE	15.26	POVLAKOVÁ KRYTINA VINYL ELEKTROVODIVÝ	D2	STUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTER	STUKOVÁ OMÍTKA	VYTAHOVANÝ SKL 150MM
108	AMBULANCE	28.91	POVLAKOVÁ KRYTINA VINYL ELEKTROVODIVÝ	D2	STUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTER	STUKOVÁ OMÍTKA	VYTAHOVANÝ SKL 150MM
109	ČEKÁRNA DEO	16.74	POVLAKOVÁ KRYTINA VINYL	D2	STUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTER	STUKOVÁ OMÍTKA	VYTAHOVANÝ SKL 150MM
110	WC DEO	3.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	STUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBLAD	STUKOVÁ OMÍTKA	-

+0,000=610,00 m n.m. BPV

ALFAPLAN

ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, T: 739 204 837, E: INFO@ALFAPLAN.CZ

NÁZEV AKCE

INVESTOR

NEMOCNICE PRACHATICE, a.s.
NEBAHOVSKÁ 1015
383 01 PRACHATICE
IČ: 26095165

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT - AMBULANCE
V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE

MÍSTO STAVBY

p.č. st. 2137, 234/1, 234/2 a 234/3 v k.ú. Prachatice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

ALFAPLAN s.r.o.
ŽIŽKOVA 12
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZODP. PROJEKTANT
ING. PAVEL ČURDA

HLAVNÍ ING. PROJEKTU
ING. PAVEL ČURDA

VYPRACOVAL
MICHAL VOLDŘICH, DIS.

ČÁST DOKUMENTACE

D1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

PARÉ

OBSAH VÝKRESU

NOVÝ STAV

SKLADBA PODHLEDŮ 1.NP

Č. VÝKRESU

D1.1s

FÁZE

Č. ZAKÁZKY

DATUM TISKU

MĚŘÍTKO

D Z S

20180402

21.8.2018

1 / 50

