TABULKA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV - 7. NP REHABILITACE

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	SOKLY	OZN.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	OZN.	POZNÁMKA
701	VSTUPNÍ PROSTOR	61.0	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2a	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m) + obklad	Kazetový podhled	S2	
702	LŮŽKOVÝ VÝTAH EVAKUAČNÍ	2 x 6.50							
703	OSOBNÍ VÝTAH	2 x 2.25							
704	ÚKLID	4.70	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2.1m)+ olejový nátěr	Kazetový podhled	S2	
704a	SKLAD	4.70	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Kazetový podhled	S2	
705	FYZIOTERAPIE - TĚLOCVIČNA	21.0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
705a	FYZIOTERAPIE - SKLAD	4.50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Kazetový podhled	S2	
706	FYZIOTERAPIE - TĚLOCVIČNA-INDIVIDUÁLNÍ	20.0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
707	FYZIOTERAPIE - TĚLOCVIČNA	39.0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
708	FYZIOTERAPIE - TĚLOCVIČNA	39.0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
709	POKOJ - 2 LŮŽKA	17.0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 1
710	PŘEDSÍŇ - nerožazeno-původní stav								
711	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.60	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2.1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
712	SESTERNA	21.0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
713	PŘEDSÍŇ - nerožazeno-původní stav								
714	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - nerožazeno-původní								
715	POKOJ - 2 LŮŽKA	17.50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 2
715a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.60	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2.1m) + Malba	SDK podhled	S3	
716	POKOJ - 2 LŮŽKA	17.50	PVC		P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 3
716a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.60	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2.1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
717	POKOJ - 2 LŮŽKA	17.50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 4
718	PŘEDSÍŇ - nerožazeno-původní stav								
719	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.60	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2.1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
720	POKOJ - 2 LŮŽKA	17.50	PVC	PVC	P2	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 5
721	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.60	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2.1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
722	PŘEDSÍŇ - nerožazeno-původní stav								
723	POKOJ - 2 LŮŽKA	17.50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 6
723a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.60	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2.1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
724	POKOJ - 2 LŮŽKA	22.0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 7
724a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.50	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2.1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
725	DENNÍ MÍSTNOST - SESTRY	23.50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
726	ERGOTERAPIE	23.50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
727	LÉKAŘSKÝ POKOJ	12.0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
727a	SKLAD	4.10	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Kazetový podhled	S2	
728	VYŠETŘOVNA	22.0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
729	SCHODIŠTĚ - NOUZOVÉ	20.80	Mramor bílý-stávající			Mozaika - stávající	Malba	S1	
730	ŠPINAVÉ PRÁDLO	2.60	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Malba	S1	
730a	ČISTÉ PRÁDLO	3.50	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Malba	S1	
731	LÁZEŇ MYTÍ POMŮCEK	16.0	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2.1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
732	JÍDELNA - PACIENTI, NÁVŠTĚVY	21.50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
733	ČISTÉ PRÁDLO - nerožazeno - původní stav								
734	SKLAD	2.70	Keram. dlažba	Ker. sokl		Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Kazetový podhled	S2	
735	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ -PERSONÁL-ŽENY	12.0	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2.1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	2 x WC + předsíňka, 1 x sprcha
736	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ -PERSONÁL-MUŽI	11.50	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2.1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	1 x WC, 1 x pisoár + předsíňka, 1 x sprcha
737	nerožazeno-původní								
738	HYDROTERAPIE	11.50	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2.1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
739	KUCHYŇKA - PŘÍPRAVA JÍDEL	8.0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
740	nerožazeno-původní								
741	POKOJ - 2 LŮŽKA	17.60	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 8
741a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.70	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2.1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
742	SEKRETARIÁT, VRCHNÍ SESTRA, ZAS. MÍST	22.50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
743	POKOJ - PRIMÁŘ	18.20	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
743a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.70	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2.1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
744	POKOJ - 2 LŮŽKA	21.20	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Kazetový podhled	S2	Pokoj č. 9
744a	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.50	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2.1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
745	CHODBA	196.0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Kazetový podhled	S2	
746	ŠATNA - ŽENY - 6mist	6.10	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Kazetový podhled	S2	
747	ŠATNA - muži - 3mista	2.70	PVC	PVC	P1	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Kazetový podhled	S2	

LEGENDA HMOT

- ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY A ZTUŽUJÍCÍ STĚNY, SLOUPY 400/400 mm, RESP. 600/600mm
- OBJEKT JE REALIZOVÁN MONTOVANÝM ŽELEZOBETONOVÝM SYSTÉMEM MS - 71
  OBVODOVÝ PLÁŠŤ Z KERAMICKÝCH PARAPETNÍCH A ATIKOVÝCH PANELŮ, PARAPETNÍ PANELY TL. 350 mm
  V SOUČASNOSTI JE PROVEDENO ZATEPLENÍ CELÉHO OBJEKTU KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM
  TEPELNÝ IZOLANT - MINERÁLNÍ VATA TL. 150 mm
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO PŘÍČEK A PŘÍZDÍVEK Z DUTÝCH CIHEL TL. 10 CM
- BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
  PRŮVLY Z POROBETONOVÝCH PŘESNÝCH TVÁRNIC PD TL. 100(150) mm SE SPOJAMI DO ZDIVA
  Z NEREZOVÉ OCELI DO KAŽDÉ DRUHÉ SPÁRY
- SANITÁRNÍ DĚLÍCÍ STĚNY DO MOKRÉHO PROSTŘEDÍ
- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE - POUZE VE 4.NP
  NOSNÉ OBVODOVÉ STĚNY - ZDĚNÉ MEZI OKNY NA STÁVAJÍCÍ PARAPETY Z POROBETONOVÝCH PŘESNÝCH TVÁRNIC PD TL. 250 mm SE SPOJAMI DO ZDIVA
  + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 150 mm. TEPELNÝ IZOLANT Z MINERÁLNÍ VATY. SHODNĚ SE STÁVAJÍCÍM ZATEPLENÍM CELÉHO OBJEKTU
- LŮŽKOVÁ RAMPA PRO INSTALACI ROZVODŮ

LEGENDA

- 7.1 -7.3 — INTERCOM DVEŘNÍ KOMUNIKÁTOR
- SXKD-5E-UTP-LSOH -B2ca s1d0 + J-H(St)H1x2x0,8 Bd BMK-B2ca s1d0
- 7.1 - 7.2 — KAMERA - CCTV
- SXKD-5E-FTP-LSOH - B2ca s1d0

REVIZE 30.6.2023

Ičo	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ELINT - CK s.r.o. PROJEKCE Plešivec 296, 381 01 Český Krumlov	
26018799	Vl.Tůmová	Vl.Tůmová	M.Tůmová, DiS.		
Kraj: JČ	Okres: Č.Krumlov	Obec: Č.Krumlov		Číslo zak.	34 - 2021
Investor: Nemocnice Český Krumlov, a.s.				Arch. číslo	
Název akce: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP				Datum	Červenec 2021
				Formát	6 A4
				Stupeň	DPS
				Měřítko	1:100
Obsah: D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD INSTALAČNÍ SCHÉMA CCTV , INTERCOM - 7.NP				Č. kopie	Č.výkresu E45