


- KRYTINA – FALCOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH 0,7 mm – CHLOUČE BARVY
- DOPLEKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – ASFALTOVÁ DIFUZNĚ UZÁVŘENÁ, SAMOLEPIČÍ PODÉLNÝ SPOJ
- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ – STAVEBNÍ ŘEZIVO – 25 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA – 60 MM
- KONTRALATĚ 60 x 60 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE PRO VĚTRANÉ PLECHOVÉ STŘECHY, PLOŠNÁ HMOTNOST 190g/m²
- KRYTINA – FALCOVANÝ PLECH – ČERVENÉ BARVY – DEMONTÁŽ
- CELOPLOŠNÝ ZÁKLOP PRKNY – 25 MM
- KROKVE 100 x 140 MM
- TRVALE ODVĚTRANÝ PŮDNÍ PROSTOR



Ing. Jiří Bašťář

380 01 DAČICE, HRADIŠKO 33 / IČO: 735 43 888 / MOBL: 777 94 62 32 / E-MAIL: jirka.wic@centrum.cz

ZODP. PROJEKTANT: ING. RICHARD TUMA				
VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ BAŠTÁŘ				
INVESTOR: Nemocnice Dačice, o.s., Antonínská 85/II, 380 01 Dačice	MÍSTO: DAČICE	DATUM: 09 – 2023		
		STUPEŇ: DSP, DPS, DZS		
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NEMOCNICE DAČICE - VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY				
OBJEKT: SO - 01 NEMOCNICE - STŘEŠNÍ PLOŠT'		MĚŘÍTKO: 1:10		
ČÁST: 1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST		ZAK. Č.: 28023		
OBSAH: DETAIL HŘEBEN - NOVÝ STAV		FORMAT: 2 x A4		
		VÝKRES Č.: K - 04		