+24.480

III.

IV.

5

6

11

14

odvitrání O2

venkovní klimatizaèní jednotka - 2ks pro chlazení VZT
+ ocel. podkladní rám kotvený do střechy

9

S5

nové prostupy pro VZT

nový prostup pro VZT

34

802
STROJOVNA VÝTAH
ZRUŠENA

+24.20

805
STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY

16

10

803
STROJOVNA VÝTAH
ZRUŠENA

OSVĚTLENÍ ŠACHTY
VÝTAHU V3

+23.90

35

8. NP

801
VSTUPNÍ PROSTOR

+23.40 = 8.NP

KOMUNIKAČNÍ VODIČ NO
Z RÍD. SYSTÉMU "DATA-S EASY"
DO 1-8.NP
J-H (SO) H 2x2x0.8 Bd BMK

R-MaR
ŘEŠÍ SAMOSTATNÝ PROJEKT MaR

38

39

40

804
STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY

OSVĚTLENÍ ŠACHTY
VÝTAHU V1

prostup pro VZT

prostup pro VZT nad střechu
d 500mm/800mm

OSVĚTLENÍ ŠACHTY
VÝTAHU V2

802
STROJOVNA VÝTAH
ZRUŠENA

+24.20

odbourání zvýšené části

803
STROJOVNA VÝTAH
ZRUŠENA

+23,90

IX.

41

HOP 8

DT21/1
32A,400V

R8 MDO R8 DO

R-MaR

INTERNET
stávající

RP
stávající

805
STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY

ERO

802a

STA

VZT stavající

M16 M17 M18

DT-FV

VZT- stavající mrizky

venkovní klimatizaèní jednotka - 4ks
+ ocel. podkladní rám kotvený do střechy

venkovní klimatizaèní jednotka - 4ks
+ ocel. podkladní rám kotvený do střechy

23

21

43

17

18

19

20

VI.

V.

+24.480

uprava kovového okna s dratosklem - nova vypln pro osazeni VZT - odvod vzduchu

TABULKA MÍSTNOSTÍ 8. NP - STROJOVNY

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	SOKLY	OZN.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	OZN	POZNÁMKA
801	VSTUPNÍ PROSTOR	40.0	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2	Malba + Olejový nátěr (v.2.1m)	Malba	S1	
802	LOŽNOVÝ VÝTAH - STROJOVNA	2 x 12.50	Cement. potěr			Malba	Malba	S1	STROJOVNY BUDOU ZRUŠENY
802a	EVAKUAČNÍ ROZHLAS	1.40	Cement. potěr			Malba	Malba	S1	
803	OSOBNÍ VÝTAH - STROJOVNA	2 x 12	Cement. potěr			Malba	Malba	S1	STROJOVNY BUDOU ZRUŠENY
804	VZDUCHOTECHNIKOVE ZAŘÍZENÍ	25.0	Keram. dlažba	Ker. sokl	P2	Malba	Malba	S1	
805	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	2 x 27.0	Keram. dlažba - úprava plovoucí		P2b	Obklad stropu a stěn - desky Akumin		S4	

LEGENDA :

VÝPOČET OSVĚTLENÍ PODLE ČSN EN 12464-1/2012 - ZALOŽENÝ V ARCHIVNÍM PARÉ

LED 20W — LED SVÍTIDLO 20W, IP65

NO — 16 ks

- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ JE ŘEŠENO PODLE POŽADAVKŮ INVESTORA VE STEJNÉM PROVEDENÍ JAKO V NOVÝCH PAVILONECH
- S ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM " DATA-S EASY " TM TECHNOLOGI.
- NOUZOVÁ SVÍTIDLA JSOU OD STEJNÉHO DODAVATELE TYP: ONTEC SV S M5 305 M AT EMERGENCY
- Z ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU , KTERÝ BUDE UMÍSTĚNÝ V 1.NP.V ROZVODNĚ NN
- NA KAŽDÉM PODLAŽÍ BUDOU PROPOJENA VŠECHNA SVÍTIDLA KOMUNIKAČNÍM VODIČEM BEZHALOGENOVÝM 2x2x0,8 MM
- PATRA BUDOU SAMOSTATNĚ NAPOJENÉ Z ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU.
- z JEDNOHO ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU JE MOŽNÉ NAPOJIT :
- MAX. 252 KS SVÍTIDEL, 4 OKRUHY PO 63 KS
- DÉLKA KOMUNIKAČNÍHO VODIČE MAX. 1000 m
- OSADÍ SE 2 KS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY NO

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ -1-, V PROVEDENÍ IP44

PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ -6-, V PROVEDENÍ IP44

KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ - 7-, V PROVEDENÍ IP44

POHYBOVÉ ČIDLO

MODŘE JSOU VYZNAČENY OBVODY "DO"

ELEKTROINSTALACE SE PROVEDE VODIČI CXKH-R VE ŽLABECH CABLOFIL V PODHLEDU
A VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH POD OMÍTKOU

DŮLEŽITÉ !!!!

PŘED ZAHÁJENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ
A ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ JE NUTNÉ
PROVĚŘIT JEJICH FUNKČNOST

PRACOVNÍ NAPĚTÍ : 3 x 230 / 400 V ~ AC - TN-S
OCHRANA PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3: AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE,
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

REVIZE 30.6.2023

Ičo	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ELINT - CK s.r.o. PROJEKCE Pletivec 296, 381 01 Český Krumlov
26018799	Vl.Tůmová	Vl.Tůmová	M.Tůmová, DiS.	
Kraj: JČ	Okres: Č.Krumlov	Obec: Č.Krumlov		Číslo zak. 34 - 2021
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.			Arch. číslo
Název akce:	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP			Datum Červenec 2021
				Formát 15 A4
				Stupeň DPS
				Měřítko 1:50
Obsah:	D.1.4.4. - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD INSTALAČNÍ SCHÉMA - OSVĚTLENÍ 8.NP			Č. kopie Č.výkresu E18