



Poznámka

- Vnitřní dispozice bude postupně rozebírána po jednotlivých částech stavby, aby nedošlo k promíchání jednotlivých druhů materiálů.
- Před započítím bouracích prací musí být z objektu odstraněny pozůstatky vnitřního vybavení včetně všech kovových pomocných konstrukcí, všechny kabelové povrchové rozvody a zbytky vnitřních rozvodů.
- Budou vybourány všechny výplně dveří.
- Dále budou z objektu odstraněny ostatní materiály, které by mohly způsobit změnu kategorie bouraného materiálu.
- Dojde k bourání stávajícího příčkového keramického zdiva, stávající podlahy ve všech jejích vrstvách
- Jednotlivé druhy materiálu budou odvezeny na příslušné skládky. Likvidaci provede osoba oprávněná manipulovat s odpady.

LEGENDA HMOT

- stávající vnitřní příčkové zdivo o různých mocnostech, v.3.00 m
- stávající obvodové keramické zdivo tl.400 mm

<b>AGP nova spol. s r.o.</b> <b>Tř. 28. října 17   370 01   České Budějovice</b> Tel: 387 021 812   Fax: 387 316 078   E-mail: agpnova@agpnova.cz   www.agpnova.cz			
Vypracoval Hajný Zdeněk	Odpovědný projektant Hajný Zdeněk	Architekt Hajný Zdeněk	Autorizoval Ing. Hajný Zdeněk
Název akce: <b>Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)</b>		Obecní úřad Tábor	Tábor
Místo stavby: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroslava 2000, 390 03 Tábor		Krajský úřad Jihočeský	Jihočeský
Investor: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroslava 2000, 390 03 Tábor		Datum leden 2024	Formát 1:50
Část: Průřez		Měřítko 09/2023	Stupeň Objekt
Průřez: 1.mp - bourací práce		Číslo výkresu <b>D.1.20</b>	