TABULKA MÍSTNOSTÍ
8. NP - STROJOVNY

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
801	VSTUPNÍ PROSTOR	49,0
802	LUŽKOVÝ VÝTAH - STROJOVNA	2 x 12,50
802a	EVAKUAČNÍ ROZHLAS	1,40
803	OSOBNÍ VÝTAH - STROJOVNA	2 x 12
804	VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ	25,0
805	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	2 x 27,0

Detail výfukové hlavice



LEGENDA :

ROZVODY JSOU ŘEŠENÉ KABELY ULOŽENÝMI V PODHLEDECH V KABELOVÝCH ŽLABECH, A NA POVRCHU V KABELOVÝCH ŽLABECH , NA STŘEŠE V TRUBKÁCH .

VYHŘÍVÁNÍ POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU SAMOREGULAČNÍ TONÝ KABEL SR82J - 26W INSTALAČNÍ KRABICE - ABOX IP54 NAPOJENÍ 230V - CXKH-R 3J x 1,5

PK 1. POŽÁRNÍ KLAPKA - NAPOJENÍ NA EPS 0,1kW, 230V CXKH-V 5Jx1,5 NAPOJENO Z ROZVADĚČE R-pož V 1.NP V ROZVODNĚ NN z R-pož

POŽÁRNÍ TLAČÍTKO POD SKLEM CXKH-V 5Jx1,5 z R-pož

VZT: DODÁVKU ZAJIŠŤUJE SPECIALIZOVANÁ FIRMA VZT ELEKTROINSTALACE PŘIPRAVÍ JIŠTĚNÉ VÝVODY Z ROZVADĚČE R8 A PROPOJENÍ VENTILÁTORŮ DO JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ

KLIMATIZACE

DODÁVKU ZAJIŠŤUJE SPECIALIZOVANÁ FIRMA KLIMA ELEKTROINSTALACE PŘIPRAVÍ JIŠTĚNÉ VÝVODY Z ROZVADĚČE R8 A PROPOJENÍ VNITŘNÍCH KLIMAJEDNOTEK DO JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ PODLE POŽADAVKU DODAVATELE KLIMA.

PRACOVNÍ NAPĚTÍ : 3 x 230 / 400 V ~ AC - TN-S
OCHRANA PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

REVIZE 30.6.2023

Ičo 26018799	Zodp. projektant Vl.Tůmová	Vypracoval Vl.Tůmová	Kreslil M.Tůmová, DiS.	ELINT - CK s.r.o. PROJEKCE Plešivec 296, 381 01 Český Krumlov
Kraj: JČ	Okres: Č.Krumlov	Obec: Č.Krumlov		Číslo zak. 34 - 2021
Investor: Nemocnice Český Krumlov, a.s.				Arch. číslo
Název akce: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP				Datum Červenec 2021
				Formát 8 A4
				Stupeň DPS
				Měřítko 1:50
Obsah: D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD VZT,ÚT,ZI , CHLAZENÍ , POŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA - 8.NP				Č. kopie Č.výkresu E36