TABULKA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV - 5. NP INTERNA

ČÍS.	UŽÍV. MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ZÁKLAD	ČÍS.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	ČÍS.	POZNÁMKA
501	VSTUPNÍ PROSTOR	27,0	Keram. dlažba	Kcr. sek	P2	Mytelná + Obklad keram. pol. 2,1m + otěrka	Kazetový podhled	10	
502	LOŽOVÝ VÝTAH EVAKUAČNÍ	2 x 1,60							
502	ZEBRA 1794	2 x 1,25							
503	AE, AS, AE, DU - ZÁSUVKY	4,75	Keram. dlažba		P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba nad	Kazetový podhled	10	
504	VYŠETŘOVNA	21,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
505	SESTERNA	18,0	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
506a	SPOJOVACÍ CHODBA	12,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
506b	PŘÍJEM - RECEPCE	18,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
507	DENNÍ MÍSNOST	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	Pokoj 1
508	POKOJ č.1 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	Pokoj 2
508a	SOC. ZAŘ.								
509	POKOJ č.2 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	SDK podhled se sítěk	10	
509a	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba		P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba	SDK podhled se sítěk	10	
510	POKOJ č.3 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	Pokoj 3
511	TISKÁŘ - televizní panel dle ČSN 33 2000-7-710								
512	POKOJ č.3 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	
512a	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba		P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba	SDK podhled se sítěk	10	
513	POKOJ č.4 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	Pokoj 4
514	POKOJ č.5 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	Pokoj 5
515	POKOJ č.6 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	Pokoj 6
515a	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba		P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba	SDK podhled se sítěk	10	
516	POKOJ č.7 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	Pokoj 7
516a	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba		P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba	SDK podhled se sítěk	10	
517	POKOJ č.8 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	Pokoj 8
517a	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba		P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba	SDK podhled se sítěk	10	
518	TISKÁŘ - televizní panel dle ČSN 33 2000-7-710								
519	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,20	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
520	POKOJ č.9 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	Pokoj 9
520a	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba		P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba	SDK podhled se sítěk	10	
521	POKOJ č.10 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	Pokoj 10
522	KOVOVÝ HŘEBEN 60/...	17,20	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	
523	SLAČ.OBROUČKOVÁ OBJÍMKA	18,45	Keram. dlažba	Kcr. sek	P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	
523	POKOJ č.11 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	Pokoj 11
523a	SOC. ZAŘ.	4,20	Keram. dlažba		P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba	SDK podhled se sítěk	10	
524	POKOJ č.12 - 1lůžko	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	Pokoj 12
524a	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba		P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba	SDK podhled se sítěk	10	
525	POKOJ č.10 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	Pokoj 10
525a	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba		P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba	SDK podhled se sítěk	10	
526	KUCHYŇKA PŘÍPRAVA JÍDEL	21,00	Keram. dlažba	Kcr. sek	P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	
526a	SKLAD KOMPENZAČ. POMŮCEK	21,00	Keram. dlažba	Kcr. sek	P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	
527	POKOJ č.11 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	Pokoj 11
527a	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba		P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba	SDK podhled se sítěk	10	
528	POKOJ č.12 - 1lůžko	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	Pokoj 12
528a	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba		P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba	SDK podhled se sítěk	10	
529	SCHODIŠTĚ NOUZOVÉ	21,00	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	Pokoj 13 + pavlač
530	ŠPINAVÉ PRÁDLO	18,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
531	NÁVŠTĚVNÍ PROSTOR	18,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
532	JÍDELNA PACIENTI	18,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
533	BEZBARIÉROVÁ LÁZEŇ	18,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
534	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	18,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
535	SOC. ZAŘ. PERSONÁL	18,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
536	WC MUŽI, ŽENY VEŘEJNOST	18,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
537	NOVÝ OSOBNÍ VÝTAH	18,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
538	ŠATNA 15 míst	18,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
538a	PŘEDSÍŇ	18,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
539	ÚKLID	18,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
540	MYTÍ POMŮCEK	18,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
540a	SKLAD ČISTÉ NÁDOBY	18,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m	Kazetový podhled	10	
541	POKOJ č.14 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	Pokoj 14
542	POKOJ č.15 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	Pokoj 15
543	POKOJ č.16 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	Pokoj 16
543a	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba		P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba	SDK podhled se sítěk	10	
544	POKOJ č.13 - 2lůžka	17,50	PVC	PVC	P1	Malba + Olejová nátěr pol.2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	Pokoj 13
544a	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba		P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba	SDK podhled se sítěk	10	
545	CHODBA	21,00	Keram. dlažba	Kcr. sek	P2	Kuchyňský obklad 2,1m + Malba	Kazetový podhled	10	2 x WC + pisoárka

LEGENDA ČÁR:

Rozvodné potrubí kyslíku (O2)

Stávající rozvodné potrubí kyslíku (O2)

LEGENDA:

TR	Terminální jednotka s rychlospojkou
LR	Lůžková rampa 1650mm
LR-P	Lůžková rampa průběžná
VS-2	Ventilová skříň pro 2 plyny
SP	Vyhodnocení klinické nouzové signalizace
VŠS	Vyšetřovací světlo

LEGENDA VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

LR-P Vývod medicinálních plynů (kyslík) do zdrojů, nástěnné rampy ukončený rychlospojkou
Označení pro jedno lůžko : - 2x kyslík
Přívod el. proudu 230 V/16 A z "MO" a "NO" sběrnicového a ochranného pospojů, do zdrojů, nástěnné rampy
Označení pro jedno lůžko:
- 2x el. zásuvka DO
- 3x el. zásuvka MDO
- 4x zásuvka ochranného pospojování
- 2x datový datový vývod (RJ45)
- 1x zástrčka
- Přívod pro noční osvětlení (svítidlo z rampy)
- Přívod pro přímé osvětlení (svítidlo od dveří)
- Přívod pro nepřímé osvětlení (svítidlo od dveří)
- 1x medičtík (délka 1000mm)
- 1x USB port

SCHÉMA LŮŽKOVÉ RAMPY (LR-P)



SCHÉMA VENTILOVÉ KRABICE PRO 2 PLYNY (dle ČSN EN 7396-1)



1. Plechová krabice nástěnná v provedení pod omítku nebo na stěnu otevírání krabice (přístupy) je v souladu s ČSN EN 7396-1.
2. Čidlo snímání tlaku s kontrolním manometrem
3. Nouzový přívod
4. Uzavírací ventil PN 20



Značení skupin zdrav. prostor dle ČSN332000-7-710

ČSN 33 2000 - 7 - 710
elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely

SKUPINA 1 - Třída 0,5s - 15s PODLE ČSN 33 2000-7-710
zdravotnický prostor , kde při závadě nebo přerušení základního napájení je možné připustit přerušení provozu , funkce zdravotnických elektrických přístrojů, aniž by došlo k ohrožení pacienta.
Vyšetření nebo ošetření pacienta lze přerušit nebo opakovat.
V tomto zdravotnickém prostoru se předpokládá použití přílohových částí :
1. zevně
2. uvnitř těla , ale ne na srdci

1
2 - lůžkový pokoj
6 - vyšetřovna ,ošetřovna, sesterna
9 - hydroterapie
10 - fyzioterapie

Požadavky podle ČSN 332000-7-710

K PA PŘÍPOJNICÍM NAPOJIT

- S HLAVNÍ OCHRANNOU PŘÍPOJNICI SE MUSÍ SPOJIT :
-PŘÍPOJNICE OCHRANNÝCH VODIČŮ ROZVODNÉ SOUSTAVY (PEN)
-VODIČE , KTERÝM SE PŘIZEMŇUJE BOD ROZDĚLENÍ PŘI ZMĚNĚ SOUSTAVY TN-C na TN-S
-SYSTÉM ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ
-VODIVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ
-VODIVÉ ČÁSTI ODPADNÍHO POTRUBÍ - KANALIZACE
-VODIVÉ ČÁSTI ROZVODU PLYNU
-VODIVÉ ČÁSTI KONSTRUKCE BUDOVY, PŘÍSTUPNÉ DOTYKU
-VODIVÉ ČÁSTI VZDUCHOTECHNIKY
-ZEMNIČ

- S PŘÍPOJNICÍ POSPOJOVÁNÍ MUSÍ BÝT SPOJENY :
-VŠECHNY TRVALE INSTALOVANÉ OKOLNÍ VODIVÉ ČÁSTI JAKO JSOU VODOVODNÍ POTRUBÍ , ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, POTRUBÍ MEDICIÁLNÍCH PLYNŮ A DALŠÍ VODIVÉ ČÁSTI
-PŘÍPOJOVACÍ BODY (SVORKY) JEJICHŽ POČET JE SROVNATELNÝ S POČTEM ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ, A KTERÉ SLOUŽÍ PRO PŘÍPOJENÍ FUNKČNÍCH UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NEBO PŘÍDAVNÝCH OCHRANNÝCH VODIČŮ
-ČÁSTI PRO OCHRANU PŘED RUŠIVÝMI ÚČINKY ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ PODLE POŽADAVKU I
-ČÁSTI PRO OCHRANU PŘED NEBEZPEČNÝMI ÚČINKY ELEKTROSTATICKÉHO POLE PODLE POŽADAVKU A
- V MÍSTNOSTI , KDE JE POLOHA PACIENTA PŘEDEM URČENA , STAČÍ, ABY DO SYSTÉMU POSPOJOVÁNÍ BYLY ZAHRNUTY OKOLNÍ VODIVÉ ČÁSTI V OKOLÍ PACIENTA

LEGENDA :

KO125 U PODLAHY - OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÝM ÚČINKŮM STATICKÉ ELEKTŘINY dl. 11.3 ČSN 33 2140
- PODLAHA JE NAVRŽENA ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLE čl. 2.2 ČSN 33 2000(64)
- SVODOVÁ SÍŤ PODLAHY JE SPOJENA PŘES INSTALAČNÍ KRABICE KO 125 S PŘÍPOJNICÍ POSPOJOVÁNÍ

PA1 NOVÁ KT250 - SVORKOVNICE (PA+PE)

VODIČ 2 x CXKH-R 1x10 zž

PODLE ČSN 33 2000 - 7 - 710

DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ČSN 33 2000-7-701 ed.2

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ MUSÍ ODPOVÍDAT :

ČSN 33 2000-7-710
ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ČSN 33 2000-5-54 ed.3
ČSN 33 2000-7-701 ed.2

REVIZE 30.6.2023

Ičo	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ELINT - CK s.r.o. PROJEKCE Plešivec 296, 381 01 Český Krumlov	
26018799	Vl.Tůmová	Vl.Tůmová	M.Tůmová, DiS.		
				Číslo zak.	34 - 2021
Kraj: JČ	Okres: Č.Krumlov	Obec: Č.Krumlov		Arch. číslo	
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.			Datum	Červenec 2021
Název akce:	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP			Formát	6 A4
				Stupeň	DPS
				Měřítko	1:100
Obsah:	D.1.4.4. - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD			Č. kopie	Č.výkresu
	INSTALAČNÍ SCHÉMA - OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ - 5.NP				E25