

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Položkový rozpočet | | |
| Zakázka: Stavební úpravy nemocnice Dačice - střešní plášť Dačice | | |
| Zhotovitel: | Pavel Kára | IČO: DIČ: |
| Objednatel: | Nemocnice Dačice, a.s. Antonínská 85 38001 Dačice-Dačice II | IČO: 28113195 DIČ: Skupinove_DPH |
| Vypracoval: | | |
| Rozpis ceny | | |
| HSV | | 186 583,62 |
| PSV | | 1 447 190,82 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 1 633 774,44 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 343 092,63 CZK |
| Zaokrouhlení: | | 0,00 CZK |
| Cena celkem: | | 1 976 867,07 CZK |
| <div><div>Za zhotovitele</div><div>Za objednatele</div><div>Místo</div><div>Datum</div></div> | | |

Popis: Změnový list č. 2 - více práce

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|---------|--------------------------|----------|--------------|----------|
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | 152 277,48 | 20,16470 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | 28 554,53 | 0,00000 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | 5 751,61 | 0,00000 |
| 712 | Živičné krytiny | PSV | 778 140,20 | 1,88286 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | 476 092,64 | 14,07663 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | 192 957,98 | 0,45626 |
| Celkem: | | | 1 633 774,44 | 36,58045 |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|----------|-----------------|--|----|-------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 152 277,48 | | 20,16470 | | 0,00000 |
| 1 | 941 94-1031.R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 1 097,10000 | 76,50 | 83 928,15 | 0,01838 | 20,16470 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | (17,43*2+44,1+15,4+15,35)*10 | | | | | 1 097,10 | | | |
| 2 | 941 94-1831.R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 1 097,10000 | 62,30 | 68 349,33 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | (17,43*2+44,1+15,4+15,35)*10 | | | | | 1 097,10 | | | |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | 28 554,53 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| 3 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 17,46890 | 97,00 | 1 694,48 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | (13,45823+4,01067) | | | | | 17,47 | | | |
| 4 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 52,40670 | 12,00 | 628,88 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | (13,45823+4,01067)*3 | | | | | 52,41 | | | |
| 5 | 979 99-0107.R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 13,45823 | 240,00 | 3 229,98 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | 13,45823 | | | | | 13,46 | | | |
| 6 | 979 99-0121.R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 | t | 4,01067 | 5 735,00 | 23 001,19 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 5 751,61 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| 7 | 998 01-1003.R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 17,97379 | 320,00 | 5 751,61 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 712 | | Živičné krytiny | | | | 778 140,20 | | 1,88286 | | 4,01067 |
| 8 | 712 30-0831.R00 | Demontáž lepenky | m2 | 668,44500 | 23,60 | 15 775,30 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00600 | 4,01067 |
| | Výkaz výměr: | (44,1+15,35+15,4)*8,72+13,35*1,18 | | | | | 668,45 | | | |
| 9 | 712 37-8006.R00 | Poplastovaný plechový lem rš 100 mm | m | 62,00000 | 219,50 | 13 609,00 | 0,00076 | 0,04712 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | 283-220013R | Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 1,8 mm, střešní | m2 | 668,44500 | 443,50 | 296 455,36 | 0,00220 | 1,47058 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | (44,1+15,35+15,4)*8,72+13,35*1,18 | | | | | 668,45 | | | |
| 11 | 712 37-2121.R00 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do profil. plechu nebo bednění, 4 kotvy/m2 | m2 | 668,44500 | 519,00 | 346 922,96 | 0,00013 | 0,08690 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | (44,1+15,35+15,4)*8,72+13,35*1,18 | | | | | 668,45 | | | |
| 12 | 712 37-8002.R00 | Poplastovaný plechový lem rš 200 mm | m | 9,00000 | 363,00 | 3 267,00 | 0,00152 | 0,01368 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | 712 37-8004.R00 | Poplastovaný plechový lem rš 330 mm | m | 8,00000 | 416,00 | 3 328,00 | 0,00184 | 0,01472 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | 712 37-8004.R00 | Poplastovaný plechový lem rš 400 mm | m | 16,00000 | 416,00 | 6 656,00 | 0,00184 | 0,02944 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | 712 37-8003.R00 | Poplastovaná okapnice rš 250 mm | m | 109,71000 | 410,00 | 44 981,10 | 0,00184 | 0,20187 | 0,00000 | 0,00000 |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|-----------------|-----------------|---|-----|---|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------|---------------------|
| | | Výkaz výměr: | | 17,43*2+44,1+15,4+15,35 | | | 109,71 | | | |
| 16 | 944 94-6111.R00 | Textílie ochranná 300 g/m2 | m2 | 668,44500 | 22,20 | 14 839,48 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | | (44,1+15,35+15,4)*8,72+13,35*1,18 | | | 668,45 | | | |
| 17 | 712 37-8105.RT2 | Prostup PVC krytinou, průměr prostupu 75 mm | kus | 8,00000 | 1 735,00 | 13 880,00 | 0,00115 | 0,00920 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | 712 37-8105.RT3 | Prostup PVC krytinou, průměr prostupu 110 mm | kus | 1,00000 | 1 766,00 | 1 766,00 | 0,00125 | 0,00125 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | 712 37-8105.RT4 | Prostup PVC krytinou, průměr prostupu 125 mm | kus | 1,00000 | 2 010,00 | 2 010,00 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | 712 37-8105.RTA | Prostup PVC krytinou, průměr prostupu 150 mm | kus | 3,00000 | 2 210,00 | 6 630,00 | 0,00135 | 0,00405 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | 712 37-8105.RTB | Prostup PVC krytinou, rozměr prostupu 300x300 mm | kus | 2,00000 | 4 010,00 | 8 020,00 | 0,00135 | 0,00270 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 476 092,64 | | 14,07663 | | 13,45823 |
| 22 | 762 81-1811.R00 | Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm | m2 | 668,44500 | 45,00 | 30 080,03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01400 | 9,35823 |
| | | Výkaz výměr: | | (44,1+15,35+15,4)*8,72+13,35*1,18 | | | 668,45 | | | |
| 23 | 762 33-3120.RT2 | Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 12/14 | m | 250,00000 | 415,00 | 103 750,00 | 0,01115 | 2,78750 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | | 45*4,0+14*5,0 | | | 250,00 | | | |
| 24 | 762 33-2110.RT2 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, fošny 6/14 | m | 110,00000 | 255,00 | 28 050,00 | 0,00607 | 0,66770 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | | 4*6,5+28*3,0 | | | 110,00 | | | |
| 25 | 762 34-1410.RTB | Montáž konstrukce a bednění hřebene, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 a 32 mm | m2 | 10,78800 | 540,00 | 5 825,52 | 0,01452 | 0,15664 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | | (6,65+6,65+1,05+0,85+0,85+0,85+1,08)*0,6 | | | 10,79 | | | |
| 26 | 762 31-3111.R0A | Montáž chemické kotvy včetně uhlíků | kus | 32,00000 | 50,00 | 1 600,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27 | 311-71802.AR | Kotva chemická - ampule maxima M12 | kus | 32,00000 | 31,60 | 1 011,20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28 | 311-79127R | Tyč závitová M12, DIN 975, poz. | m | 4,80000 | 105,00 | 504,00 | 0,00072 | 0,00346 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | | 32*0,15 | | | 4,80 | | | |
| 29 | 762 34-1210.RT2 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | 668,44500 | 290,00 | 193 849,05 | 0,01452 | 9,70582 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | | (44,1+15,35+15,4)*8,72+13,35*1,18 | | | 668,45 | | | |
| 30 | 762 34-1610.RT2 | Montáž bednění okapových říms z prken hrubých, včetně dodávky řeziva prkna tl. 24 mm | m2 | 21,61380 | 510,00 | 11 023,04 | 0,01452 | 0,31383 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | | (15,35+17,43*2+44,1+17,43+15,4)*(0,05+0,12) | | | 21,61 | | | |
| 31 | 762 33-5120.R00 | Montáž krokví vlašských do 288 cm2, stávající trámy | m | 88,00000 | 53,80 | 4 734,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|----------|-----------------|--|--|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|
| | | Výkaz výměr: | 22*4,0 | | | | 88,00 | | | |
| 32 | 762 33-1813.R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2, Pro zpětné použití | m | 88,00000 | 95,30 | 8 386,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,02400 | 2,11200 |
| | | Výkaz výměr: | 22*4,0 | | | | 88,00 | | | |
| 33 | 762 33-1812.R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 | m | 142,00000 | 79,20 | 11 246,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01400 | 1,98800 |
| | | Výkaz výměr: | 28*4,0+6*5,0 | | | | 142,00 | | | |
| 34 | 311-4840163R | Vrut 8 x 160 mm, zápusťná hlava, drážka torx | 1000 k | 0,19200 | 8 885,00 | 1 705,92 | 0,03477 | 0,00668 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35 | 311-4840165R | Vrut 8 x 200 mm, zápusťná hlava, drážka torx | 1000 k | 0,82800 | 12 810,00 | 10 606,68 | 0,04193 | 0,03472 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | 762 08-8113.R00 | Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění | kus | 4,00000 | 15 930,00 | 63 720,00 | 0,10007 | 0,40028 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | 192 957,98 | | 0,45626 | | 0,00000 | |
| 37 | 764 77-5307.R0B | Hliník. ochranná mřížka proti ptákům, šířka 100 mm, dodávka + montáž, šedé barvy | m | 26,60000 | 140,00 | 3 724,00 | 0,00027 | 0,00718 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | (6,65+6,65)*2 | | | | 26,60 | | | |
| 38 | 764 77-5307.R00 | Hliník ochranná mřížka proti ptákům, šířka 125 mm, dodávka + montáž, šedé barvy | m | 114,39000 | 193,00 | 22 077,27 | 0,00027 | 0,03089 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | 17,43*2+44,1+15,4+15,35+1,05+0,85+0,85+0,85+1,08 | | | | 114,39 | | | |
| 39 | 764 77-8113.R00 | Hliníkový žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm, šedé barvy | m | 109,71000 | 629,00 | 69 007,59 | 0,00121 | 0,13275 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | 17,43*2+44,1+15,4+15,35 | | | | 109,71 | | | |
| 40 | 764 32-2320.R00 | Podkladní plech Al římsy, rš 150 mm | m | 109,71000 | 233,50 | 25 617,29 | 0,00073 | 0,08009 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | 17,43*2+44,1+15,4+15,35 | | | | 109,71 | | | |
| 41 | 764 32-2320.R0A | Krycí Al lišta římsy, rš 250 mm, šedé barvy | m | 109,71000 | 293,50 | 32 199,89 | 0,00073 | 0,08009 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | 17,43*2+44,1+15,4+15,35 | | | | 109,71 | | | |
| 42 | 764 32-2320.R0B | Krycí Al lišta římsy, rš 120 mm, šedé barvy | m | 109,71000 | 203,50 | 22 325,98 | 0,00073 | 0,08009 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | 17,43*2+44,1+15,4+15,35 | | | | 109,71 | | | |
| 43 | 764 33-1320.R00 | Lemování z Al plechu zdi, rš 250 mm, šedé barvy | m | 15,20000 | 307,50 | 4 674,00 | 0,00060 | 0,00912 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | 7,6*2 | | | | 15,20 | | | |
| 44 | 764 32-2370.R00 | Oplechování hřebene Al, tvrdá krytina, rš 900 mm, šedé barvy | m | 13,30000 | 824,00 | 10 959,20 | 0,00220 | 0,02926 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | 6,65+6,65 | | | | 13,30 | | | |
| 45 | 764 32-2350.R00 | Oplechování u zdi Al, tvrdá krytina, rš 660 mm, šedé barvy | m | 4,68000 | 507,00 | 2 372,76 | 0,00145 | 0,00679 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | 1,05+0,85+0,85+0,85+1,08 | | | | 4,68 | | | |

| Poř. číslo | Název | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|------------|-------|----------|---------|------|----------|-----------|-----------|---------------------|
| | MJ | | | | | | | |