

| | | |
|---|------|-------------------------------------|
| Položkový rozpočet | | |
| Zakázka: Stavební úpravy nemocnice Dačice - střešní plášť Dačice | | |
| Zhotovitel: | | IČO: DIČ: |
| Objednatel: Nemocnice Dačice, a.s. Antonínská 85 38001 Dačice-Dačice II | | IČO: 28113195 DIČ: Skupinove_DPH |
| Vypracoval: | | |
| Rozpis ceny | | |
| HSV | | 186 359,80 |
| PSV | | 558 046,84 |
| MON | | 2 858,82 |
| Vedlejší náklady | | -3 000,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Základ pro sníženou DPH: | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 744 265,46 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 156 295,75 CZK |
| Zaokrouhlení: | | 0,00 CZK |
| Cena celkem: | | 900 561,21 CZK |
| <div><div><div></div><div>Za zhotovitele</div><div></div></div><div><div></div><div>Za objednatele</div><div></div></div><div><div></div><div>Místo</div><div></div></div><div><div></div><div>05.09.2024</div><div>Datum</div></div></div> | | |

Popis: Dodatek č. 2 - více/méně práce

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|---------|--------------------------------|----------|------------|----------|
| 1 | Zemní práce | HSV | 124 232,86 | 16,85410 |
| 5 | Komunikace | HSV | 78 191,82 | 47,74310 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | -9 321,00 | -0,14933 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | 24 926,75 | 0,00000 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | 9 881,41 | -0,01534 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | -41 552,04 | 0,00000 |
| 712 | Živičné krytiny | PSV | 64 064,38 | 0,00000 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | -4 836,00 | -0,00702 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | 181 132,80 | 0,74495 |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV | -2 220,00 | -0,00948 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | 242 159,96 | 5,10483 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | 77 745,70 | 0,06161 |
| M46 | Zemní práce při montážích | MON | 2 858,82 | 0,00184 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | -3 000,00 | 0,00000 |
| Celkem: | | | 744 265,46 | 70,32926 |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|--------|-----------------|--|----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 124 232,86 | | 16,85410 | | 16,93686 |
| 1 | 113 10-6211.R00 | Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém | | | | | | | | |
| | | m2 | 12,60000 | 101,00 | 1 272,60 | 0,00000 | 0,00000 | 0,41700 | 5,25420 | |
| | Popis: | Zpětné využití | | | | | | | | |
| | Výkaz výměr: | 79,02-66,42 | | | | | 12,60 | | | |
| 2 | 132 20-1112.R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ | | | | | | | | |
| | | m3 | 95,74800 | 387,00 | 37 054,48 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | Výkaz výměr: | 207,456-111,708 | | | | | 95,75 | | | |
| 3 | 132 20-1119.R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ | | | | | | | | |
| | | m3 | 95,74800 | 95,00 | 9 096,06 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | Výkaz výměr: | 207,456-111,708 | | | | | 95,75 | | | |
| 4 | 175 10-1101.RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm | | | | | | | | |
| | | m3 | 3,32458 | 925,00 | 3 075,23 | 1,70000 | 5,65178 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | Výkaz výměr: | 35,23-31,905421875 | | | | | 3,32 | | | |
| 5 | 451 57-2111.R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | | | | | | | | |
| | | m3 | 1,89400 | 973,00 | 1 842,86 | 1,89077 | 3,58112 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | Výkaz výměr: | 12,37-10,476 | | | | | 1,89 | | | |
| 6 | 113 10-8310.R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm | | | | | | | | |
| | | m2 | 28,41000 | 276,00 | 7 841,16 | 0,00000 | 0,00000 | 0,22000 | 6,25020 | |
| | Výkaz výměr: | 49,65-21,24 | | | | | 28,41 | | | |
| 7 | 167 10-1101.R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | | | | | | | | |
| | | m3 | 24,28120 | 276,00 | 6 701,61 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | Výkaz výměr: | 106,525-82,2438 | | | | | 24,28 | | | |
| 8 | 174 20-1101.R00 | Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění | | | | | | | | |
| | | m3 | 53,67000 | 96,00 | 5 152,32 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | Výkaz výměr: | V zeleném: 55,38-1,71 | | | | | 53,67 | | | |
| 9 | 131 10-0010.RAA | Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, odvoz do 1 km, uložení na skládku | | | | | | | | |
| | | m3 | 5,88000 | 414,00 | 2 434,32 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |
| | Výkaz výměr: | 3,5*1,2*1,4 | | | | | 5,88 | | | |
| 10 | 113 10-6121.R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | | | | | | | | |
| | | m2 | 10,67000 | 72,60 | 774,64 | 0,00000 | 0,00000 | 0,13800 | 1,47246 | |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |
| | Výkaz výměr: | 2,3*1,6+2,3*0,9+1,6*0,6+1,6*0,6+2*1,5 | | | | | 10,67 | | | |
| 11 | 113 20-1111.R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových | | | | | | | | |
| | | m | 18,00000 | 128,00 | 2 304,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,22000 | 3,96000 | |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |
| | Výkaz výměr: | 18,0 | | | | | 18,00 | | | |
| 12 | 916 66-1111.R00 | Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou | | | | | | | | |
| | | m | 18,00000 | 268,00 | 4 824,00 | 0,15250 | 2,74500 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|--------|-----------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|
| | | Výkaz výměr: | 18,0 | | | | 18,00 | | | |
| 13 | 979 02-4441.R00 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní | m | 18,00000 | 40,80 | 734,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Popis: | Nová položka | | | | | | | |
| | | Výkaz výměr: | 18,0 | | | | 18,00 | | | |
| 14 | 457 54-1111.R00 | Výplň vsaku z kameniva drceného vel.32-63 mm | m3 | 2,58000 | 1 186,00 | 3 059,88 | 1,89000 | 4,87620 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Popis: | Nová položka | | | | | | | |
| 15 | 174 10-0010.RA0 | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou | m3 | 2,10000 | 201,00 | 422,10 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Popis: | Nová položka | | | | | | | |
| | | Výkaz výměr: | 3,5*1,2*0,5 | | | | 2,10 | | | |
| 16 | 199 00-0005.R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | t | 134,44000 | 280,00 | 37 643,20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Popis: | Nová položka | | | | | | | |
| | | Výkaz výměr: | 134,44 | | | | 134,44 | | | |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | 78 191,82 | | 47,74310 | | 0,00000 | |
| 17 | 564 26-1111.R00 | Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm, frakce 0-32 mm | m2 | 41,01000 | 276,00 | 11 318,76 | 0,40481 | 16,60126 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | 128,67-87,66 | | | | 41,01 | | | |
| 18 | 564 26-1111.R0A | Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm, frakce 0-63 mm | m2 | 41,01000 | 276,00 | 11 318,76 | 0,40481 | 16,60126 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | 128,67-87,66 | | | | 41,01 | | | |
| 19 | 591 11-1111.R00 | Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 4 cm | m2 | 12,60000 | 717,00 | 9 034,20 | 0,11000 | 1,38600 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | 79,02-66,42 | | | | 12,60 | | | |
| 20 | 577 13-1211.R00 | Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm | m2 | 28,36000 | 434,00 | 12 308,24 | 0,10141 | 2,87599 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | 49,6-21,24 | | | | 28,36 | | | |
| 21 | 577 15-1213.R00 | Beton asfalt. ACO 16 ohrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm | m2 | 28,36000 | 616,00 | 17 469,76 | 0,15319 | 4,34447 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | 49,6-21,24 | | | | 28,36 | | | |
| 22 | 922 62-3732.R00 | Infiltrační postřik 1 kg/m2 | m2 | -21,24000 | 70,00 | -1 486,80 | 0,00601 | -0,12765 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | -21,24 | | | | -21,24 | | | |
| 23 | 460 03-0081.RT3 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm | m | 51,90000 | 134,00 | 6 954,60 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | 123,9-72 | | | | 51,90 | | | |
| 24 | 567 21-1108.R00 | Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 8 cm | m2 | 23,66500 | 385,50 | 9 122,86 | 0,20286 | 4,80068 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Popis: | Nová položka | | | | | | | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|----------|-----------------|---|----|--------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|------------------|
| | | Výkaz výměr: | | (4,9*0,5+18,3*0,9+2,6*0,25+6,3*0,65) | | | 23,66 | | | |
| 25 | 567 21-1115.R00 | Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm | m2 | 3,31500 | 649,00 | 2 151,44 | 0,38042 | 1,26109 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |
| | Výkaz výměr: | 5,1*0,65 | | | | | 3,31 | | | |
| Díl: 61 | | Upravy povrchů vnitřní | | | -9 321,00 | | -0,14933 | | 0,00000 | |
| 26 | 612 42-3531.RT2 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi | m2 | -3,90000 | 2 390,00 | -9 321,00 | 0,03829 | -0,14933 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | -3,9 | | | | | -3,90 | | | |
| Díl: 95 | | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | 24 926,75 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| 27 | 952 90-1411.R00 | Vyčištění ostatních objektů | m2 | 1 888,39000 | 13,20 | 24 926,75 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | 9 881,41 | | -0,01534 | | 3,62099 | |
| 28 | 969 02-1121.R00 | Vybourání drážky pro kanalizační potrubí , DN do 200 mm, drážka 150x200 mm | m | -26,00000 | 338,00 | -8 788,00 | 0,00059 | -0,01534 | 0,06300 | -1,63800 |
| | Výkaz výměr: | -26 | | | | | -26,00 | | | |
| 29 | 965 20-0012.RA0 | Bourání mazanin betonových a asfaltových | m3 | 2,39045 | 7 810,00 | 18 669,41 | 0,00000 | 0,00000 | 2,20000 | 5,25899 |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |
| | Výkaz výměr: | (4,9*0,5+18,3*0,9+2,6*0,25+6,3*0,65)*0,08 | | | | | 1,89 | | | |
| | | 5,1*0,65*0,15 | | | | | 0,50 | | | |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | -41 552,04 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| 30 | 979 08-1111.R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | -18,33949 | 97,00 | -1 778,93 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | 134,44-152,77949 | | | | | -18,34 | | | |
| 31 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | -55,01847 | 12,00 | -660,22 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | 403,32-458,33847 | | | | | -55,02 | | | |
| 32 | 979 99-0107.R00 | Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | -147,99094 | 240,00 | -35 517,83 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | -147,99094 | | | | | -147,99 | | | |
| 33 | 979 99-0122.R00 | Poplatek za uložení sutí - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 | t | -0,11575 | 2 800,00 | -324,10 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | -0,11575 | | | | | -0,12 | | | |
| 34 | 979 99-0112.R00 | Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302 | t | -4,67280 | 700,00 | -3 270,96 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 712 | | Živičné krytiny | | | 64 064,38 | | 0,00000 | | 16,28756 | |
| 35 | 712 30-0831.R00 | Demontáž lepenky | m2 | 1 357,29600 | 23,60 | 32 032,19 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00600 | 8,14378 |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot.celkem |
|----------|-----------------|---|-----|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------------|
| | | Výkaz výměr: | | 2025,741-668,445 | | | 1 357,30 | | | |
| 36 | 712 30-0831.R0A | Odhřebíkování po lepence | m2 | 1 357,29600 | 23,60 | 32 032,19 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00600 | 8,14378 |
| | | Popis: | | Nová položka | | | | | | |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | -4 836,00 | | -0,00702 | | 0,00000 | |
| 37 | 713 13-1142.R00 | Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná | m2 | -3,90000 | 680,00 | -2 652,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 38 | 283-76547R | Deska izolační PIR - Alu fólie 1250x625x 60 mm, rovná hrana | m2 | -3,90000 | 560,00 | -2 184,00 | 0,00180 | -0,00702 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | 181 132,80 | | 0,74495 | | 0,00000 | |
| 39 | 721 17-6233.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm | m | -174,60000 | 350,00 | -61 110,00 | 0,00206 | -0,35968 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | | -174,6 | | | -174,60 | | | |
| 40 | 721 17-6213.R00 | Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm | m | -26,00000 | 298,00 | -7 748,00 | 0,00198 | -0,05148 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | | -26 | | | -26,00 | | | |
| 41 | 721 24-2112.R00 | Lapač střešních splavenin HL600NHO D 110 až 125 mm | kus | 3,00000 | 2 575,00 | 7 725,00 | 0,07663 | 0,22989 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | | 18-15 | | | 3,00 | | | |
| 42 | 721 17-6224.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm | m | 221,40000 | 937,00 | 207 451,80 | 0,00357 | 0,79040 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Popis: | | Nová položka | | | | | | |
| | | Výkaz výměr: | | 221,4 | | | 221,40 | | | |
| 43 | 721 17-6225.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm | m | 26,00000 | 1 004,00 | 26 104,00 | 0,00403 | 0,10478 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Popis: | | Nová položka | | | | | | |
| 44 | 894 43-1112.R00 | Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin | kus | 2,00000 | 706,00 | 1 412,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Popis: | | Nová položka | | | | | | |
| 45 | 286-97195R | Dno šachetní Wavin PP DN 400/110 mm KG sběrné T2, RŠ DN 400 | kus | 2,00000 | 1 537,00 | 3 074,00 | 0,00550 | 0,01100 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Popis: | | Nová položka | | | | | | |
| 46 | 286-971490R | Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1500 mm, RŠ DN 400 | kus | 2,00000 | 1 599,00 | 3 198,00 | 0,00592 | 0,01184 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Popis: | | Nová položka | | | | | | |
| 47 | 286-97212R | Poklop PVC Replast průměr 402 mm, nosnost do 400 kg | kus | 2,00000 | 513,00 | 1 026,00 | 0,00410 | 0,00820 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Popis: | | Nová položka | | | | | | |
| Díl: 733 | | Rozvod potrubí | | | -2 220,00 | | -0,00948 | | 0,00000 | |
| 48 | 733 19-3928.R00 | Oprava-zaslepení potrubí | kus | -12,00000 | 185,00 | -2 220,00 | 0,00079 | -0,00948 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Výkaz výměr: | | -12 | | | -12,00 | | | |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | 242 159,96 | | 5,10483 | | 0,90776 | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|------|-----------------|---|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|
| 49 | 762 81-1811.R00 | Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm | m2 | 5,80000 | 45,00 | 261,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01400 | 0,08120 |
| | Výkaz výměr: | 121,0-115,2 | | | | | 5,80 | | | |
| 50 | 762 33-3120.RT2 | Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 12/14 | m | 57,00000 | 415,00 | 23 655,00 | 0,01115 | 0,63555 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | 154-117+8+12 | | | | | 57,00 | | | |
| 51 | 762 33-2110.RT5 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12 | m | 10,00000 | 354,00 | 3 540,00 | 0,00825 | 0,08250 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |
| 52 | 762 33-2932.RT3 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 140 x 160 mm | m | 33,00000 | 563,00 | 18 579,00 | 0,01364 | 0,45012 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |
| | Výkaz výměr: | 10+11+12 | | | | | 33,00 | | | |
| 53 | 762 34-3101.R0A | Montáž roštu pro římsu latě 40x60, déky 250 mm, včetně spojovacího materiálu | m | 72,50000 | 93,00 | 6 742,50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |
| | Výkaz výměr: | 290*0,25 | | | | | 72,50 | | | |
| 54 | 762 34-3101.R0B | Montáž prken pro podepření námětku, déky 250 mm, včetně spojovacího materiálu | m | 145,00000 | 56,00 | 8 120,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |
| | Výkaz výměr: | 580*0,25 | | | | | 145,00 | | | |
| 55 | 762 33-1922.R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m | m | 33,00000 | 190,50 | 6 286,50 | 0,00016 | 0,00528 | 0,01232 | 0,40656 |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |
| | Výkaz výměr: | 10+11+12 | | | | | 33,00 | | | |
| 56 | 762 33-1812.R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 | m | 30,00000 | 79,20 | 2 376,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01400 | 0,42000 |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |
| | Výkaz výměr: | 30,0 | | | | | 30,00 | | | |
| 57 | 311-4840153R | Vrut 6 x 220 mm, zápusťná hlava, drážka torx | 1000 k | 1,00000 | 10 510,00 | 10 510,00 | 0,02694 | 0,02694 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |
| 58 | 762 33-2110.RT2 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, fošny 6/14 | m | 43,00000 | 255,00 | 10 965,00 | 0,00607 | 0,26101 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | 300-360+103 | | | | | 43,00 | | | |
| 59 | 311-79127R | Tyč závitová M12, DIN 975, poz. | m | 37,00000 | 105,00 | 3 885,00 | 0,00072 | 0,02664 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | 145-108 | | | | | 37,00 | | | |
| 60 | 311-10754R | Matice šestihranná M12 + podložka | 1000 k | -0,28000 | 4 100,00 | -1 148,00 | 0,02000 | -0,00560 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | 1,16-1,44 | | | | | -0,28 | | | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|----------|-----------------|--|--------|------------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|
| 61 | 762 34-1210.RT2 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | 205,00000 | 290,00 | 59 450,00 | 0,01452 | 2,97660 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | 205,0 | | | | | 205,00 | | | |
| 62 | 762 34-1610.RT2 | Montáž bednění okapových říms z prken hrubých, včetně dodávky řeziva prkna tl. 24 mm | m2 | 23,80000 | 510,00 | 12 138,00 | 0,01452 | 0,34558 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | 76,279-72,18+19,701 | | | | | 23,80 | | | |
| 63 | 762 34-2202.R0A | částečné přebytí starého bednění + kotvení | m2 | 560,39920 | 49,00 | 27 459,56 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |
| | Výkaz výměr: | (2025,741-624,743)*0,4 | | | | | 560,40 | | | |
| 64 | 762 08-8113.R00 | Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění | kus | 3,00000 | 15 930,00 | 47 790,00 | 0,10007 | 0,30021 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |
| 65 | 762 31-3111.R0A | Montáž chemické kotvy včetně úhelníků | kus | 19,00000 | 50,00 | 950,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Popis: | Nová položka | | | | | | | | |
| 66 | 311-71802.AR | Kotva chemická - ampule maxima M12 | kus | 19,00000 | 31,60 | 600,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 77 745,70 | | 0,06161 | | 0,00000 |
| 67 | 764 32-1320.R00 | Oplechování Al říms, rš 350 mm, šedé barvy | m | -293,38000 | 530,00 | -155 491,40 | 0,00320 | -0,93882 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | 109,45-402,83 | | | | | -293,38 | | | |
| 68 | 764 32-1330.R00 | Oplechování Al říms pod nadříms. žlabem, rš 660 mm, včetně podklad. plechu, spoj.materiálu | m | 293,38000 | 795,00 | 233 237,10 | 0,00341 | 1,00043 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: M46 | | Zemní práce při montážích | | | | 2 858,82 | | 0,00184 | | 0,00000 |
| 69 | 460 62-0006.RT1 | Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva | m2 | 92,22000 | 31,00 | 2 858,82 | 0,00002 | 0,00184 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Výkaz výměr: | 109,32-17,1 | | | | | 92,22 | | | |
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | -3 000,00 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| 70 | 004 11-1010.R | Průzkumné práce , kamerová zkouška | Soubor | -1,00000 | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |