


zn.	latinský název	český název	výška (m)	velikost výpěstku	počet ks	spon
ZÁHON Ila - TRVALKOVÝ ZÁHON, 19,3 m²						
cibuloviny						
	Crocus 'Blue Pearl' bílé kvetoucí	krokus	15 cm	cibule	50	10 ks/ hn.
	Crocus 'Grand Maitre' fialově kvetoucí	krokus	15 cm	cibule	50	10 ks/ hn.
	Crocus 'Romance' žlutě kvetoucí	krokus	15 cm	cibule	60	10 ks/ hn.
	Narcissus tazetta 'Geranium'	narcis	25 cm	cibule	70	7 ks/ hn.
CELKEM					230	
CELKEM						
trvalky						
CaN	Calamintha nepeta	marulka	50-60 cm	K9	9	7
EcM	Echinacea purpurea 'Magnus'	třapatka	80 cm	K9	9	5
HyP	Hypericum perforatum	třezalka	30-70 cm	K9	8	7
OrV	Origanum vulgare	dobromysl	30-50 cm	K9	7	7
PrV	Prunella vulgaris	černohlávek obecný	30 cm	K9	9	9
RoO	Rosmarinus officinalis	rozmarýn	60 cm	K9	8	8
SaO	Salvia officinalis	šalvěj	50-60 cm	K9	7	5
SaM	Satureja montana	saturejka	20-30 cm	K9	9	9
StT	Stipa tenuissima(Nassella) 'Pony Tail'	kavyl	40-60 cm	K9	9	7
ThP	Thymus pulegioides	mateřídouška	15 cm	K9	7	9
CELKEM					82	
ZÁHON Ilb - TRVALKOVÝ ZÁHON, 24,5 m²						
cibuloviny						
	Crocus bílé kvetoucí	krokus	15 cm	cibule	80	10 ks/ hn.
	Crocus fialově kvetoucí	krokus	15 cm	cibule	70	10 ks/ hn.
	Crocus žlutě kvetoucí	krokus	15 cm	cibule	80	10 ks/ hn.
	Narcissus tazetta 'Geranium'	narcisy	25 cm	cibule	91	7 ks/ hn.
CELKEM					321	
CELKEM						
trvalky						
CaN	Calamintha nepeta 'Blue Cloud'	marulka	50-60 cm	K9	13	7
EcM	Echinacea purpurea 'Magnus'	třapatka	80 cm	K9	12	5
HyP	Hypericum perforatum	třezalka	30-70 cm	K9	10	7
OrV	Origanum vulgare	dobromysl	30-50 cm	K9	10	7
PrV	Prunella vulgaris	černohlávek obecný	30 cm	K9	11	9
RoO	Rosmarinus officinalis	rozmarýn	60 cm	K9	11	8
SaO	Salvia officinalis	šalvěj	50-60 cm	K9	9	5
SaM	Satureja montana	saturejka	20-30 cm	K9	11	9
StT	Stipa tenuissima(Nassella) 'Pony Tail'	kavyl	40-60 cm	K9	12	7
ThP	Thymus pulegioides	mateřídouška	15 cm	K9	9	9
CELKEM					108	



Souřadnicový systém JTSK			
investor			
Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka , Písek 397 01			
akce			
Otevřený pavilon rehabilitace Nemocnice Písek, a.s.			
část			č. přílohy
D. Dokumentace objektů			D.06.03
obsah výkresu			měřítko
D. 06.03 Osazovací plán - trvalkové záhony			1:50
zpracovatel		stupeň	paré
Atelier Gaia - Lucie Langová, M.Sc.		DPS	
zodpovědný projektant		datum	
Lucie Langová, M.Sc.		10/ 2022	
vypracoval		počet formátů	2xA4
Lucie Langová, M.Sc., Ing. Tereza Vařejková			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE			
KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA			
Lucie Langová, M.Sc., Autorizovaný krajinářský architekt ČKA			
sídllo: Polská 4, Znojmo 66902, CZ			
atelér: Polská 4, Znojmo 66902, CZ, IČO: 72400862			
telefon: +420 608 418470, http:// www.ateliergaia.cz			
Lucie Langová, M.Sc., Autorizovaný krajinářský architekt ČKA			
sídllo: Polská 4, Znojmo 66902, CZ			
atelér: Polská 4, Znojmo 66902, CZ, IČO: 72400862			
telefon: +420 608 418470, http:// www.ateliergaia.cz			
© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona			