čísla - Tabulka místností 2.NP

Etapa	Číslo	Název místnosti	Plocha	Podlaha	Sokl	Obklad, nátěr	Stěny + strop (omítky)
2.NP							
1.etapa							
1.etapa	2.020	Úklid pro OS + úklid.stroj	7,268 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.021	Prostor pro dočasné umístění postelí	7,009 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	PVC lišta	Plně omyvatelný nátěr ke stropu (olej.nátěr)	plechový podhled plně omyvatelný
1.etapa	2.022	Filtr, pacienti z ARO	13,734 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.023	Instalační jádro VZT	5,197 m²	---	---	---	---
1.etapa	2.024	Osobonákladní evakuační lůžkový výtah	9,100 m²	---	---	---	---
1.etapa	2.025	Chodba, větraná předsíň CHÚC-B	22,003 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.026	Chodba, CHÚC-B	25,898 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.027	Schodiště Dětské, CHÚC-B	28,542 m²	Stávající	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.028	Osobonákladní zásobovací výtah čistý	7,800 m²	---	---	---	---
1.etapa	2.029	Instalační jádro VZT	4,350 m²	---	---	---	---
1.etapa	2.030	Chodba, větraná předsíň CHÚC-B	15,607 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.031	Čisté schodiště OS, CHÚC-B	28,695 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Štuk.omítka hladká
1.etapa	2.032	strojovna požární VZT	10,611 m²	Betonová podlaha	---	Štuková omítka	---
1.etapa	2.033	Sklad	19,978 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl	Olej.nátěr V.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.034	Sklad sterilní, šití, rouškování	31,016 m²	Keramická dlažba	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Plně omyvatelný nátěr ke stropu (olej.nátěr)	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.035	Denní místnost Instrumentářky	19,124 m²	PVC kuchyňký, Jidelny,DM	PVC lišta	Keram.obklad za linkou	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.036	Denní místnost	22,393 m²	PVC kuchyňký, Jidelny,DM	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.037	Denní místnost	22,792 m²	PVC kuchyňký, Jidelny,DM	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.038	Chodba personál	50,043 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.039	Chodba, požární filtr	13,880 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková,sádrokarton,malba
1.etapa	2.040	Chodba personál	24,812 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.041	Filtr požární - chodba personál	39,109 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.055	Chodba personál	10,279 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.056	Umývárna před operací	11,448 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.057	Příruční sklad OS	9,716 m²	PVC Sklad	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.058	Příruční sklad OS	9,771 m²	PVC Sklad	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.059	Chodba personál	13,101 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.060	Příruční sklad OS	10,600 m²	PVC Sklad	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.061	Umývárna před operací	13,895 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.062	Příruční sklad OS	11,890 m²	PVC Sklad	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.063	Chodba personál	9,057 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.064	Chodba personál	30,429 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.065	OS - 9 Urologie	61,345 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.066	OS - 8 Urologie	61,592 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.067	OS - 7 Gynekologie	63,358 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.068	OS - 6 Gynekologie, Urologie, Stomatochirurgie	70,465 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.069	Chodba personál	21,133 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.084	Uspávání pacientů	10,500 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.085	Operační desky	18,572 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
1.etapa	2.086	Nika EI	2,663 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl	Štuková omítka	Štuk.omítka hladká
1.etapa	2.087	Probouzení pacientů	19,262 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.088	Uspávání pacientů	10,048 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.089	Uspávání pacientů	10,049 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.090	Probouzení pacientů	18,480 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.091	Uspávání pacientů	9,730 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.092	Nika	1,213 m²	---	---	---	---
1.etapa	2.093	Chodba pacienti	58,497 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.094	Filtr požární - chodba pacienti	78,716 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.118	Filtr, překlad pacientů	22,278 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.119	Filtr, překlad pacientů	27,876 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.120	Odpad, špinavé prádlo	8,161 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	Keram.sokl	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.121	Šatna nečistá ženy	21,076 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.122	Umývárna ženy	20,708 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.123	Sprcha	1,620 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.124	Sprcha	1,620 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.125	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.126	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.127	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.128	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.129	Šatna čistá ženy	15,699 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.130	Šatna nečistá muži	14,323 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.131	Sprcha	1,620 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.132	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.133	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.134	Pisoár	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.135	Umývárna muži	20,132 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.136	Chodba personál	5,538 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.137	Šatna čistá muži	12,083 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.138	Prostor pro dočasné umístění lůžek	87,263 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	PVC lišta	Plně omyvatelný nátěr ke stropu (olej.nátěr)	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.139	Sklad, konsignace	13,969 m²	Keramická dlažba	PVC lišta	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.140	Sklad, konsignace	12,593 m²	Keramická dlažba	PVC lišta	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.141	Chodba, požární filtr	25,744 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková,sádrokarton,malba
1.etapa	2.142	Část chodby, větraná předsíň CHÚC-B	27,631 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.143	Chodba	43,193 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.144	Spojovací chodba	36,339 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.145	Chodba, požární filtr	12,538 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková,sádrokarton,malba
1.etapa	2.146	Hala, větraná předsíň CHÚC-C	90,932 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.146 a	RACK	3,060 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.146 b	chodba	2,150 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.186	Osobonákladní zásobovací výtah čistý	5,410 m²	---	---	---	---
1.etapa	2.187	Osobonákladní evakuační zásobovací výtah nečistý	6,492 m²	---	---	---	---
1.etapa	2.188	Osobonákladní lůžkový evakuační výtah	7,425 m²	---	---	---	---
1.etapa	2.189	Osobonákladní lůžkový evakuační výtah	7,425 m²	---	---	---	---
1.etapa	2.190	Dospávací pokoj, izolace	15,394 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.191	Dospávací pokoj, izolace	15,378 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.192	Dospávací pokoj, izolace	15,603 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.193	Dospávací pokoj, izolace, požární filtr	15,503 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.194	Dospávací pokoj	72,807 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.195	WC bezbariérové pacienti	4,422 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.196	Čistící místnost	8,516 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	Keram.sokl	Plně omyvatelný nátěr ke stropu (olej.nátěr)	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.197	WC bezbariérové pacienti	4,422 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.198	Dospávací pokoj	175,513 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.199	Denní místnost	7,163 m²	PVC kuchyňký, Jidelny,DM	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.200	WC personál	1,305 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.201	Předsíň WC	1,650 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.202	Úklid	3,366 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	Keram.sokl s oblým fabionem	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.203	Veřejné schodiště, CHÚC-B	78,739 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.204	Instal.jádro požární VZT	2,419 m²	---	---	---	---
1.etapa	2.205	Osobonákladní výtah osobní evakuační	5,265 m²	---	---	---	---
1.etapa	2.206	Osobonákladní výtah osobní evakuační	5,265 m²	---	---	---	---
1.etapa	2.207	Instalační jádro VZT	5,680 m²	---	---	---	---
1.etapa	2.208	Chodba	20,445 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.209	Chodba	13,343 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.210	Instalační jádro VZT a požární VZT	7,981 m²	---	---	---	---
1.etapa	2.211	Personální schodiště, CHÚC-C	19,097 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.212	Chodba	31,772 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.213	WC bezbariérové muži veřejnost	5,236 m²	Keram.dlažba protiskluzná	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.214	WC bezbariérové ženy veřejnost	5,236 m²	Keram.dlažba protiskluzná	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.327	Sklad	11,831 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.328	Sklad	11,831 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.329	Sklad JIP	11,831 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.330	Instalační jádro VZT	2,878 m²	---	---	---	---
1.etapa	2.331	Chodba, větraná předsíň CHÚC-B	12,928 m²	PVC Chodby LS	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný

čísla - Tabulka místností 2.NP

Etapa	Číslo	Název místnosti	Plocha	Podlaha	Sokl	Obklad, nátěr	Stěny + strop (omítky)
1.etapa	2.332	Filtr požární	29,734 m²	PVC Chodby LS	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.332 a	RACK	5,128 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky			
1.etapa	2.333	Venkovní únikové schodiště, CHÚC-B	23,663 m²	ocel.pozink.schodiště - pororošty	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.334	WC, sprcha pro izolaci	5,781 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.335	WC, sprcha pacienti	6,761 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.336	JIP izolace	18,084 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,oblý fabion,obklad za linkou a umyvadlem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.337	JIP nečistá, hala	28,493 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.338	JIP zásobovací chodba	10,203 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.339	JIP nečistá, hala	58,620 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.340	JIP izolace	17,865 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,oblý fabion,obklad za linkou a umyvadlem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.341	WC, sprcha pro izolaci	5,781 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.342	WC, sprcha pacienti	6,761 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.343	Popisovna	15,120 m²	PVC	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.344	Vyšetřovna	27,184 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,oblý fabion,obklad za linkou a umyvadlem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.345	Provozní a požární filtr	15,463 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.346	JIP nečistá, chodba	87,815 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.347	Chodba	27,495 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.348	Filtr - Lůžková umývárna, WC a sprcha bezbariérové	23,851 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.349	Úklid	7,821 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.350	Odpad, špin.prádlo	8,547 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.351	Čistící místnost	12,201 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.352	Předsíň WC personál	2,116 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.353	WC muži	1,285 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.354	WC muži	1,285 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.355	Předsíň WC personál	2,021 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.356	Předsíň WC personál	2,021 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.357	WC ženy	1,322 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.358	WC ženy	1,247 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.359	Předsíň WC personál	2,116 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.360	Kuchyňka pro pacienty	6,301 m²	PVC kuchyňký, Jidelny,DM	Keram.sokl	Keram.obklad za linkou	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.361	Kuchyňka pro pacienty	6,301 m²	PVC kuchyňký, Jidelny,DM	Keram.sokl	Keram.obklad za linkou	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.362	Prostor personálu	30,259 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC lišta	Plně omyvatelný nátěr ke stropu (olej.nátěr)	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.363	JIP zásobovací chodba	7,884 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.364	Sprcha personál	1,985 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.365	Sprcha personál	2,036 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.366	Sklad	6,806 m²	PVC Sklad	Keram.sokl	Olej.nátěr V.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.367	Sklad	6,984 m²	PVC Sklad	Keram.sokl	Olej.nátěr V.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.368	Přípravna léků	16,126 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
1.etapa	2.369	Denní místnost personálu	15,178 m²	PVC kuchyňký, Jidelny,DM	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Keram.obklad za linkou	Štuk.omítka hladká
1.etapa	2.370	JIP chodba, čistá	88,988 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.371	Provozní a požární filtr	14,700 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Plně omyvatelný nátěr ke stropu (olej.nátěr)	plechový podhled plně omyvatelný
1.etapa	2.372	Chodba, větraná předsíň CHÚC-B	19,586 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.373	Personální schodiště, CHÚC-B	38,767 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.374	Osobonákladní evakuační výtah	6,300 m²	---	---	---	---
1.etapa	2.375	Služebna JIP	14,317 m²	PVC	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.376	WC, sprcha	3,464 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.377	Chodba personál	3,600 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.378	Vyšetřovna	24,300 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.379	Popisovna	14,837 m²	PVC	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	2.380	WC, sprcha pro izolaci	5,781 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.381	WC, sprcha pacienti	6,761 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.382	JIP izolace	18,207 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,oblý fabion,obklad za linkou a umyvadlem	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.383	JIP hala, čistá	86,874 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Olejový nátěr výška 2 m, keram. obklad za linkou a umyvadlem	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.384	JIP izolace	18,125 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,oblý fabion,obklad za linkou a umyvadlem	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
1.etapa	2.385	WC, sprcha pro izolaci	5,781 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.386	WC, sprcha pacienti	6,761 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový minerální podhled impregnovaný,omyvatelný
1.etapa	2.387	Instalační jádro VZT	1,344 m²	---	-	-	-
			3163,551 m²				
2.etapa							
2.etapa	2.001	Filtr stávající	15,451 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.002	Venkovní únikové schodiště, CHÚC-B	22,348 m²	ocel.pozink.schodiště - pororošty	opláštění z děrovaného pozinkovaného plechu	---	---
2.etapa	2.003	Filtr požární	12,643 m²	Vstupy, ker.dl.mrazuvzdorná, protiskluzná	Keram.sokl	Olej.nátěr V.2m	Štuk.omítka hladká
2.etapa	2.004	Filtr, překlad pacientů	20,368 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.005	Prostor pro dočasné umístění postelí	14,488 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	PVC lišta	Plně omyvatelný nátěr ke stropu (olej.nátěr)	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.006	Sklad velký sterilní	35,713 m²	Keramická dlažba	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.007	Sklad velký sterilní	27,387 m²	Keramická dlažba	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.008	Instalační jádro VZT	1,980 m²	---	---	---	---
2.etapa	2.009	Úklid pro OS	6,702 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.042	Chodba personál	82,582 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	PVC lišta	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.043	Chodba pacienti	46,773 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	PVC lišta	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.044	Umývárna před operací	6,813 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.045	Příruční sklad OS	8,020 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.046	Chodba personál	11,628 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.047	Příruční sklad OS	8,105 m²	PVC Sklad	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.048	Umývárna před operací	12,380 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.049	Sádrovna	7,353 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.050	Chodba personál	11,514 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.051	Příruční sklad OS	9,644 m²	PVC Sklad	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.052	Umývárna před operací	11,967 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.053	Chodba personál	8,208 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.054	Příruční sklad OS	14,236 m²	PVC Sklad	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.070	OS - 5 Traumatologie	73,581 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.071	OS - 4 Traumatologie	50,799 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.072	OS - 3 Urgentní	49,848 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.073	OS - 2 ORL	49,848 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.074	OS - 1 Dětské	50,500 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.075	Probouzení pacientů	11,006 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.076	Uspávání pacientů	8,910 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.077	Uspávání pacientů	10,230 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.078	Probouzení pacientů	18,695 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.079	Uspávání pacientů	10,230 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.080	Uspávání pacientů	10,230 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.081	Probouzení pacientů	19,008 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.082	Uspávání pacientů	9,224 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
2.etapa	2.083	Operační desky	6,411 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka štuková, malba-Kazetový plechový podhled omyvatelný
2.etapa	2.095	Chodba pacienti	71,770 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.096	Kancelář	10,288 m²	PVC	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.097	Kancelář	10,182 m²	PVC	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.098	Kancelář a pracovna ARO	13,613 m²	PVC	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.099	ARO sklad, roztoky a léky	10,958 m²	PVC Sklad	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.100	Operační desky	4,189 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.101	Filtr zásobování	5,645 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.102	Chodba pacienti	29,989 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.103	Filtr, překlad pacientů	12,124 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.104	Filtr, překlad pacientů	10,625 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.105	Odpad, špinavé prádlo	6,704 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	Keram.sokl	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.106	Šatna nečistá ženy	12,044 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný

čísla - Tabulka místností 2.NP

Etapa	Číslo	Název místnosti	Plocha	Podlaha	Sokl	Obklad, nátěr	Stěny + strop (omítky)
2.etapa	2.107	Umývárna ženy	16,871 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.108	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.109	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.110	Sprcha	1,620 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.111	Šatna čistá ženy	9,553 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.112	Šatna čistá muži	9,713 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.113	Sprcha	1,620 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.114	Umývárna muži	16,871 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.115	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.116	Pisoár	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.117	Šatna nečistá muži	11,690 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.147	Chodba, požární filtr	39,199 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.148	Chodba, požární filtr	55,576 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.149	Prostor pro dočasné umístění lůžek	6,924 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.150	Umývárna před operací	6,840 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.151	Uspávání pacientů	8,358 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.152	Probouzení pacientů	9,401 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.153	Chodba personál	10,791 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.154	OS - 10 Septický	52,005 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC lišta	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.155	Příruční sklad OS	14,245 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.156	Úklid	3,885 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	Keram.sokl s oblým fabionem	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.157	Chodba personál	24,480 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.158	Denní místnost	10,258 m²	PVC kuchyňký, Jidelny,DM	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.159	Popisovna	11,139 m²	PVC	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.160	Anesteziolog	8,569 m²	PVC	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.161	Šatna čistá ženy	8,118 m²	PVC protiskluzné	PVC lišta	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.162	Chodba filtr	3,600 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.163	Šatna čistá muži	7,200 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.164	Umývárna ženy	8,870 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.165	WC	1,413 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.166	Sprcha	1,800 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.167	Šatna nečistá ženy	6,475 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.168	Šatna nečistá muži	6,310 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.169	Umývárna muži	5,809 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.170	Sprcha	1,539 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.171	WC	1,215 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.172	Odpad, špin.prádlo	4,847 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	Keram.sokl	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.173	Výtah osobní	1,800 m²	---	---	---	---
2.etapa	2.174	Instalační jádro VZT	1,800 m²	---	---	---	---
2.etapa	2.175	Osobonákladní zásobovací výtah čistý	6,480 m²	---	---	---	---
2.etapa	2.176	Osobonákladní zásobovací výtah nečistý	6,480 m²	---	---	---	---
2.etapa	2.177	Schodiště CHÚC-B	18,078 m²	Stávající	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.178	WC ženy	0,945 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.179	WC ženy	0,945 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.180	Předsíň WC personál	3,036 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.181	WC muži	1,323 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.182	Pisoár	1,676 m²	PVC protiskluzné	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.183	Předsíň WC personál	2,171 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.184	Jídelna pro personál OS	48,778 m²	PVC kuchyňký, Jidelny,DM	PVC systém vytažený na stěnu,oblý fabion,obklad za linkou a umyvadlem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.185	Instalační jádro VZT	3,043 m²	---	---	---	---
2.etapa	2.215	Instalační jádro	1,664 m²	---	---	---	---
2.etapa	2.216	SLP a Elektro	11,084 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.217	Chodba veřejnost	53,683 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.218	Služebna sanitáři	18,113 m²	PVC	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.219	Sprcha	1,902 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.220	Předsíň WC	1,927 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.221	WC	1,703 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.222	Úklid	4,336 m²	Keramická dlažba protiskluzná - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.223	Chodba	54,749 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.224	Chodba personál	3,366 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	PVC lišta	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.225	Sprcha	2,500 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.226	WC, sprcha	2,984 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.227	WC	1,683 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.228	Služebna	11,743 m²	PVC	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.229	Primář	23,122 m²	Koberec zátěžový	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.230	Kuchyňka	4,880 m²	PVC kuchyňký, Jidelny,DM	Keram.sokl	Keram.obklad za linkou	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.231	Chodba	7,457 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.232	Sekretariát, vrchní sestra	12,618 m²	PVC zasedačky, sekretariát	PVC lišta	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.233	Zasedací místnost	62,228 m²	PVC zasedačky, sekretariát	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.234	Chodba	18,667 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.235	WC ženy	1,470 m²	Keram.dlažba protiskluzná	Keram.sokl s oblým fabionem	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.236	Předsíň WC personál	2,120 m²	Keram.dlažba protiskluzná	Keram.sokl s oblým fabionem	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.237	WC ženy	1,470 m²	Keram.dlažba protiskluzná	Keram.sokl s oblým fabionem	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.238	Pisoár	1,362 m²	Keram.dlažba protiskluzná	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.239	Předsíň WC personál	2,120 m²	Keram.dlažba protiskluzná	Keram.sokl s oblým fabionem	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.240	WC muži	1,470 m²	Keram.dlažba protiskluzná	Keram.sokl s oblým fabionem	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.241	Sprcha	1,941 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.242	WC	1,337 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.243	Předsíň WC	1,982 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.244	Služebna sanitáři	17,700 m²	PVC	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.245	Instalační jádro VZT	6,550 m²	---	---	---	---
2.etapa	2.246	Osobonákladní stávající výtah	6,604 m²	---	Stávající	Stávající	Stávající
2.etapa	2.247	Chodba personál	17,929 m²	PVC Chodby LS	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.248	Pracovna	11,188 m²	PVC	PVC systém vytažený na stěnu,oblý fabion,obklad za linkou a umyvadlem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.249	Pracovna lékařů	11,938 m²	PVC	PVC systém vytažený na stěnu,oblý fabion,obklad za linkou a umyvadlem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.250	Úklid	4,851 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.251	Sprcha personál	2,596 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.252	WC personál	1,093 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.253	Předsíň WC	1,937 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.254	WC personál	1,093 m²	PVC protiskluzné	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.255	Předsíň WC	1,937 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.256	Denní místnost	9,417 m²	PVC kuchyňký, Jidelny,DM	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.257	Sesterna	28,306 m²	PVC	PVC lišta	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.258	Sklad JIP nečistá	13,808 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.259	Sklad JIP čistá	13,808 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.260	Chodba personál	2,035 m²	PVC Chodby LS	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.261	Služebna	11,295 m²	PVC	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.262	WC, sprcha	3,452 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.263	Vyšetřovna 2	18,890 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, keram. obklad za linkou a umyvadlem	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.264	Vyšetřovna 1	18,980 m²	Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, položené do uzemněné elektrostaticky vodivé stěrky	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m, keram. obklad za linkou a umyvadlem	plechový podhled plně omyvatelný
2.etapa	2.265	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.266	Umývárna	2,076 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.267	Sprcha	1,305 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.268	2 lůžkový pokoj	19,984 m²	PVC lůžkové pokoje	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.269	Jídelna, návštěvní prostor	30,924 m²	PVC kuchyňký, Jidelny,DM	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion		
2.etapa	2.270	Kuchyňka personál	9,616 m²	PVC kuchyňký, Jidelny,DM	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Keram.obklad za linkou	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.271	Čistící místnost	7,412 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	Keram.sokl	Plně omyvatelný nátěr ke stropu (olej.nátěr)	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.272	Lůžková umývárna, WC a sprcha bezbariérové	8,987 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.273	1 lůžkový pokoj bezbariérový	13,822 m²	PVC lůžkové pokoje	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný

čísla - Tabulka místností 2.NP

Etapa	Číslo	Název místnosti	Plocha	Podlaha	Sokl	Obklad, nátěr	Stěny + strop (omítky)
2.etapa	2.274	WC, sprcha bezbariérové	5,605 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.275	WC, sprcha bezbariérové	5,605 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.276	1 lůžkový pokoj bezbariérový	13,821 m²	PVC lůžkové pokoje	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.277	1 lůžkový pokoj bezbariérový	13,821 m²	PVC lůžkové pokoje	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.278	WC, sprcha bezbariérové	5,604 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	Keram.sokl s oblým fabionem	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.279	Chodba	70,255 m²	PVC Chodby LS	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.280	Chodba	95,769 m²	PVC Chodby LS	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.281	3 lůžkový pokoj	23,909 m²	PVC lůžkové pokoje	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.282	Instal.jádro	0,658 m²	---	---	---	---
2.etapa	2.283	Sprcha	1,575 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.284	Sprcha	1,575 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.285	Předsíň WC	1,419 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.286	WC	1,239 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.287	WC	1,266 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.288	Předsíň WC	1,446 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.289	3 lůžkový pokoj	23,636 m²	PVC lůžkové pokoje	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.290	3 lůžkový pokoj	23,572 m²	PVC lůžkové pokoje	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.291	Instal.jádro	0,658 m²	---	---	---	---
2.etapa	2.292	Sprcha	1,575 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.293	Sprcha	1,575 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.294	Předsíň WC	1,419 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.295	WC	1,239 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.296	WC	1,239 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.297	Předsíň WC	1,419 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.298	3 lůžkový pokoj	23,673 m²	PVC lůžkové pokoje	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.299	3 lůžkový pokoj	23,700 m²	PVC lůžkové pokoje	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.300	Instal.jádro	0,658 m²	---	---	---	---
2.etapa	2.301	Sprcha	1,575 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.302	Sprcha	1,575 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.303	Předsíň WC	1,419 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.304	WC	1,239 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.305	WC	1,266 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.306	Předsíň WC	1,446 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.307	3 lůžkový pokoj	23,700 m²	PVC lůžkové pokoje	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.308	3 lůžkový pokoj	23,700 m²	PVC lůžkové pokoje	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.309	Instal.jádro	0,658 m²	---	---	---	---
2.etapa	2.310	Sprcha	1,575 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.311	Sprcha	1,575 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.312	Předsíň WC	1,419 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.313	WC	1,239 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.314	WC	1,266 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.315	Předsíň WC	1,446 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	Keram.sokl s oblým fabionem	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.316	3 lůžkový pokoj	23,701 m²	PVC lůžkové pokoje	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.317	3 lůžkový pokoj	23,702 m²	PVC lůžkové pokoje	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.318	Sprcha	1,692 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.319	Předsíň	2,512 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.320	WC	1,512 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.321	Instalační jádro	2,537 m²	---	---	---	---
2.etapa	2.322	Osobonákladní zásobovací výtah nečistý	5,793 m²	---	---	---	---
2.etapa	2.323	Osobonákladní evakuační zásobovací výtah čistý	6,079 m²	---	---	---	---
2.etapa	2.324	Chodba, větraná předsíň CHÚC-B	15,926 m²	PVC Chodby LS	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.325	Chodba, větraná předsíň CHÚC-B	6,605 m²	PVC Chodby LS	Keram.sokl s oblým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.326	Odpad, špinavé prádlo pro obě LS	9,954 m²	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	Keram.sokl	Keram.obklad v.2m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
			2589,522 m²				
2.NP zvýšená podlaha nad ARO							
2.etapa							
2.etapa	2.010	Denní místnost	12,639 m²	PVC kuchyňký, Jidelny,DM	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.011	Vyrovnávací schody	1,818 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	---	---	---
2.etapa	2.012	Denní místnost	12,639 m²	PVC kuchyňký, Jidelny,DM	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.013	Kancelář	13,817 m²	PVC	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.014	Vyrovnávací schody	3,935 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	---	---	---
2.etapa	2.015	Pracovna lékařů	13,228 m²	PVC	PVC systém vytažený na stěnu,oblý fabion,obklad za linkou a umyvadlem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.016	Vyrovnávací schody	3,935 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	---	---	---
2.etapa	2.017	ARO kancelář	12,044 m²	PVC	PVC vytažené na stěnu - oblý fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.018	Pracovna lékařů	11,715 m²	PVC	PVC systém vytažený na stěnu,oblý fabion,obklad za linkou a umyvadlem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka štuková, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	2.019	Vyrovnávací schody	1,778 m²	PVC chodby OS a JIP, šatny filtrů, boxy	---	---	---
			87,547 m²				
			5840,621 m²				

AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice
Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz

Vypracoval	Odpovědný projektant	Architekt	Autorizoval
Ing.Karas, Ing.Reaboi	Ing.Karas, Ing.Reaboi		Ing.Hajný

Název akce:	**Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.**	Obecní úřad	České Budějovice
		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	**14.03.2018**
Místo stavby:	**Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)**	Formát	1400x910
		Měřítko	
		Číslo zakázky	23/2017
Investor:	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Stupeň	**DSP**
Část:	**Architektonické a stavebně technické řešení**	Číslo výkresu	**D-1-1 b-14**
Příloha:	**TABULKA MÍSTNOSTÍ 2-NP**		