čísla - Tabulka místností 1.PP

Etapa	Číslo	Název místnosti	Plocha	Podlaha	Soki	Obklad, nátěr	Stěny + strop (omítky)
1.etapa							
1.etapa	-1.040	Nika	3,494 m²	Betonová podlaha	---	---	---
1.etapa	-1.041	Osobonákladní evakuační lůžkový výtah	9,100 m²	Betonová podlaha	---	---	---
1.etapa	-1.042	Chodba, větraná předsíň CHUC-B	50,525 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s obým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	-1.043	Schodiště Dětská, CHUC-B	26,894 m²	Stávající	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	-1.044	prostor pod dojezdem výtahu	11,340 m²	---	---	---	---
1.etapa	-1.224	Osobonákladní evakuační zásobovací výtah nečistý	6,492 m²	---	---	---	---
1.etapa	-1.225	Dojezd stávajícího výtahu	5,010 m²	---	---	---	---
1.etapa	-1.226	Chodba, větraná předsíň CHUC-C	22,786 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s obým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	-1.227	Sklad	8,688 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl	Olej.nátěr V.2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	-1.227a	Elektrorozvodna	11,444 m²	pororolity + beton.podlaha	---	---	Štuk omítka hladká
1.etapa	-1.228	Větraná předsíň CHUC-C	29,866 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s obým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	-1.229	Osobonákladní lůžkový evakuační výtah	7,425 m²	Betonová podlaha	---	---	---
1.etapa	-1.230	Osobonákladní lůžkový evakuační výtah	7,425 m²	Betonová podlaha	---	---	---
1.etapa	-1.231	Strojovna požární VZT	139,784 m²	Betonová podlaha	---	Olejový nátěr výška 2 m	Štuk omítka hladká
1.etapa	-1.232	Naslavení požární VZT	6,470 m²	Betonová podlaha	---	Olejový nátěr	---
1.etapa	-1.233	Personální schodiště, CHUC-C	18,334 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s obým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	-1.234	Instalační jádro VZT s požárn.VZT	8,189 m²	Betonová podlaha	---	---	---
1.etapa	-1.360	Chodba, větraná předsíň CHUC-B	21,904 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s obým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	-1.361	Strojovna požární VZT	11,087 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl s obým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	-1.362	Personální schodiště, CHUC-B	34,819 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s obým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
1.etapa	-1.363	Osobonákladní evakuační výtah	6,300 m²	---	---	---	---
1.etapa	-1.366	prostor pod dojezdem výtahu	5,265 m²	Betonová podlaha	---	---	---
1.etapa	-1.367	prostor pod dojezdem výtahu	5,265 m²	Betonová podlaha	---	---	---
1.etapa	-1.368	Instal.jádro požární VZT	2,419 m²	Betonová podlaha	---	Olejový nátěr	---
1.etapa	-1.369	prostor pod UPS	4,839 m²	Betonová podlaha	---	---	---
1.etapa	-1.370	Naslavení požární VZT	4,280 m²	Betonová podlaha	---	Olejový nátěr	---
1.etapa	-1.371	prostor pod rozvodnou VN a NN	28,980 m²	pororolity + beton.podlaha	---	---	---
1.etapa	-1.372	prostor pod Trafostanicí 1	8,508 m²	pororolity + beton.podlaha	---	---	---
1.etapa	-1.373	prostor pod Trafostanicí 2	8,508 m²	pororolity + beton.podlaha	---	---	---
1.etapa	-1.374	prostor pod Medipiny	26,509 m²	pororolity + beton.podlaha	---	---	---
			541,942 m²				
2.etapa							
2.etapa	-1.001	Venkovní únikové schodiště	22,520 m²	ocel.pozink.schodiště - pororolity	opláštění z děrovaného pozinkovaného plechu	---	---
2.etapa	-1.002	Chodba	6,910 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s obým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.003	Technická místnost	6,123 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.010	Sprcha	1,511 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	
2.etapa	-1.011	Sprcha	1,511 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	
2.etapa	-1.012	WC	1,331 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	
2.etapa	-1.013	Předsíň WC	2,761 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	Keram.sokl s obým fabionem	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.014	WC	1,584 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	
2.etapa	-1.015	Umývárna muži	9,099 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	
2.etapa	-1.016	Sprcha	1,566 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	
2.etapa	-1.017	Sprcha	1,566 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	
2.etapa	-1.018	Šatna muži	30,452 m²	PVC tlita	PVC tlita	Olejový nátěr výška 2 m	---
2.etapa	-1.019	Instalační jádro VZT	2,145 m²	---	---	---	---
2.etapa	-1.020	Šatna ženy	29,718 m²	PVC protiskluzné	Keram.sokl	Olej.nátěr V.2m	Štuk omítka hladká
2.etapa	-1.021	Sprcha	1,566 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.022	Sprcha	1,566 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.023	Umývárna ženy	8,536 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad		
2.etapa	-1.024	WC	1,584 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad		
2.etapa	-1.025	Předsíň WC	2,501 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	Keram.sokl s obým fabionem	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.026	WC	1,331 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad		
2.etapa	-1.027	Sprcha	1,511 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.028	Sprcha	1,511 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.029	Sprcha	1,511 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.030	Sprcha	1,511 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.031	WC	1,331 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad		
2.etapa	-1.032	Předsíň WC	2,501 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	Keram.sokl s obým fabionem	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.033	WC	1,584 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad		
2.etapa	-1.034	Umývárna muži	8,535 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad		
2.etapa	-1.035	Sprcha	1,566 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.036	Sprcha	1,566 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.037	Šatna muži	27,734 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - obly fabion	Olejový nátěr výška 2 m	---
2.etapa	-1.039	Chodba	38,286 m²	Stávající	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.045	Technická místnost požární VZT	11,709 m²	Stávající	---	---	Štuk omítka hladká
2.etapa	-1.046	Mistnost pro zemřelé	38,955 m²	Stávající	Keram.sokl	Olej.nátěr V.2m	Štuk omítka hladká
2.etapa	-1.047	Sklad	77,015 m²	Stávající	Keram.sokl	Olej.nátěr V.2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.048	Sklad	54,738 m²	Stávající	Keram.sokl	Olej.nátěr V.2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.050	Stávající schodiště	17,034 m²	Stávající	Stávající	Stávající	Stávající
2.etapa	-1.051	Elektro rozvaděče + MaR	26,743 m²	Stávající	---	---	Štuk omítka hladká
2.etapa	-1.212	Instalační jádro VZT	1,800 m²	---	---	---	---
2.etapa	-1.217	Sklad zvěřetiny	21,606 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl	Olej.nátěr V.2m	Štuk omítka hladká
2.etapa	-1.218	Šatna personál	12,192 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - obly fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.240	Šatna personál	27,601 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - obly fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.241	WC	1,430 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.242	Nika	0,384 m²	---	---	---	---
2.etapa	-1.243	WC	1,516 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.244	Umývárna	13,162 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.245	Nika	0,464 m²	---	---	---	---
2.etapa	-1.246	Sprcha	1,260 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.247	Sprcha	1,260 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.248	Sprcha	1,260 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.249	Sprcha	1,260 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.250	Šatna personál	27,756 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - obly fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.251	Šatna personál	25,506 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - obly fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.252	WC	1,155 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.253	WC	1,181 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.254	Umývárna	13,061 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.255	Nika	0,728 m²	---	---	---	---
2.etapa	-1.256	Sprcha	1,260 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.257	Sprcha	1,260 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.258	Sprcha	1,260 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.259	Sprcha	1,260 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.260	Šatna personál	16,177 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - obly fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.261	CHUC-B	8,882 m²	Stávající	Keram.sokl s obým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.262	Osobonákladní zásobovací výtah nečistý	5,791 m²	---	---	---	---
2.etapa	-1.263	Osobonákladní evakuační zásobovací výtah čistý	6,025 m²	---	---	---	---
2.etapa	-1.264	Chodba, větraná předsíň CHUC-B	16,411 m²	Stávající	Keram.sokl s obým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.270	Sklad	6,270 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.271	Sklad	5,731 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.272	Sklad	8,382 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.273	Sklad	10,435 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.280	Sklad	15,488 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl	Olej.nátěr V.2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.281	Šatna personál	33,331 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - obly fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.286	Sklad	14,471 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl	Olej.nátěr V.2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný

čísla - Tabulka místností 1.PP

Etapa	Číslo	Název místnosti	Plocha	Podlaha	Soki	Obklad, nátěr	Stěny + strop (omítky)
2.etapa	-1.287	Chodba	4,940 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s obým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.288	Sklad	13,938 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl	Olej.nátěr V.2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.289	Mistnost pro SLP a Elektro v 1.NP a 1.PP	27,512 m²	pororolity + beton.podlaha	Keram.sokl s obým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.290	Sklad	28,641 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl	Olej.nátěr V.2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.291	Šatna personál	29,342 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - obly fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.292	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu - obly fabion	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.293	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC vytažené na stěnu - obly fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.294	Sprcha	1,615 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.295	Sprcha	1,620 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.296	Sprcha	1,620 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.297	Sprcha	1,620 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.298	Umývárna	15,104 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.299	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	Keram.sokl s obým fabionem	Keram.obklad v 2m	
2.etapa	-1.300	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	Keram.sokl s obým fabionem	Keram.obklad v 2m	
2.etapa	-1.301	Sprcha	1,615 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.302	Sprcha	1,620 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.303	Sprcha	1,557 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.304	Umývárna	11,628 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.305	Šatna personál	34,763 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - obly fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.306	Chodba	30,037 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s obým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.307	Chodba	11,958 m²	Keram.dlažba 450x450, 600x600, 600x300, hlavní chodby a haly	Keram.sokl s obým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.308	Šatna personál	41,354 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - obly fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.309	Sprcha	1,620 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.310	Sprcha	1,620 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.311	Sprcha	1,615 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.312	Umývárna	18,841 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.313	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.314	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.315	Sprcha	1,615 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.316	Umývárna	17,939 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	keramický obklad 300 x 200 až k podhledu	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.317	Sprcha	1,615 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.318	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.319	WC	0,990 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.320	Sprcha	1,615 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.321	Sprcha	1,620 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.322	Sprcha	1,620 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.323	Šatna personál	42,400 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - obly fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.335	Instalační jádro VZT	3,569 m²	---	---	---	---
2.etapa	-1.336	Sklad	2,944 m²	Keramická dlažba	Keram.sokl	Olej.nátěr V.2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.337	Osobonákladní stávající výtah	6,606 m²	Stávající	Stávající	Stávající	Stávající
2.etapa	-1.345	Šatna personál	6,956 m²	PVC protiskluzné	PVC vytažené na stěnu - obly fabion	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.346	Sprcha	1,440 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.347	Sprcha	1,440 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.348	Sprcha	1,435 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.349	Umývárna	12,438 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.350	WC	0,945 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.351	WC	0,945 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
2.etapa	-1.352	Sprcha	1,435 m²	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	PVC systém vytažený na stěnu,ukončený lištou pod keramický obklad	Keram.obklad v 2m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
			1158,107 m²				
stávající provoz beze změny							
stávající provoz beze změny	-1.004	Technická místnost požární VZT	5,393 m²	Stávající	Keram.sokl	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
stávající provoz beze změny	-1.005	Podesta chodba	5,554 m²	Stávající	Keram.sokl s obým fabionem	Olejový nátěr výška 2 m	Omítka tlušová, malba-Kazetový podhled,minerální ,omyvatelný
stávající provoz beze změny	-1.006	Lékařský pokoj