

Legenda potrubí:

- Rozvody studené vody – vícevrstvé potrubí s výztuhou AL
- Rozvody teplé vody – vícevrstvé potrubí s výztuhou AL
- Rozvody cirkulace – vícevrstvé potrubí s výztuhou AL
- baterie umyvadlová nástěnná
- baterie sprchová nástěnná
- 2xrohový ventil
- zápachová uzávěrka s výtokovým ventilem
- DN 20 iz / SH+500 — dimenze potrubí, izolace potrubí, kóta nad čistou podlahou
- V1 50,32,25 — stoupačky vodovodu, dimenze potrubí

Ozn. DN15 Tr.	PPR PN 20	20x3,4mm
Ozn. DN20 Tr.	PPR PN 20	25x4,2mm
Ozn. DN25 Tr.	PPR PN 20	32x5,4mm
Ozn. DN32 Tr.	PPR PN 20	40x6,7mm
Ozn. DN40 Tr.	PPR PN 20	50x8,3mm

±0,000=PODLAHA 1.NP

±0,000 = 389,000

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

KÓTY JSOU UVEDENY OD ČISTÉ (OBLOŽENÉ) ZDI NEBO PODLAHY.

- **WC** KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ + NOSNÝ PRVEK (KOMPLET) + DVOUTLAČÍTKOVÉ SPLACHOVÁNÍ (VÝŠKA WC VČ. SEDÁTKA 45CM NAD ČISTOU PODLAHOU – DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA)
- **WCi** KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO ZTP + NOSNÝ PRVEK (KOMPLET) + DVOUTLAČ. SPLACHOVÁNÍ MADLO PEVNÉ DL. 80CM, MADLO SKLOPNÉ DL. 80CM – KOVOVÁ BÍLÁ (VÝŠKA WC VČ. SEDÁTKA 50CM NAD ČISTOU PODLAHOU – DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA)
- **U** UMYVADLO KERAMICKÉ Š. 60CM + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLICK–CLACK (VÝŠKA UMYVADLA 85CM N.Č.P., ODPAD 53CM N.Č.P.)
- **Ui** UMYVADLO KERAMICKÉ PRO ZTP Š. 65CM, S VÝPUSTÍ + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLICK–CLACK + MADLO PEVNÉ K UMYVADLU DL. 60CM – KOVOVÉ BÍLÉ (VÝŠKA UMYVADLA 80–85CM N.Č.P.)
- **U-S** UMYVADLO KERAMICKÉ Š. 60CM + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLICK–CLACK (VÝŠKA UMYVADLA 85CM N.Č.P., ODPAD 53CM N.Č.P.) + POLONOHA (KERAMICKÝ KRYT SIFONU)
- **Pi** PISOÁROVÝ ZÁCHODEK KERAMICKÝ AUTOMATICKÝ S RADAROVÝM SENZOREM, (SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ) – KOMPLET, (VÝŠKA PŘEDNÍHO HORNÍHO OKRAJE PISOÁROVÉHO ZÁCHODKU 65CM N.Č.P.)
- **Sr** ROHOVÁ SPRCHA 90x90CM SE ZAOBLENÝM VSTUPEM Z LITÉHO MRAMORU PRO INSTALACI DO OBKLADU, (S ATYPICKÝM SITUOVÁNÍM ODPADU),S VANIČKOVÝM SIFONEM S KRYTKOU Z BÍLÉHO PLASTU, ZÁSTĚNA OTEVÍRAVÁ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA, KONSTRUKCE ZE SILNOSTĚNNÉHO HLINÍKU BÍLÉ BARVY, PŘÍPADNĚ CHROM, SRCHOVÁ TYČ 70CM, CHROM
- **Vý** VÝLEVKA KERAMICKÁ STOJÍCÍ, ODPAD DN 100, S PLASTOVOU SKLOPNOU MŘÍŽKOU DOPLNIT O SPLACHOVACÍ NÁDRŽKU VYSOKOPOLOŽENOU, ROHOVÝ VENTIL G1/2"
- **VP** PODLAHOVÁ VPUSŤ S VARIABILNÍM ODTOKEM DN75
- **OK** ODVOD KONDENZÁTU – VTOK DN 32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV

ZP NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY TÉTO ČÁSTI – ŘEŠENO POUZE JEJICH PŘIPOJENÍ

- **D** DŘEZ – DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, DN 50
- **My** MYČKA – 1x ROHOVÝ VENTIL 3/4" X 1/2" CHROM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50

SO 01 Parkoviště pro zaměstnance

AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice
Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz

Vypracoval	Odpovědný projektant	Architekt	Autorizoval
Ivan Korch, Ing. Brejchová	Ivan Korch, Ing. Brejchová	Ivan Korch	Ing.Hajný

PROJEKTANT	VEDOUCÍ ZAKÁZKY	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
M.Borovanský, Dipl.tech.	M.Borovanský, Dipl.tech.		
kreslil: Bc. M. Švejda	Tel:+420 724257102		
Název akce: **Parkoviště pro zaměstnance a heliport**		Obecní úřad	České Budějovice
		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	**01/2025**
Místo stavby: **Areál Nemocnice České Budějovice**		Formát	**3xA4**
		Měřítko	1:100
		Číslo zakázky	240205
Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Stupeň **DVZ**	Dokumentace pro výběr zhotovitele
Část: **D.1.4.1 Zdravotně technické instalace** Příloha: **AXONOMETRIE - VODOVOD**		Číslo výkresu	**D.1.4.1.13**