

Výkresové a směrové polohy rozvodů ZTI musí být namontovány v souladu s koordinačními výkresy! Konečné připojení VZT a VRV jednotek na rozvody ZTI je nutné provést až po jejich definitivním osazení!

Všechny prostupy potrubího požární dělící konstrukcí pro dimenze větší než DN 50 budou opatřeny protipožární manžetou ostatní prostupy požární dělící konstrukcí budou vyplněny protipožárními tmelem!

Všechny revizní dvířka osadit v souladu s projektem interiéru!

Na rozvody ZTI bude provedeno dle příslušné dokumentace technologického vybavení!

Izolační soupravy u podlahových vpustí budou dle použité hydroizolace.



Realizační firmu jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi zejména s lékařskou technologií, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zjevné závady.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálů). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplnkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd., upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejjasnosti vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje typ výrobku současně a k zajištění kompletnosti.

Výběr akce a jeho provedení je nutné nechat odsouhlasit generálním projektantem společně s investorem.

Veškeré prostupy základovou deskou musí být utěsněny protipožární manžetou a následně hydroizolací.

 <b>AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice</b> Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz		±0,00 = 389,000
Vypracoval Ivan Korch, Ing. Brejchová	Odpovědný projektant Ivan Korch, Ing. Brejchová	Architekt Ivan Korch
		Autorizoval Ing. Hajný
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>PROJEKTANT</b>            M. Borovanský, Dipl. tech.            kreslil: Bc. M. Švejsda            Název akce:         </div> <div> <b>VEDOUcí ZAKÁZKY</b>            M. Borovanský, Dipl. tech.            Tel: +420 724257102         </div> <div>   <b>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</b> </div> </div>		
<b>Parkoviště pro zaměstnance a heliport</b>		
Místo stavby: <b>Areal Nemocnice České Budějovice</b>	Obecní úřad Krajský úřad Datum Formát Měřítko Číslo zakázky	
Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	České Budějovice Jihoceske <b>01/2025</b> <b>8xA4</b> 1:50 240205	
Část: Příloha:	Stupeň DVZ Číslo výkresu <b>D.1.4.1.6</b>	
D.1.4.1 Zdravotní technické instalace PŮDORYS KANCELÁŘE		