Elektronicky podepsáno
Jan Leznar
Česká komora autorizovaných
a technických činných ve výstavbě
11:54 26.09.2024
RSA/4096

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
G-2.01	CHODBA	121.1	PVC	A1	PVC SOKL (v=100 mm), MALBA	SDK + KAZETOVÝ PODHLED, S.H.=2700 mm
G-2.02	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9.0	PVC PROTISKLUZNÉ	A2	PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=1900 mm), MALBA	SDK IMPREG. PODHLED, S.H.=2700 mm
G-2.03	VYŠETŘOVNA	15.9	PVC	A4/A1 A2	PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=1900 mm), MALBA	SDK + KAZETOVÝ PODHLED, S.H.=2950 mm
G-2.04	STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA	12.3	PVC	A1	PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=1900 mm), MALBA	SDK PODHLED, S.H.=2700 mm, 2950 mm
G-2.05	DMZ	10.3	PVC		PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=1900 mm), MALBA	SDK + KAZETOVÝ PODHLED, S.H.=2700 mm
G-2.06	MYTÍ PACIENTŮ	9.3	PVC PROTISKLUZNÉ	A2 A3	PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=1900 mm), MALBA	SDK IMPREG. PODHLED, S.H.=2700 mm
G-2.07	PŘEDSÍŇ	4.1	PVC PROTISKLUZNÉ	A3	PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=1900 mm), MALBA	SDK IMPREG. PODHLED, S.H.=2700 mm
G-2.08	WC ZAMĚSTNANCŮ	1.3	PVC PROTISKLUZNÉ	A3	PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=1900 mm), MALBA	SDK IMPREG. PODHLED, S.H.=2700 mm
G-2.09	WC ZAMĚSTNANCŮ	1.6	PVC PROTISKLUZNÉ	A3	PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=1900 mm), MALBA	SDK IMPREG. PODHLED, S.H.=2700 mm
G-2.10	DENNÍ POBYT PACIENTŮ	19.4	PVC	A4	PVC SOKL (v=100 mm), DTD OBKLAD ZA LŮŽKEM, MALBA	SDK PODHLED, S.H.=2700 mm, 2950 mm
G-2.11	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4.5	PVC	A4	PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=1900 mm), MALBA	SDK PODHLED, S.H.=2700 mm, 2950 mm
G-2.12	SKLAD	5.8	PVC	A4	PVC SOKL (v=100 mm), DTD OBKLAD ZA LŮŽKEM, MALBA	SDK PODHLED, S.H.=2700 mm, 2950 mm
G-2.13	CHODBA	23.2	PVC	B1	PVC SOKL (v=100 mm), MALBA	SDK + KAZETOVÝ PODHLED, S.H.=2700 mm
G-2.14	PŘÍPRAVNA	10.5	STÁVAJÍCÍ	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
G-2.15	VYŠETŘOVNA GE 1	30.3	STÁVAJÍCÍ	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
G-2.16	VYŠETŘOVNA GE 2	19.1	STÁVAJÍCÍ	-	MALBA	STÁVAJÍCÍ
G-2.17	POKOJ - 3L	34.4	PVC	A1/A6 A4	PVC SOKL (v=100 mm), DTD OBKLAD ZA LŮŽKEM, MALBA	SDK PODHLED, S.H.=2700 mm, 2950 mm
G-2.18	KOUPELNA	3.7	PVC PROTISKLUZNÉ	A1 A3	PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=1900 mm), MALBA	SDK IMPREG. PODHLED, S.H.=2700 mm
G-2.19	POKOJ - 3L	22.9	PVC	A1/A6 A4	PVC SOKL (v=100 mm), DTD OBKLAD ZA LŮŽKEM, MALBA	SDK PODHLED, S.H.=2700 mm, 2950 mm
G-2.20	KOUPELNA	3.7	PVC PROTISKLUZNÉ	A2 A3	PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=1900 mm), MALBA	SDK IMPREG. PODHLED, S.H.=2700 mm
G-2.21	POKOJ - 3L	23.5	PVC	A1 A4	PVC SOKL (v=100 mm), DTD OBKLAD ZA LŮŽKEM, MALBA	SDK PODHLED, S.H.=2700 mm, 2950 mm
G-2.22	KOUPELNA	3.7	PVC PROTISKLUZNÉ	A2 A3	PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=1900 mm), MALBA	SDK IMPREG. PODHLED, S.H.=2700 mm
G-2.23	POKOJ - 3L	23.8	PVC	A1/A6 A4	PVC SOKL (v=100 mm), DTD OBKLAD ZA LŮŽKEM, MALBA	SDK PODHLED, S.H.=2700 mm, 2950 mm
G-2.24	KOUPELNA	3.7	PVC PROTISKLUZNÉ	A2 A3	PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=1900 mm), MALBA	SDK IMPREG. PODHLED, S.H.=2700 mm
G-2.25	POKOJ - 3L	22.6	PVC	A1 A4	PVC SOKL (v=100 mm), DTD OBKLAD ZA LŮŽKEM, MALBA	SDK PODHLED, S.H.=2700 mm, 2950 mm
G-2.26	KOUPELNA	3.7	PVC PROTISKLUZNÉ	A2 A3	PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=1900 mm), MALBA	SDK IMPREG. PODHLED, S.H.=2700 mm
G-2.27	POKOJ - 3L	24.9	PVC	A1 A4	PVC SOKL (v=100 mm), DTD OBKLAD ZA LŮŽKEM, MALBA	SDK PODHLED, S.H.=2700 mm, 2950 mm
G-2.28	KOUPELNA	3.7	PVC PROTISKLUZNÉ	A2 A3	PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=1900 mm), MALBA	SDK IMPREG. PODHLED, S.H.=2700 mm
G-2.29	POKOJ - 3L	18.4	PVC	A4	PVC SOKL (v=100 mm), DTD OBKLAD ZA LŮŽKEM, MALBA	SDK PODHLED, S.H.=2700 mm, 2950 mm
G-2.30	KOUPELNA	4.6	PVC PROTISKLUZNÉ	A2 A3	PVC SOKL (v=100 mm), KER. OBKLAD (v=1900 mm), MALBA	SDK IMPREG. PODHLED, S.H.=2700 mm
G-2.31	SKLAD	13.1	PVC	A4	PVC SOKL (v=100 mm), DTD OBKLAD ZA LŮŽKEM, MALBA	SDK PODHLED, S.H.=2700 mm, 2950 mm
G-2.T1	ROZVODNA SLP	3.2	PVC			
G-S1	SCHODIŠTĚ	43.1	STÁVAJÍCÍ	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
G-S2	SCHODIŠTĚ	26.5	STÁVAJÍCÍ	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
G-V1	VÝTAH	8.4	STÁVAJÍCÍ	-	STÁVAJÍCÍ	

LEGENDA VZT:

- TLUMIČ HLUKU
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- VÍŘIVÁ VÝUSTKA
- VRV/ SPLIT - VNITŘNÍ JEDNOTKA
- CHIBNÁ HADICE
- POŽÁRNÍ IZOLACE EI30
- TEPELNÁ IZOLACE
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- POŽÁRNÍ ÚSEKY
- DVEŘNÍ MŘÍŽKY
- DODÁVKA STAVBY

±0,000 = 396,07 m.n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP BUDOVY G)

Generální projektant: Tomicki & Martišek www.a-tomic.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Číslo autorizace 1004721 obor autorizace IPSS	Investor: Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 399 397 01 Písek
Název stavby: **NEMOCNICE PÍSEK, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÝCH JEDNOTEK INTERNY V BUDOVĚ G**		Základová čísla: DPS 13-2023 Revize: Datum: 04.2024 Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY
Zpracovatel: Jan Leznar, Křenova 8, 616 00 Brno Tel: +420 606 724 475 E-mail: leznar@projekce-vzt.cz	Oddíl: **VZT**	Autorizace:
Odpovědný projektant: JAN LEZNAR	Vypracoval: JAN LEZNAR	Kontroloval: JAN LEZNAR
Objekt: SO 01 - BUDOVA G		
Název přílohy: PŮDORYS 2.NP		Označení přílohy: **D.1.01.4f-101** Formát: 14xA4 Měřítko: 1:50