



Poznámky:

Výškové a směrové polohy rozvodů ZTI musí být namontovány v souladu s koordinátními výkresy. Konečné připojení VZT a VRV jednotek na rozvody ZTI je nutné provést až po jejich definitivním osazení.

Všechny prostupy plastového potrubí požárně dělící konstrukcí pro dimenze větší než DN 50 budou opatřeny protipožární manžetou ostatní prostupy požárně dělící konstrukcí budou vyplněny protipožárním tmelím.

Všechny revizní dvířka osadit v souladu s projektem interiéru!

Na rozvody ZTI bude provedeno dle příslušné dokumentace technologické vývoje!

Realizaci soupravy u podlahových vpustí budou použité hydroizolace.

Realizaci firmy jsou po celou dobu montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi zejména s láčářskou technologií, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zpěné závady.

Při zpracování náležitosti je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamy pozice, všech výkresů a specifikací materiálů). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálů a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a spolehlavě všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Účastníkem výstavního řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a produkování veškeré dokumentace s příslušnými stranami o za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd., upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejistoty vznést dohady k dokumentaci. Nebudou-li tak učiněny, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součástí k zajištění kompletnosti.

Typ výkresu a jeho provedení je nutné nechat odsouhlasit generálním projektantem společně s investorem.

Veškeré prostupy zřizovatovou deskou musí být utěsněny protipožární manžetou a následně hydroizolací.

STÁVAJÍCÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ

- analogový vodovod
- analogová dešťová kanalizace
- analogová splašková kanalizace

NAVRHOVANÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ

- domovní přípojky splaškové kanalizace PVC DN 200
- domovní přípojka analogového vodovodu HDPE SDR 11 PE 100 D 63
- domovní přípojky dešťové kanalizace PVC DN 200, 250
- režijní nádrž / vsakovací nádrž

- rušený analogový vodovod
- rušená analogová dešťová kanalizace
- rušená analogová splašková kanalizace

SO 05 Areálové přípojky vodovodu a kanalizace
Areálová kanalizace dešťová vč. vsaku a stávající rušená

AGP nova spol. s r.o. TI. 28. října 17 370 01 České Budějovice
Tel: 387 021 812 Fax: 387 318 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz

Projekční ústav	Agp nova spol. s r.o.	Agp nova spol. s r.o.
Výkresová	Agp nova spol. s r.o.	Agp nova spol. s r.o.
Agp nova spol. s r.o.	Agp nova spol. s r.o.	Agp nova spol. s r.o.

Parkoviště pro zaměstnance a heliport

Místo stavby	Areál Nemocnice České Budějovice
Investor	Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 989/54 370 01 České Budějovice
Číslo	0.14.1 Závazné technické informace / Kanalizace a vodovod
Průběh	Stručně

Projekční ústav	Agp nova spol. s r.o.	Agp nova spol. s r.o.
Výkresová	Agp nova spol. s r.o.	Agp nova spol. s r.o.
Agp nova spol. s r.o.	Agp nova spol. s r.o.	Agp nova spol. s r.o.

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

Obecní úřad	České Budějovice
Ing. Jaroslav	Ing. Jaroslav
Datum	01/2025
Formát	A4/M
Verze	1.00
Číslo zakázky	24025
Stavba	Dokumentace pro výběr zhotovitele
Číslo výkresu	D.1.4.1.1