67x2,7 m
(Fo)

demontovatelné zábradlí pro vyhrnování sněhu z plochy provedení jako vrata

15 míst

všechny žb sloupy v objektu R60DP1

ocelové schodiště R15DP1

zde nouzové osvětlení, které svítí nepřetržitě i mimo dobu požáru

ČCHUC-II.

volný koridor a vstup do schodiště bez dveří

E=(269*0,5)*0,3=40
u=2up

E=(10+40+50)*0,3=42
u=2up

min 1,1m

dveře budou napojené na EPS
v případě vyhlášení všeobecného poplachu dojde k odblokování dveří
info - není nutné dveře napojit na EPS, ale v takovém případě musí být dveřní křídlo provedeno jako klika-klika, bez možnosti uzamčení (slepá vložka)

Pouze zábradlí Schodiště nemá stěny

dráždná stěna s dveřmi na kartu + EPS na poslední mezipodestě pro zabránění přístupu k heliportu

s21

s22

s23

s24

s25

s26

s27

s28

s29

s30

s31

15 míst

3 místa

prefa stěny jsou vytažené do výšky 1400 mm nad úrovní plochy parkoviště
horní hrana stěn je +8,000 = 397,000

sjezd dolů ze 3.NP

výjezd nahoru do 3.NP

sloup mezi 3.NP a podlažní chodby

19 míst

26 míst

70x2,7 m
(Fo)

110x2,7 m
(Fo)

13 míst

269 stání

2x svislé kanalizační potrubí Ř150 mm
deštové kanalizace, elektricky vyhřívané

pozice střešních vpustí na střeše

N3.07-I.
263 stání, E=133

čistá průchozí šířka 1100 mm a více
vodorovně posuvné dveře
vodorovně posuvné dveře mají vlastní záložní bateriový zdroj
EPS dveře neotevírá, dveře fungují na fotobuňku
zde nouzové osvětlení, které svítí nepřetržitě i mimo dobu požáru

E=(269*0,5)*0,7=94
uvažuje se pro výpočet E=95
u=2up

schodiště šířka nad 1,1m

CHUC A-II.

V1-II.

V2-II.

N3.01-III.

N3.02-III.

N3.08-III.

N3.04-III.

N3.05-III.

N3.03-III.

N3.09-IV.

E=20+30+95=125
u=2up

otevírá EPS
dveře mají vlastní záložní bateriový zdroj

ze strany garáže je zateplení vždy minerální izolace

toto je výhled pro etapu 2. Aktuálně jsou to fiktivní hodnoty, se kterými se nyní počítá na straně bezpečnoti

E=135*0,7=95
u=2up

18 míst

10 míst

70x2,7 m
(Fo)

24 míst

75x2,7 m
(Fo)

PLOCHY:

8171,452 m2 parkoviště ve 3.NP
..171,840 m2 rampa sever z 2.NP do 3.NP
..171,106 m2 rampa jih z 2.NP do 3.NP

rozdělení průvlaků

průvlaky prefa
průvlaky ocelové

podjezdná výška pod průvlaky je 2,6 m na celém parkovišti

kapacita

1.NP 243 parkovacích míst
2.NP 263 parkovacích míst
3.NP 269 parkovacích míst

celkem 775 parkovacích míst

l= Délka únikové cesty v metrech
E= Počet osob dle ČSN 73 0818
u= Počet únikových pruhů dle ČSN 73 0802
→ Směr úniku z aktuálního podlaží
P Panikové kování (klika) dle ČSN EN179
Přenosný hasicí přístroj práškový 183B 6 kg
Přenosný hasicí přístroj práškový 21A/113B 6 kg
Siréna EPS
R Ruční hlásič EPS
U tlačítka bude nápis Aktivace požárního větrání, stiskni při požáru
Tlačítko aktivuje sirény v garážích a otevře vodorovně posuvné dveře mezi CHUC a exteriérem
T Ruční tlačítko pro otevření vodorovně posuvných dveří
OPPO Obslužný panel požární ochrany
OSP Obslužný a signalizační panel tablo EPS)
KTPO Klíčový trezor požární ochrany
EPS Elektrická požární signalizace
Zábleskový maják
Nouzové osvětlení dle CSN EN 1838

modrá hranice PU je pro CHUC
černá hranice PU je pro garáže
zelená hranice PU je pro instalační šachty
červená hranice PU je pro ostatní PU

AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice
Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz

Vypracoval	Odpovědný projektant Profese PBŘ: Ing. R. Meinel	Architekt	

Název akce: PARKOVIŠTĚ PRO ZAMĚSTNANCE A HELIPORT	Obecní ú řad	České Budějovice
	Krajský ú řad	Jihočeský
	Datum	06/2025
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice	Formát	841x1189
	M.měřítko	1:120
	Číslo zakázky	2024-062
Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 87 České Budějovice	Stupe ň	DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁM ĚRU
Část: Požárně bezpečnostní řešení stavby P říloha: 3.NP	Číslo výkresu	03