



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VI

Název veřejné zakázky: Modernizace urgentního příjmu
Evidenční číslo ve VVZ: Z2025-068839
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Název zadavatele: Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele: Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
IČO zadavatele: 26095190
Právní forma zadavatele: 121 - akciová společnost
Zastoupení zadavatele: MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_205.html
Název projektu: Modernizace urgentního příjmu
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.03/00/23_104/0007829

(„veřejná zakázka“, „zadávací řízení“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Doplnění č. 1:

Dotaz:

Žádáme doplnění, o jaký typ materiálu dilatace se jedná?

SO01_F PŘÍSTAVA BUDOVY K - BUDOVA F - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
vč. D.1.02.1 a D.1.03.1

120	713191221XX	Dilatační oddělení příček od stropní kce, vč. dodávky materiálu	m2	14,50000		0,00
-----	-------------	---	----	----------	--	------

Je požadováno systémové řešení dle druhu konstrukce

D.1.01.1-103 - Púdorys 1.NP - polyblok s přístavbou :

odměřeno kreslícím programem :

14,5

14,50000

300	713191221XX	Dilatační oddělení příček od stropní kce, vč. dodávky materiálu	m2	38,65000		0,00
-----	-------------	---	----	----------	--	------

Je požadováno systémové řešení dle druhu konstrukce

D.1.01.1-103 - Púdorys 1.NP - polyblok s přístavbou :

odměřeno kreslícím programem :

38,65

38,65000

SO01_K PŘÍSTAVA BUDOVY K - BUDOVA K ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ
ŘEŠENÍ vč. D.1.02.1 a D.1.03.1

Odpověď na dotaz:

Zadavatel uvádí, že je nutné použít systémové řešení dle druhu konstrukce a použitého montážního systému.

Doplnění č. 2:

Dotaz:

SO01_K PŘÍSTAVA BUDOVY K - BUDOVA K D.1.01.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ
ŘEŠENÍ vč. D.1.02.1 a D.1.03.1

Žádáme o rozpoložkování níže uvedené agregované položky. Dle vyhlášky je nutné každou konstrukci/práci/materiál vykázat v samostatné položce. Není možné veškeré detaily střechy vykázat agregovaně v jedné položce.

283	712_99_01	Úprava střešního pláště - lemování, prostupy, klempířské kce, neuvedené v samostatných položkách	m2	585,78087		0,00
-----	-----------	--	----	-----------	--	------

VEŠKERÉ DETAILY STŘECHY (DILATACE, PŘECHODY, ATIKY, APOD.) BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝMI DOPLŇKY VYBRANÉHO VÝROBCE IZOLAČNÍHO SYSTÉMU

D.1.01.1-105 :

S1 :

čistá plocha střechy :

(14,1*30,05-3,375*5,825+4,475*3,7)

420,60313

vnitřní strany atik :

0,755*(14,1*2+30,05*2)

66,66650

vrchy atik :

0,35*(7,7+17,925+0,2*2+4,475+3,9+21,7+0,3+8,275)

22,63625

0,45*(0,35+5,375+2,975+0,25+0,2+22,15+0,2+0,25)

14,28750

S2 :

čistá plocha střechy :

4,2*9,25

38,85000

S3 :

čistá plocha střechy :

1,7*(4,725+8,65)

22,73750

Odpověď na dotaz:

PD neobsahuje podrobný výpis jednotlivých komponentů střechy – předpokládá se vyhotovení dodavatelem v rámci výrobní (dílenské) dokumentace.

Doplnění č. 3:

Dotaz:

SO01_K PŘÍSTAVA BUDOVY K - BUDOVA K D.1.01.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02.1 a D.1.03.1

Žádáme o sjednocení PD – Výpis skladeb obvodových plášťů a VV. Ve výpise je uveden materiál Tepelně izolační vrstva - polystyrenové desky XPS ($\lambda D=0,035 \text{ W.m-1.K-1}$), tloušťka 160 mm. Ve VV je uveden EPS viz. níže.

306	2837596901R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 160 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2	43,92362		0,00
D.1.01.1-301 :						
I9 :						
36,45*1,02				37,17900		
D.1.01.1-103 - Půdorys 1.NP - polyblok s přístavbou :						
I4 :						
přístavba :						
0,35*22,85*1,05*1,02				8,56532		
-(1,5*0,35+3,6*0,35)*1,02				-1,82070		

Odpověď na dotaz:

Opraveno v soupisu prací, který zadavatel poskytuje společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Doplnění č. 4:

Dotaz:

SO01_K PŘÍSTAVA BUDOVY K - BUDOVA K D.1.01.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02.1 a D.1.03.1

Domníváme se, že pod oběma položkami níže je špatný komentář. Žádáme úpravu.

Zároveň žádáme o potvrzení, zda chápeme dobře, že položka 495 obsahuje Cementotřískovou desku s hladkým povrchem a Rošt z hliníkových profilů á 500 mm, kolmo na IPE 160? Položka 496 obsahuje Rošt z hliníkových profilů á 500 mm, kolmo na IPE 160 a Systémovou kompozitní sendvičovou desku z dvou hliníkových krycích plechů? Proč mají položky rozdílné množství, když obě položky se vztahují ke stejné konstrukci se stejnou výměrou?

Díl: 789_01	Opláštění					0,00
495	767_S2_01	D + M roštu z Al profilů - viz skladba S2	m2	77,70000		0,00

Speciální sádrovláknitá deska pro požární ochranu. Plochy desky a podélné hrany opláštěny skelným rounem. Jádru ze speciální vysoce zušlechťené sádry zesílené vlákny.

Třída reakce na oheň A1. Tloušťka 25mm

Včetně požárních dotěsnění ke stávajícím konstrukcím

D.1.01.1-105 :

S2 :

čistá plocha střeby :

4,2*9,25*2

77,70000

496	767_S2_02	D + M systémová kompozitní sendvičová deska - viz skladba S2	m2	38,85000		0,00
-----	-----------	--	----	----------	--	------

Speciální sádrovláknitá deska pro požární ochranu. Plochy desky a podélné hrany opláštěny skelným rounem. Jádru ze speciální vysoce zušlechťené sádry zesílené vlákny.

Třída reakce na oheň A1. Tloušťka 25mm

Včetně požárních dotěsnění ke stávajícím konstrukcím

D.1.01.1-105 :

S2 :

čistá plocha střeby :

4,2*9,25

38,85000

Odpověď na dotaz:

Opraveno v soupisu prací, který zadavatel poskytuje společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Vysvětlení č. 5:

Dotaz:

Žádáme o vysvětlení položky níže. O jaké opláštění se jedná? Jaký materiál? Kde můžeme svody v PD nalézt? Předpokládáme, že popis pod položkou je uveden chybně. Žádáme o odstranění.

SO01_N PŘÍSTAVA BUDOVY K - BUDOVA N ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
vč. D.1.02.1 a D.1.03.1

90	95_H	D + M DOPLNĚNÍ OPLÁŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ MATERIÁLEM OBKLADŮ DEMONTOVANÝCH Z JINÝCH ČÁSTÍ FASÁD	m	25,00000		0,00
----	------	--	---	----------	--	------

Speciální sádrovláknitá deska pro požární ochranu. Plochy desky a podélné hrany opláštěny skelným rounem. Jádru ze speciální vysoce zušlechťené sádry zesílené vlákny.

Třída reakce na oheň A1. Tloušťka 25mm

Včetně požárních dotěsnění ke stávajícím konstrukcím

D.1.01.1-301 :

25,0

25,00000

Odpověď na dotaz:

Opraveno v soupisu prací, který zadavatel poskytuje společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace. Odstraněn zelený text, položka viz text z poznámky H na výše uvedeném výkrese.

Doplnění č. 6:

Dotaz:

Žádáme o uvedení materiálu položky níže.

182	3420163_99	Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž	m2	250,00000
-----	------------	--	----	-----------

D.1.01.1-901, 902 :

250

250,00000

Položka se nachází na listech:

SO 01_F PŘÍSTAVBA BUDOVY K – BUDOVA F: D.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SO 01_K PŘÍSTAVBA BUDOVY K – BUDOVA K: D.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SO 01_M PŘÍSTAVBA BUDOVY K – BUDOVA M: D.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SO 01_N PŘÍSTAVBA BUDOVY K – BUDOVA N: D.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Odpověď na dotaz:

Dle možností dodavatele.

Doplnění č. 7:

Dotaz:

ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE položka níže. Žádáme o jasnou specifikaci položky s uvedením rozměrů a nahrazení jednotky „soub“ za jednotku „kus“.

25	721 0021VD	01-	Protipožární průchodky pro kanalizační potrubí, odolnost dle List SO01_F PŘÍSTAVA BUDOVY K - BUDOVA F D.1.01.4a PBR - montáž+dodávka	soub	5,00000		0,00
----	---------------	-----	--	------	---------	--	------

Odpověď na dotaz:

Opraveno v soupisu prací, který zadavatel poskytuje společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Vysvětlení č. 8:

Dotaz:

List SO01_F PŘÍSTAVA BUDOVY K - BUDOVA F D.1.01.4b VYTÁPĚNÍ A ROZVODY CHLADU a list PŘÍSTAVA BUDOVY K - BUDOVA K VYTÁPĚNÍ A ROZVODY CHLADU, také BUDOVA M.

Co si máme představit pod položkou níže? Žádáme jasnou specifikaci, popis a množství.

7	OST001009	Neočekávané náklady rekonstruovaného objektu (potrubí v konstrukcích)	%	2,00000		0,00		Vlastní
---	-----------	---	---	---------	--	------	--	---------

Odpověď na dotaz:

Jedná se o neočekávané náklady, které nemohly být vyčísleny z důvodu zazděných potrubních sítí, kdy nemohly být přesně určeny trasy a vlivem neočekávaných situací na stavbě vlivem ostatních profesí (např. zničení potrubí při stavebním bourání apod.). V rozpočtu jsou vyčísleny jako 2% z celkové ceny.

Vysvětlení č. 9:

Dotaz:

Prosíme o upřesnění povrchové úpravy u betonových vnějších prefa stupňů. Mají být stupně hladké nebo pemrlované?

Odpověď na dotaz:

Viz platný soupis prací, kde je napsáno, že stupně jsou drsné (viz pol. 28).

Díl: 4		Vodorovné konstrukce		0,00	
28	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m	90,20000	0,00
		1,7*6+2*40 :			
		90,2		90,20000	
29	59373757	stupeň schodišťový nosný ŽB 170x35x15cm	kus	6,00000	0,00
30	593737571	stupeň schodišťový nosný ŽB 200x35x15cm	kus	40,00000	0,00

Vysvětlení č. 10:

Dotaz:

Lešení. Ve VV je šíře lešení od 1,2m, je tato šíře podmínkou nebo může být i klasické šíře 0,7m?

SO 01_K PŘÍSTAVBA BUDOVY K – BUDOVA K: D.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SO 01_N PŘÍSTAVBA BUDOVY K – BUDOVA N: D.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

169	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	110,36550	0,00
-----	--------------	--	----	-----------	------

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

D.1.01.1-103 - Půdorys 1.NP - polyblok s přístavbou :

I2 :

přístavba :

4,6*22,85*1,05

110,36550

Odpověď na dotaz:

Dle názoru zadavatele je položka jasně specifikovaná.

Doplnění č. 11:

Dotaz:

V technické zprávě je uvedeno, že obklady budou podle dokumentu barevné řešení. Tento dokument jsme v PD nenašli. Prosíme o uvedení, kde ho nalezneme, případně jeho doplnění.

Odpověď na dotaz:

Vzhledem ke skutečnosti, že projektová dokumentace byla připravována s ohledem na povinnosti dle ZZVZ, nebylo dle jejího zpracovatele možné v dokumentaci uvádět jakékoliv konkrétní výrobky ani specifikace, které by zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky. V důsledku toho nebylo možné stanovit barevnost povrchů stavebních konstrukcí a jednotlivých stavebních prvků tak, aby výsledkem byl harmonický, bezkolizní celek. Proto zmíněné přílohy, které budou součástí "Architektonicko stavebního řešení", budou zpracovány až po výběru zhotovitele stavby. Zároveň platí, že technické specifikace v projektové dokumentaci jsou dostatečným podkladem pro stanovení nabídkové ceny (vlastní barevnost u většiny položek nemá vliv na cenu), tedy absence barevného řešení nemá zásadní vliv na nacenění zakázky.

Vysvětlení č. 12:

Dotaz:

Ve VV jsou položky pro obkladačky, jaké mají parametry? Položky se nachází na listech:

- a. SO 01_F PŘÍSTAVBA BUDOVY K – BUDOVA F: D.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
- b. SO 01_K PŘÍSTAVBA BUDOVY K – BUDOVA K: D.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
- c. SO 01_M PŘÍSTAVBA BUDOVY K – BUDOVA M: D.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
- d. SO 01_N PŘÍSTAVBA BUDOVY K – BUDOVA N: D.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

205	597813565RX	Obkladačka - dle PD	m2	93,15747		0,00
výměra - viz položka 781415013RTX :						
81,0065*1,15				93,15748		

Odpověď na dotaz:

Viz předchozí bod, bude součástí barevného řešení. Základní popis obkladů se nachází v technické zprávě ASŘ.

Doplnění č. 13:

Dotaz:

Žádáme o uvedení stávající vizualizace dispečerského pracoviště, abychom mohli navrhnout řešení, které bude plně kompatibilní se stávajícím systémem a poskytnout relevantní cenovou nabídku.

Poskytnutí těchto informací není porušením pravidel hospodářské soutěže ani zákona o zadávání veřejných zakázek. Naopak, zpřístupněním těchto podkladů všem potenciálním dodavatelům naplní zadavatel zásadu transparentnosti a rovného zacházení, neboť všem uchazečům poskytne stejnou úroveň znalostí o místě plnění, která je nezbytná pro sestavení korektní nabídky.

List SO 01_F PŘÍSTAVBA BUDOVY K – BUDOVA F: D.1.01.4g MĚŘENÍ A REGULACE

47	20 Pol_0153	Rozšíření stávající vizualizace dispečerského pracoviště min. o 250 DB vč. instalace a oživení	ks	1,00000	0,00	Vlastní	MaR
----	--------------	--	----	---------	------	---------	-----

Dispečerská úroveň obsluhy a řízení je v navrženém systému řešena **připojením do stávající grafické centrály**. Stávající dispečerského pracoviště je umístěno ve stávajícím objektu plynové kotelny, kde bude dispečerský SW s vizualizací a tabulkovými sestavami doplněn na stávající PC s LCD monitorem a operačním systémem a pomocí realistické grafiky bude umožňovat rychlé a cílené sledování a ovládání celého systému MaR v reálném čase. Vedle toho bude poskytovat funkce serveru pro centrální správu dat, archivaci, alarmování, grafické zobrazení, sledování tendencí – trendů, časové programy, správu databáze systému, analýzu historických dat a případnou integraci s ostatními softwarovými aplikacemi. Navržená centrála nemá žádné omezení v počtu klientských stanic a současně přístupivších uživatelů. Díky webové

Odpověď na dotaz:

Stávající vizualizace: SymmetrE R410.

Doplnění č. 14:

Dotaz:

Žádáme o úpravu příplatkových položek v části SDK. Tyto položky nelze udávat na m2. je nutné je jednotlivě vypsát na konkrétní dané prvky samostatnými položkami.

Položky se nachází na listech:

- SO 01_F PŘÍSTAVBA BUDOVY K – BUDOVA F: D.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVĚBNÍ ŘEŠENÍ
- SO 01_K PŘÍSTAVBA BUDOVY K – BUDOVA K: D.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVĚBNÍ ŘEŠENÍ
- SO 01_M PŘÍSTAVBA BUDOVY K – BUDOVA M: D.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVĚBNÍ ŘEŠENÍ

- **SO 01_N PŘÍSTAVBA BUDOVY K – BUDOVA N: D.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

48	34299_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd....	m2	82,20500
		výměra - viz položka 342264051RT2 :		
		74,605		74,60500
		výměra - viz položka 342264051RT4 :		
		7,6		7,60000

Odpověď na dotaz:

PD neobsahuje výpis jednotlivých komponentů – předpokládá se vyhotovení dodavatelem v rámci výrobní (díleenské) dokumentace. Lze udávat na m2.

Vysvětlení, doplnění č. 15:

Dotaz:

Prosíme o uvedení, kde v PD nalezneme schéma Sestavy nábytkové do operačních sálů, případně prosíme o jeho doplnění.

517	M_OP_091	Sestava nábytková do operačních sálů	ks	1,00000		0,00
		Sestava nástěnná s křídlovými dveřmi integrovaná do vesravby, rozměr 5800x2800x620 mm a přestavitelnými policemi, policemi na ISO moduly, pracovní deskou s osvětlením a podvěsnými prosklenými skříňkami, včetně chladničky o celkovém objemu 120l, materiál sestavy nerezový lakovaný plech AISI 304 v odstínu RAL				

Odpověď na dotaz:

Zadavatel společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace poskytuje orientační schéma nábytkové sestavy do operačních sálů.

Vysvětlení č. 16:

Dotaz:

Prosíme o vysvětlení, proč je požadován výsev trávníku hydroosevem.

IO 02_3 Zpevněné plochy u budovy U a V

20	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	85,00000		0,00
21	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	4,88800		0,00

IO 02_5 Zpevněné plochy u budovy N

11	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	191,00000		0,00
12	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	10,98300		0,00

Na tak malé plochy je zbytečné používat hydroosev, z hlediska ceny se to nevyplatí. Můžeme nabídnout běžný výsev? Pokud ano, žádáme o upravení položky.

Odpověď na dotaz:

Opraveno v soupisu prací, který zadavatel poskytuje společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Doplnění č. 17:

Dotaz:

Prosíme zadavatele o doplnění výpočtu osvětlení. V PD je uveden soubor „D.1.01.4c-002 Výpočet osvětlení“, ale jedná se pouze o titulní stranu. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel poskytuje společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace výpočet osvětlení, omylem se do PD dostala jen titulní stránka.

Vysvětlení č. 18:

Dotaz:

V části SO 01_K ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02.1 a D.1.03.1 je pol. Č. 286:

286	2832200_PVC1	Hydroizolace typ 1 – mPVC-P	m2	602,82238		0,00
Hydroizolace typ 1						
Hydroizolační pás z měkčeného polyvinylchloridu (mPVC-P) se skleněnou výztužnou vložkou pro střechy stabilizované k podkladu přitížením. S odolností proti prorůstání kořenů. Bez obsahu nebezpečných látek. Rozměrově stálá.						
Parametry - viz PD						
D.1.01.1-105 :						
S1 :						
čistá plocha střechy :						
(14,1*30,05-3,375*5,825+4,475*3,7)*1,15				483,69359		
vnitřní strany atik :						
0,755*(14,1*2+30,05*2)*1,15				76,66648		
vrchy atik :						
0,35*(7,7+17,925+0,2*2+4,475+3,9+21,7+0,3+8,275)*1,15				26,03169		
0,45*(0,35+5,375+2,975+0,25+0,2+22,15+0,2+0,25)*1,15				16,43063		

Chápeme správně, že ve výše uvedené položce má být oceněna dodávka i montáž? Položka je vykázána jako dodávka materiálu, ale ve VV jsme nenašli položku pro montáž. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď na dotaz:

Montáž je položka 712371801R00.

Doplnění č. 19:

Dotaz:

V části SO 01_K ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02.1 a D.1.03.1 je pol. Č. 288:

288	28323125RD	HDPE fólie 20 mm, horní povrch kaširovaná PP textilie 150 g/m2, spodní povrch kaširovaná PP textilie	m2	602,82238		0,00
-----	------------	--	----	-----------	--	------

D.1.01.1-105 :

S1 :

čistá plocha střechy :

$(14,1 \times 30,05 - 3,375 \times 5,825 + 4,475 \times 3,7) \times 1,15$ 483,69359

vnitřní strany atik :

$0,755 \times (14,1 \times 2 + 30,05 \times 2) \times 1,15$ 76,66648

vrchy atik :

$0,35 \times (7,7 + 17,925 + 0,2 \times 2 + 4,475 + 3,9 + 21,7 + 0,3 + 8,275) \times 1,15$ 26,03169

$0,45 \times (0,35 + 5,375 + 2,975 + 0,25 + 0,2 + 22,15 + 0,2 + 0,25) \times 1,15$ 16,43063

Dle našeho názoru je uvedená položka ve VV navíc. Ve skladbě S1 jsme tuto fólii nenašli. Prosíme o prověření případně o odstranění z VV.

Odpověď na dotaz:

Nahrazeno v Soupisu prací "Membránová nová fólie se zpomaleným odtokem z protahovaného ekologicky nezávadného recyklátu". Opraveno v soupisu prací, který zadavatel poskytuje společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Vysvětlení č. 20:

Dotaz:

Co má být obsahem položky níže? Můžeme ji ocenit dle své vlastní kalkulace? Opakuje se všech listech slaboproudu.

Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A"	ks	1,00000
---	----	---------

Odpověď na dotaz:

SLP - jedná o položku zahrnující to, co není možné vyspecifikovat – např. chybějící podložku ke šroubům, náhradu poškozené instalační krabice, navýšení délky kabelu v souvislosti s jeho

zvlněním při ukládání do nosného materiálu apod.

Doplnění č. 21:

Dotaz:

Ve VV chybí položky pro nájem ochranné sítě k lešení, zároveň žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu je ve VV položka pro dodávku síťoviny viz. níže. Jedná se o listy:

- a. SO 01_F PŘÍSTAVBA BUDOVY K – BUDOVA F: D.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
- b. SO 01_N PŘÍSTAVBA BUDOVY K – BUDOVA N: D.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 70 g/m²; stínění 70 %

D.1.01.1-301 :

D.1.01.1-104 - Půdorys 1.NP - budova N :

13,5*(44,25+1,5*2)*1,15

Odpověď na dotaz:

Je na rozhodnutí dodavatele, zda použije položku na jednorázově použitelnou síť, nebo na obrátkovost sítě (pronájem).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 22:

Dotaz:

V PD je ve výpise stínících prvků závěs z tkaniny – položka č.20 až č.23. Námi oslovení výrobci nejsou schopni závěsy těchto parametrů dodat. Mají problém hlavně s parametrem vláken obohacenými organofosforečnou látkou a někteří s požadavkem uchycení do kolejničky – nabízí na tyči. Žádáme o sdělení referenčního výrobku – dodavatele.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel je přesvědčen, že výrobek je dostatečně podrobně specifikován ve výpisu stínících prvků. Zadavatel však s ohledem na své zákonné povinnosti nebude uvádět označení konkrétního referenčního produktu, neboť takový postup by byl odůvodněný pouze tím, že by stanovení technických podmínek bez uvedení konkrétního výrobku nemohlo být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Tato situace v daném případě nenastala, neboť výrobky stanovených parametrů jsou na českém trhu dostupné a lze je vyhledat.

Změna zadávací dokumentace:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Aktualizovaný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **18. 2. 2025 v 10:00 hodin.**

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Písku dne 28. 1. 2026

Za Nemocnici Písek a.s.
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Jakub Špeta