

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Přístavba Centrálních laboratoří, Nemocnice Strakonice</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Opěrná zeď + přeložka NN + přeložka med O2</b>	EČO	
		Místo	Strakonice
		IČO	DIČ
Objednatel	Nemocnice Strakonice		
Projektant	Ing. Jan Zákostelecký		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text" value="30.01.2026"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>
			CZ-CPA
			<input style="width: 100px;" type="text"/>

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2		0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4		0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6		0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	0,00	0,00	
<b>Cena s DPH</b>				<b>0,00</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Dodá zadavatel			0,00	
Klouzavá doložka			0,00	
Zvýhodnění			0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Přístavba Centrálních laboratoří, Nemocnice Strakonice**

Objekt: **Opěrná zeď + přeložka NN + přeložka med O2**

Objednatel: Nemocnice Strakonice

Zhotovitel:

Místo: Strakonice

Zpracoval:

Datum: 30. 1. 2026

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>HSV</b>	<b>0,00</b>	65,137	70,389
1	Zemní práce	0,00	3,025	70,307
2	Zakládání	0,00	2,111	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	38,697	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,510	0,000
5	Komunikace pozemní	0,00	7,958	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	12,174	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,661	0,082
997	Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>	1,942	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	0,069	0,000
741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	1,823	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,051	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	0,016	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	0,000	0,000
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00	0,002	0,000
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00	0,015	0,000
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>	0,000	0,000
VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	0,00	0,000	0,000
VRN3	Zařízení staveniště	0,00	0,000	0,000
VRN4	Inženýrská činnost	0,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>67,095</b>	<b>70,389</b>

Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Cenová soustava	Hmotnost celkem	Suť celkem
	<b>HSV</b>	<b>HSV</b>				<b>0,00</b>		<b>65,137</b>	<b>70,389</b>
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>		<b>3,025</b>	<b>70,307</b>
HSV	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	63,150		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	18,629
HSV	113107425	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	63,150		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	47,363
HSV	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	21,050		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	4,315
HSV	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,064	0,000
HSV	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,369	0,000
HSV	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	139,813		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
HSV	JTA.0013703.URS	výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	6,000		0,00		0,000	
HSV	131351103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	52,280		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
HSV	155213511	Statické zajištění sousední budovy při provádění opěrné zdi	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
HSV	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	300,500		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
HSV	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	83,680		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
HSV	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	108,410		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000

HSV	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	108,405		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
HSV	175112101	Obsypání potrubí při překopec inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,440		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
HSV	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	2,592		0,00	CS ÚRS 2026 01	2,592	
HSV	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	50,248		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
HSV	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním	m2	63,150		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
	<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>0,00</b>		<b>2,111</b>	<b>0,000</b>
HSV	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	8,376		0,00	CS ÚRS 2026 01	13,653	0,000
HSV	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	55,244		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,009	0,000
HSV	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	63,531		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,019	
HSV	ACO.53100160	PVC DN160 - drenážní trubka, žlutá, 50m	m	21,359		0,00		0,024	
HSV	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	1,047		0,00	CS ÚRS 2026 01	2,010	0,000
HSV	212755216	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm	m	20,940		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,024	0,000
HSV	273321118	Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	17,933		0,00	CS ÚRS 2026 01	45,739	0,000
HSV	273354111	Bednění základových konstrukcí desek zřízení	m2	17,920		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,023	0,000
HSV	273354211	Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění	m2	17,920		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,001	0,000
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>		<b>38,697</b>	<b>0,000</b>
HSV	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37	m3	13,757		0,00	CS ÚRS 2026 01	34,418	0,000
HSV	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	47,475		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,131	0,000
HSV	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	47,475		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
HSV	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	46,125		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,115	0,000
HSV	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,723		0,00	CS ÚRS 2026 01	3,906	0,000

HSV	312351121	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	46,125		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,127	0,000
HSV	312351122	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	46,125		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>		<b>0,510</b>	<b>0,000</b>
HSV	451538111	Dno rýhy pod drenážní potrubí zpevněné šterkem drceným, tl. do 150 mm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,510	0,000
	<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>0,00</b>		<b>7,958</b>	<b>0,000</b>
HSV	564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	63,150		0,00	CS ÚRS 2026 01	14,525	0,000
HSV	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	63,150		0,00	CS ÚRS 2026 01	29,049	0,000
HSV	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 150 mm	m2	63,150		0,00	CS ÚRS 2026 01	24,195	0,000
HSV	577143101	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 8 v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	66,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	8,558	0,000
HSV	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	63,150		0,00	CS ÚRS 2026 01	5,723	0,000
HSV	BET.K08C01	dlažba 8CM PŘÍRODNÍ	m2	12,630		0,00		2,223	
HSV	596991112	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby, tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm	m	27,050		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
HSV	596992122	Impregnační nátěr konstrukcí z betonové nebo kamenné dlažby beze spár nebo zámkové dlažby hydrofobní na bázi silanu dvojnásobný	m2	37,495		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,012	0,000
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>0,00</b>		<b>12,174</b>	<b>0,000</b>
HSV	624635401	Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár, těsnění spáry trvale pružným tmelem do 20 mm	m	16,400		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,006	0,000
HSV	URA.59	deska z extrudovaného polystyrénu 1250 x 600 x 20 mm	m2	3,591		0,00		0,002	
HSV	625141003	Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek vkládaných do bednění současně s betonováním dřevovláknitých s vrstvou EPS, celkové tl. 25 mm	m2	3,420		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,025	0,000
HSV	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	5,276		0,00	CS ÚRS 2026 01	12,140	0,000
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>0,00</b>		<b>0,661</b>	<b>0,082</b>
HSV	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,109	0,000
HSV	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	42,100		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000

HSV	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	42,100		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
HSV	953941210	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,552	0,000
HSV	IVR.IVINT76	Trubka - nerezová ocel AISI 316 L - 76,1mm; 2mm - 0,5m	m	12,000		0,00		0,000	
HSV	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,082
HSV	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	63,150		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
	<b>997</b>	<b>Doprava suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
HSV	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	m3	83,680		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
HSV	997221141	Vodorovná doprava suti , na vzdálenost do 10 m	t	75,546		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
HSV	997221149	Příplatek k ceně za každých dalších započatých 5 m	t	1 359,832		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
HSV	997221551	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku na vzdálenost do 1 km	t	75,546		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
HSV	997221559	Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	679,916		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
HSV	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	55,602		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
HSV	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,537		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
HSV	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m	t	192,888		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,00</b>		<b>1,942</b>	<b>0,000</b>
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>0,00</b>		<b>0,069</b>	<b>0,000</b>
PSV	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopy 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	45,855		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,018	0,000
PSV	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	24,650		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,004	0,000
PSV	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	24,650		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,007	

PSV	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	52,733		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,034	
PSV	28323018	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 20mm	m	25,883		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,005	
PSV	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,055		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
	<b>741</b>	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>0,00</b>		<b>1,823</b>	<b>0,000</b>
PSV	741 X	Úprava dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		0,00		0,000	0,000
PSV	1147138	VYSTRAZNA FOLIE CERVENA 33/100 330X100, včetně uložení	m	60,000		0,00		0,002	
PSV	157 X	Drobný blíže nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,000		0,00		0,001	
PSV	741120213	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 240 až 300 mm2	m	364,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
PSV	1960855	KABEL 1-AYKY-J 4X240	m	364,000		0,00		1,820	
PSV	DRX.0073716.URS	Páska zemnicí FeZn 30x4	m	20,000		0,00		0,000	
PSV	81189815	DCK SKŘÍŇ SR322/NKW2 ROZPOJ 9X400A (3XPOJ LIŠTA 2) VČ PILÍŘE ČEZ 74-14 544322632 vč. montáže a zem. prací	kus	1,000		0,00		0,000	
PSV	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
PSV	74181X	Provozní a funkční zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení	kus	1,000		0,00		0,000	0,000
PSV	741854932	Kontrola a zjištění stavu vedení zjištění směru vedení v existujících krabicích s odvíčkováním a opětovným zavíčováním krabice, bez rozpojení vodičů plášt'ových přes 100/100 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>		<b>0,051</b>	<b>0,000</b>
PSV	767163122	Montáž zábradlí exteriéru kotveného do betonu	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,001	0,000
PSV	55342286	zábradlí opěrné zdi, vč. povrchové úpravy	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,050	
	<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,00</b>		<b>0,016</b>	<b>0,000</b>
	<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
M	2100 X	Součinnost zhotovitel při uvedení do provozu - vedení	kus	1,000		0,00		0,000	0,000
M	2102 X	Zkoušky a prohlídky - pronájem kabelového vozu	kus	1,000		0,00		0,000	0,000
M	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
M	210280542	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů vedení třífázového, identifikace	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
M	21028 X	Pronájem náhradních zdrojů, doprava, PHM, obsluha	kus	1,000		0,00		0,000	0,000

M	210292022	Manipulace na stávajícím vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
M	210800423	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 240 až 300 mm <sup>2</sup>	m	8,696		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
M-nosný mat	11.042.732	Trubka ohebná R 110, bezhalogenová, PE, rudá	m	10,000		0,00		0,000	
	<b>22-M</b>	<b>Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>				<b>0,00</b>		<b>0,002</b>	<b>0,000</b>
M	220080901	Spojky pro kabely celoplastové bez pancíře kabely jednoplášťové do 10 žil	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,002	0,000
	<b>46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>0,00</b>		<b>0,015</b>	<b>0,000</b>
M	460 X	Přípravné práce a pomocné práce mimo specifikace	kpl	1,000		0,00		0,000	0,000
M	460161643	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m <sup>3</sup>	41,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
M	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m <sup>3</sup>	41,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
M	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m <sup>3</sup>	41,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
M	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m <sup>3</sup>	126,720		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
M	460361121	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	92,980		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
M	460461183	Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	52,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
M	4605 X	Úprava terénu uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	kpl	1,000		0,00		0,000	0,000
M	460661115	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 80 do 100 cm	m	52,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	20,800	0,000
M	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	52,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,005	0,000
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>VRN1</b>	<b>Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
VRN	01212X	Konzultační a projekční činnost	...	1,000		0,00		0,000	0,000

VRN	012164000	Geodetické zaměření inženýrských sítí - nové trasy	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
VRN	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
VRN	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl...	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
	<b>VRN3</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
VRN	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
VRN	031303000	Náklady na použití mechanismů atd.	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000
	<b>VRN4</b>	<b>Inženýrská činnost</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
VRN	045303000	Koordinační činnost s jinými profesemi	...kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	0,000	0,000