


Schéma VRF - 4.NP - I. část

POZNÁMKA

- S.H. udává spodní hranu nad čistou podlahou
- V.O. udává výšku osy potrubí nad čistou podlahou
- VZT potrubí vedené ve strojovně a přívodní potrubí po celé délce bude u zařízení č. 1 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu
- VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude u zařízení č. 1,3,7 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do plechu
- VZT potrubí vedené v m.č. 2.26, 3.26, 4.26, 5.23 od požární klapky k instalaci šachty a v m.č. 5.21 a v půdním prostoru bude u zařízení č. 1 opatřeno požární izolací EI 30
- Nasávací a výfukové VZT potrubí a přívodní potrubí po celé délce bude u zařízení č. 2, 3, 4 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu
- VZT potrubí vedené v m.č. 1.01, 1.03 a 1.69 bude u zařízení č. 2 opatřeno požární izolací EI 30
- VZT potrubí vedené v m.č. 5.43, 5.44 a 5.48 bude u zařízení č. 3 opatřeno požární izolací EI 30
- VZT potrubí vedené v m.č. 1.35 bude u zařízení č. 4 opatřeno požární izolací EI 30
- VZT potrubí vedené v m.č. 1.35 bude u zařízení č. 7 opatřeno požární izolací EI 30
- Tepeiná izolace tl. 40 mm do AL polepu
- Tepeiná izolace tl. 40 mm do plechu
- Chladovody, vč. tepeiné izolace
- Dveře bez prahu + mezera 20 mm (alt. dveřní mřížka - dodávka stavby)
- Požární izolace EI 30



VÝPROČOVÁL:	Ing. Ladislav Váňa	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ladislav Váňa
INVESTOR:	Nenocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice 7	AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU I NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE
AKCE:		STUPEŇ DPS	ZAKÁZKA 19-15
		DATAUM	04/2019
		FORMAT	4 A4
		MĚŘITKO	-
VÝKRES	Schéma VRF - 4.NP - I. část	VÝKRES Č.	21