

TABULKA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

ČÍSL.	ÚČEL	PLOCHA (M2)	PODLAHA - POVRCH	STĚNY - POVRCH	STROP - POVRCH	
6.01	PŘÍJEM PACIENTŮ	29,9	-	-	-	-
6.02	CHODBA	59,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	POVRCH UPRAVY
6.03	ČEKÁRNA PACIENTŮ	52,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	POVRCH UPRAVY
6.04	SPRCHA	2,2	-	-	-	-
6.05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,5	-	-	-	-
6.06	WC MUŽI	11,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
6.07	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	1,5	-	-	-	-
6.08	PRÁDELNA	11,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚRKA KB	STĚRKA KB	
6.09	CHODBA	17,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚRKA KB	STĚRKA KB	
6.10	CHODBA	17,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚRKA KB	STĚRKA KB	
6.11	WC ZAMĚSTNANCI ŽENY	8,8	KERAMICKÁ DLAŽBA - 150	OMÍTKA MOZAIKOVÁ OTĚRKA KB	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
6.12	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA - 150	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	STĚRKA KB	
6.13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA - 150	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	STĚRKA KB	
6.14	WC ZAMĚSTNANCI MUŽI	11,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
6.15	CHODBA	17,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	STĚRKA KB	
6.16	CHODBA	17,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	STĚRKA KB	
6.17	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	STĚRKA KB	
6.18	WC ZAMĚSTNANCI INVALIDÉ	4,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	STĚRKA KB	
6.19	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	STĚRKA KB	
6.20	WC ZAMĚSTNANCI ŽENY	4,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	STĚRKA KB	
6.21	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	STĚRKA KB	
6.22	ČEKÁRNA PACIENTŮ	11,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
6.23	ČEKÁRNA MUŽI	11,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
6.24	WC ZAMĚSTNANCI	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
6.25	ČEKÁRNA PACIENTŮ	8,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
6.26	SKLAD	8,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
6.27	SKLAD	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
6.28	SPRCHA	2,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	STĚRKA KB	
6.29	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	STĚRKA KB	
6.30	SKLAD	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	STĚRKA KB	
6.31	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	STĚRKA KB	
6.32	SKLAD	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	STĚRKA KB	
6.33	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	STĚRKA KB	
6.34	SKLAD	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	STĚRKA KB	
6.35	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	STĚRKA KB	
6.36	SKLAD	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	STĚRKA KB	
6.37	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÁ OTĚRKA KB	STĚRKA KB	
6.38a	CHODBA	17,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
6.38b	CHODBA	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
6.39	SKLAD	8,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
6.40	SPRCHA	2,2	-	-	-	-
6.41	CHODBA	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
6.42	WC	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	

POČÁTEČNÍ HODNOTY POVRCHŮ PO REALIZACI PRÁCE VČETNĚ TAK, JAKO NAVRŽENO DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

1/Nouzové svítidlo (1) – ELEKTRO-LUMEN ELVA FL NAREA 1 C 3W

2/Nouzové svítidlo (2) – ELEKTRO-LUMEN ELVA FL NAROAD 1 C 3W

– ELEKTRO-LUMEN EDL LED G1 228M XO 2K0 840 VESTAVNÉ INTENZIVNÍ LED SVÍTIDLO, IP65, 19W

4 – ELEKTRO-LUMEN HAMRA G1 DPO 4K2 840 INTENZIVNÍ/VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO, 35W

5 – ELEKTRO-LUMEN HAMRA G1 DPO 4K2 840 INTENZIVNÍ/VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO, 28W

6 – ELEKTRO-LUMEN HAMRA G1 DPO 5K3 940 INTENZIVNÍ/VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO, 38W

7 – ELEKTRO-LUMEN NARA R E DPO 3K7 840 PŘÍSADNÉ INTENZIVNÍ LED SVÍTIDLO, DIFUZOR OPÁLOVÝ

9 (P) – ELEKTRO-LUMEN

9 – ELEKTRO-LUMEN SOLO DMP 4K0 840 LED PANEL, 40W

10/Nouzové svítidlo (10) – ELEKTRO-LUMEN ELBT AREA 1 C NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO PŘÍSADNÉ, OSVĚTLENÍ VOLNÝCH PROSTOR

NO – SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

AZ PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE		HL.PROJ.:	ING.ARCH. P.PROKOP
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU I NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE p.č. 1261, 1247/17, 1247/1, k.ú Č.Budějovice 7		ZODP.PROJ.:	ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER DiS.
		KRESLIL:	DANIEL MÁDL ROMAN JELÍNEK
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.6 – ELEKTRO SILNOPROUD			
VÝKRES: PŮDORYS 6.NP – SVĚTELNÁ INSTALACE		MĚŘÍTKO: 1:100	VYHOTOVENÍ:
ČÍSLO ZAK.: –	STUPEŇ: ZDS	DATUM: 3/2019	
INVESTOR: Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice		FORMÁT: 8xA4	ČÍSLO PŘÍL.: D.1.4.6.14