


		ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA HAVLÍČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE TEL: 383 323 436, MOB: 777 732 201 EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ	
AKCE	Nemocnice Strakonice - Rekonstrukce oddělení odběru krve a prodejna ETAPA 1		
MÍSTO	areál Nemocnice Strakonice pč 588/1, st. 418 - kú Strakonice		
STAVEBNÍK	Nemocnice Strakonice, a.s. IČ: 26095181 Radomyšlská 336, 38601 Strakonice		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Arch. Zbyněk Skala Havlíčková 247, 386 01 Strakonice tel. 777 732 201, email: skala@STAatelier.cz		
DATUM	09/2018		
STUPEŇ	stavební povolení a provádění stavby		
OBSAH	PŘÍLOHA PD - VÝKAZ VÝMĚR		

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

Nemocnice Strakonice - Rekonstrukce oddělení odběru krve - ETAPA 1

Zhotovitel:



	základ pro DPH 15%	základ pro DPH 21%	celkem bez DPH
SO01 - Novostavba objektu		- Kč	- Kč
Architektonicko-stavební řešení			- Kč
Zdravotechnické instalace a vytápění			- Kč
Elektroinstalace			- Kč
SO02 - Zpevněné plochy			- Kč
Celkem bez DPH	- Kč	- Kč	- Kč
DPH 15%			- Kč
DPH 21%			- Kč
Celkem s DPH			- Kč

Poznámky:

1/ Výkaz výměr je sestaven podle projektové dokumentace z 9/2018.

2/ Projektová dokumentace a výkaz výměr tvoří nedílný celek. Bez řádného prostudování projektové dokumentace nelze výkaz výměr správně ocenit.

3/ Pokyny pro vyplnění: ve všech listech souborů dílčích soupisů prací a rekapitulace můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2018/031** **Rekonstrukce oddělení odběru krve**

Objekt: **01-1** **Stavební úpravy - ETAPA 1**

Rozpočet: **101** **Architektonicko-stavební řešení**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v

dne

09.05.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: 101 - Architektonicko-stavební řešení

1/ Soupis prací je sestaven podle projektové dokumentace z 09/2018.

2/ Soupis prací neobsahuje: stavební výpomoc pro TZB a demontáže TZB (součástí soupisů prací jednotlivých instalací), demontáž, stěhování a montáž regálů ze stávající prodejny, vestavný nábytek, mobiliář, ochranné prvky, informační systém.

3/ Vedlejší a ostatní náklady jsou pro celý objekt SO01 uvedeny v tomto soupisu prací.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/031	Rekonstrukce oddělení odběru krve
O:	01-1	Stavební úpravy - ETAPA 1
R:	101	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
1	310237251R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	6,00000		0,00	801-4	RTS 19/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		zazdívky NK1 : 6		6,00000				
2	310238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	2,74000		0,00	801-4	RTS 19/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		okna 1PP : (1,2*(0,6*(0,45+0,40))+0,3*0,3))*2		1,44000				
		zazdívky NK1 : 1,3		1,30000				
3	317121151R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm	kus	4,00000		0,00	801-4	RTS 19/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		překlady NK2 :						
		PTH14,5/100 : 1*1		1,00000				
		PTH14,5/125 : 1*3		3,00000				
4	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm	kus	6,00000		0,00	801-4	RTS 19/ I
		betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.						
		překlady NK2 ocelové : 2*3		6,00000				
5	317321411R00	Beton překladů železový třídy C 25/30	m3	0,13950		0,00	801-1	RTS 19/ I
		překlady NK2 ocelové : 0,15*0,30*(1,1*1+1,0*2)		0,13950				
6	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne zřízení	m2	1,86000		0,00	801-1	RTS 19/ I
		překlady NK2 ocelové : (0,15+0,30+0,15)*(1,1*1+1,0*2)		1,86000				
7	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne odstranění	m2	1,86000		0,00	801-1	RTS 19/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,86000		1,86000				
8	317362021R00	Výztuž překladů, říms a klenbových pásů ze svařovaných sítí včetně distančních prvků sít' KARI 8 kg/m2 : překlady NK2 ocelové : 0,008*0,30*(1,1*1+1,0*2) Koeficient: 0,30	t	0,00967		0,00	801-1	RTS 19/ I
				0,00744				
				0,00223				
9	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, překlady NK2 : 2xIPE140 : 2*0,0129*(1,1*1+1,0*2)	t	0,07998		0,00	801-4	RTS 19/ I
				0,07998				
10	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, začištění vybouraných nik pro kce závěsných zař.předmětů : 1NP : (0,6*1,4+0,20*(0,6+1,4*2))*4	m2	6,08000		0,00	801-4	RTS 19/ I
				6,08000				
11	319202321R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizděním o tloušťce přes 30 do 80 mm vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, ostění bouraných parapetů v 1NP : 0,60*1,0*2*2	m2	2,40000		0,00	801-4	RTS 19/ I
				2,40000				
12	340238212R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení obezdění nových dveří: 1NP : (1,0*2,2-0,8*2,0)*3+(1,0*2,1-0,6*2,0)*2	m2	3,60000		0,00	801-4	RTS 19/ I
				3,60000				
13	342013121R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. příčky PR.01: 1NP : 4,1*1,05*2-0,8*2,0*2	m2	5,41000		0,00	801-1	RTS 19/ I
				5,41000				
14	342013123R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. příčky PR.01: 1NP : 4,1*(2,75+1,5)+0,3*2,1-0,7*2,0*2	m2	15,25500		0,00	801-1	RTS 19/ I
				15,25500				
15	342013221R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	9,31500		0,00	801-1	RTS 19/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		příčky PR.04: 1NP : 4,1*1,575*2-0,9*2,0*2			9,31500			
16	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2	kus	5,00000		0,00	801-1	RTS 19/ I
		dvířka 60x60 cm : 5			5,00000			
17	342091012R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 2x opláštění	kus	6,00000		0,00	801-1	RTS 19/ I
		dveře 1NP : 6			6,00000			
18	346244371R00	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm	m2	5,41000		0,00	801-1	RTS 19/ I
		z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		obezdění potrubí ZI - 1NP : (0,3+0,2)*4,1			2,05000			
		zazd.kcí závěsných zař.předmětů - 1NP : 0,6*1,4*4			3,36000			
19	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,46500		0,00	801-1	RTS 19/ I
		jakýmkoliv cihlami,						
		překlady NK2 ocelové : 0,15*(1,1*1+1,0*2)			0,46500			
20	59340726.AR	překlad nosný keramobetonový; l = 100,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm	kus	1,01000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
		překlady NK2 : 1			1,00000			
		Koeficient: 0,01			0,01000			
21	59340727.AR	překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm	kus	3,03000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
		překlady NK2 : 3			3,00000			
		Koeficient: 0,01			0,03000			
22	M3421001	Dvířka revizní SDK 600x600 mm	kus	5,00000		0,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
23	416064212R00	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových tloušťka kazety 8 mm, hrana kolmo řezaná, bez izolace	m2	6,50000		0,00	801-1	RTS 19/ I
		1NP : 1,2+1,6+1,6+2,1			6,50000			
24	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	6,50000		0,00	801-1	RTS 19/ I
		1NP : 1,2+1,6+1,6+2,1			6,50000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
25	601016103RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí postřík, báze, sanační, , ,	m2	8,61000		0,00	801-1	RTS 19/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		oprava omítek zasažených vlhkostí :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 86,10000*0,1			8,61000			
26	601016122RT4	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 30 mm,	m2	8,61000		0,00	801-1	RTS 19/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách oprava omítek zasažených vlhkostí : Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 86,10000*0,1			8,61000			
27	602016103RT1	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, sanační, , , po jednotlivých vrstvách oprava omítek zasažených vlhkostí : Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 230,21800*0,1	m2	23,02180		0,00	801-1	RTS 19/ I
		po jednotlivých vrstvách oprava omítek zasažených vlhkostí : Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 230,21800*0,1			23,02180			
28	602016122RT4	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách oprava omítek zasažených vlhkostí : Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 230,21800*0,1	m2	23,02180		0,00	801-1	RTS 19/ I
		po jednotlivých vrstvách oprava omítek zasažených vlhkostí : Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 230,21800*0,1			23,02180			
29	611403399R00	Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou z komponent jakékoliv šířky po vybouraných příčkách (číslování místností dle výkresu stavu) : 1NP: příčka mezi 1.02, 1.05, 1.06 : 0,35*(4,85+2,65+1,0) příčka mezi 1.06 a 1.10 : 0,35*1,05	m2	3,34250		0,00	801-4	RTS 19/ I
					2,97500			
					0,36750			
30	611421121R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnice a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, hladkých 1NP : 29,8+21,1+9,2+5,5+1,6+1,6+2,3+3,3	m2	74,40000		0,00	801-4	RTS 19/ I
					74,40000			
31	611474450R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, sádrová, , na pórobeton kompletní souvrství přeštukování omítek : Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 74,40000	m2	74,40000		0,00	801-1	RTS 19/ I
					74,40000			
32	611481211RT8	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, DLE POTŘEBY : 74,4	m2	74,40000		0,00	801-1	RTS 19/ I
					74,40000			
33	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zazdívka oken 1PP : 2	kus	2,00000		0,00	801-4	RTS 19/ I
					2,00000			
34	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, po vybouraných příčkách (číslování místností dle výkresu stavu) : 1NP: příčka mezi 1.02, 1.05, 1.06 : 0,35*3,8*3 příčka mezi 1.06 a 1.10 : 0,35*3,9*2	m2	6,72000		0,00	801-4	RTS 19/ I
					3,99000			
					2,73000			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké po otlučených obkladech : Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 46,14000	m2	46,14000		0,00	801-1	RTS 19/ I
36	612421121R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, hladkých 1.01 : $3,95 \cdot (4,5 + 0,45 + 6,42) \cdot 2$ $-0,8 \cdot 2,0 \cdot 2 - 1,2 \cdot 2,1 \cdot 3 + 0,30 \cdot (1,2 + 2,1 \cdot 2) \cdot 3 - 1,2 \cdot 3,0 + 0,30 \cdot (1,2 + 3,0 \cdot 2)$ 1.02 : $4,0 \cdot ((4,85 + 6,42) \cdot 2 - 1,575)$ $-0,8 \cdot 2,0 \cdot 2 + 0,30 \cdot (1,0 + 2,1 \cdot 2) \cdot 2$ $-1,2 \cdot 2,1 \cdot 3 + 0,30 \cdot (1,2 + 2,1 \cdot 2) \cdot 3 - 1,2 \cdot 3,0 + 0,30 \cdot (1,2 + 3,0 \cdot 2)$ 1.03, 1.04, 1.12 : $(4,0 - 1,5) \cdot (2,75 + 3,37) \cdot 2$ $-0,8 \cdot (2,0 - 1,5) + 0,15 \cdot (1,0 + 0,6 \cdot 2) - 1,2 \cdot (3,0 - 1,5) + 0,30 \cdot (1,2 + 1,5 \cdot 2)$ 1.06 : $4,0 \cdot 3,5 \cdot 2$ $-0,8 \cdot 2,0 - 1,2 \cdot 2,1 + 0,30 \cdot (1,2 + 2,1 \cdot 2)$ 1.08, 1.09 : $(4,0 - 1,5) \cdot (1,45 \cdot 2 + 1,125 + 1,145) \cdot 2$ $-0,6 \cdot (2,0 - 1,5) \cdot 2 - 0,55 \cdot 1,65 \cdot 2 + 0,30 \cdot (0,55 + 1,65 \cdot 2) \cdot 2$ 1.10 : $4,0 \cdot 3,12 \cdot 2$ $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 2$	m2	265,91800		0,00	801-4	RTS 19/ I
37	612474450R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , sádrová, na pórobeton, kompletní souvrství 1.01 : $3,95 \cdot (4,5 + 0,45 + 6,42) \cdot 2$ $-0,8 \cdot 2,0 \cdot 2 - 1,2 \cdot 2,1 \cdot 3 + 0,30 \cdot (1,2 + 2,1 \cdot 2) \cdot 3 - 1,2 \cdot 3,0 + 0,30 \cdot (1,2 + 3,0 \cdot 2)$ 1.02 : $4,0 \cdot ((4,85 + 6,42) \cdot 2 - 1,575)$ $-0,8 \cdot 2,0 \cdot 2 + 0,30 \cdot (1,0 + 2,1 \cdot 2) \cdot 2$ $-1,2 \cdot 2,1 \cdot 3 + 0,30 \cdot (1,2 + 2,1 \cdot 2) \cdot 3 - 1,2 \cdot 3,0 + 0,30 \cdot (1,2 + 3,0 \cdot 2)$ 1.06 : $4,0 \cdot 3,5 \cdot 2$ $-0,8 \cdot 2,0 - 1,2 \cdot 2,1 + 0,30 \cdot (1,2 + 2,1 \cdot 2)$ 1.10 : $4,0 \cdot 3,12 \cdot 2$ $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 2$	m2	210,18300		0,00	801-1	RTS 19/ I
38	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu DLE POTŘEBY : 210,18	m2	210,18000		0,00	801-1	RTS 19/ I
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější		0,00				
39	602021105R00	Omítka stěn z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze, , , po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 7,44000	m2	7,44000		0,00	801-1	RTS 19/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	602021187RW2	Omítky stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 mm, po jednotlivých vrstvách povrchová úprava KZS : 3,0+3,0+1,44	m2	7,44000		0,00	801-1	RTS 19/ I
41	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. doplnění ve vchodových dveřích : 1,5*1,0*2	m2	3,00000		0,00	801-1	RTS 19/ I
42	622311135RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. rušené výplně otvorů 1PP : 1,5*1,0*2	m2	3,00000		0,00	801-1	RTS 19/ I
43	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1+ 2 vyrovnání podkladu pod KZS : 3,0+3,0+1,44	m2	7,44000		0,00	801-1	RTS 19/ I
44	622311155VL1	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 50 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou ostění nových dveří : 0,30*1,2*2*2	m2	1,44000		0,00		Vlastní
45	622311565VL1	Zateplovací systém parapet, XPS tl. 50 mm parapety nových vchod.dveří : 0,4*1,2*2	m2	0,96000		0,00		Vlastní
46	622391210VL1	Příplatek za zdvojení KZS 3,0+3,0+1,44+0,96	m2	8,40000		0,00		Vlastní
47	622491140VL1	Nátěr fasády egalizační Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 7,44000	m2	7,44000		0,00		Vlastní
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
48	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, lokální opravy mazanin, předpoklad 5% podlahových ploch : 1NP : 0,05*0,10*(29,8+21,1+5,9+1,2+5,1+1,6+1,6+2,1+2,1)	m3	0,35250		0,00	801-4	RTS 19/ I
49	631312121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky do 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, pro vnitřní rohožky : 1NP : 0,08*1,0*1,2*2	m3	0,19200		0,00	801-4	RTS 19/ I
50	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, doplnění po vybouraných příčkách (číslování místností dle výkresu stavu) :	m3	0,60788		0,00	801-4	RTS 19/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1NP: příčka mezi 1.02, 1.05, 1.06 : 0,10*0,25*(4,85+2,65+1,0)			0,21250			
		příčka mezi 1.06 a 1.10 : 0,10*0,25*1,05			0,02625			
		doplnění po vybouraných dveřích - 1NP : 0,10*0,25*(0,6*2+0,8*3)			0,09000			
		doplnění ve vybouraných nikách - 1NP : 0,10*0,20*0,6*4			0,04800			
		doplnění prahů nově bouraných vchod.dveří : 0,10*0,6*1,2*2			0,14400			
		doplnění kolem nových příček a předstěn- 1NP : 0,10*(0,20-0,100)*(2,75+1,5+1,05*2)			0,06350			
		0,10*(0,20-0,125)*(1,575*2)			0,02363			
Díl: 64		Výplně otvorů				0,00		
51	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	5,00000		0,00	801-4	RTS 19/ I
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu						
52	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky	kus	4,00000		0,00	801-1	RTS 19/ I
		tloušťky 100 mm						
		šířky 700 mm, bez dodávky zárubně						
53	642942213R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky	kus	1,00000		0,00	801-1	RTS 19/ I
		tloušťky 125 mm						
		šířky 700 mm, bez dodávky zárubně						
54	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2	kus	1,00000		0,00	801-1	RTS 19/ I
		a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva						
		např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
55	M6411001	Zárubeň ocelová 600x1970x160 L, pro klasické zdění, dveře bezpolodrážky	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		VD.04 : 2		2,00000				
56	M6411003	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		VD.01, VD.04 : 1+1		2,00000				
57	M6411004	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		VD.01 : 1		1,00000				
58	M6412002	zárubeň kovová pro sádkarton; š profilu 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		VD.03 : 2		2,00000				
59	M6412003	zárubeň kovová pro sádkarton; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		VD.03 : 1		1,00000				
60	M6412004	zárubeň kovová pro sádkarton; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		VD.03 : 1		1,00000				
61	M6412007	Zárubeň ocelová 900x1970x125 P, pro sádkarton, dveře bezpolodrážky	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		VD.02 : 1		1,00000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	M6413001	Zárubeň ocelová 900x1970x125 L EW30DP3, pro sádkarton, dveře bezpodrážky	kus	1,00000		0,00		Vlastní
VD.02 : 1				1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					0,00	
63	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	70,50000		0,00	800-3	RTS 19/ I
1NP : 29,8+21,1+5,1+1,4+5,1+1,6*2+2,1+2,7				70,50000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					0,00	
64	952901114R00	#####	m2	70,50000		0,00	801-1	RTS 19/ I
1NP : 29,8+21,1+5,1+1,4+5,1+1,6*2+2,1+2,7				70,50000				
65	954312201R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	18,20000		0,00	801-1	RTS 19/ I
požární odolnost dle technické zprávy								
1NP : 4,8+4,0+2,5+4,4+1,1+1,4				18,20000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí					0,00	
66	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	30,84500		0,00	801-3	RTS 19/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
číslování místností dle výkresu stavu :								
1NP: příčka mezi 1.02, 1.05, 1.06 : 3,9*(4,85+2,65+1,0)-0,8*2,0*3				28,35000				
příčka mezi 1.06 a 1.10 : 3,9*1,05-0,8*2,0				2,49500				
67	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,10688		0,00	801-3	RTS 19/ I
uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
bourání překladů pro nové NK2 : 0,15*0,15*(1,0+1,25*3)				0,10688				
68	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,35250		0,00	801-3	RTS 19/ I
lokální opravy mazanin, předpoklad 5% podlahových ploch :								
1NP : 0,05*0,10*(29,8+21,1+5,9+1,2+5,1+1,6+1,6+2,1+2,1)				0,35250				
69	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,24000		0,00	801-3	RTS 19/ I
pro vnitřní rohožky :								
1NP : 0,10*1,0*1,2*2				0,24000				
70	965048250R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	3,30000		0,00	801-3	RTS 19/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 3,30000				3,30000				
71	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	81,50000		0,00	801-3	RTS 19/ I
po odstraněných nášlapných vrstvách :								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1NP : 19,9+15,0+9,2+13,0+8+1,8+9,9+1,6+1,7+1,4		81,50000				
72	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1NP : 1,6+1,7	m2	3,30000		0,00	801-3	RTS 19/ I
				3,30000				
73	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1NP : 10	kus	10,00000		0,00	801-3	RTS 19/ I
				10,00000				
74	968062747R00	Vybourání dřevěných rámu stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP : 3,9*4,5	m2	17,55000		0,00	801-3	RTS 19/ I
				17,55000				
75	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 1NP : 0,6*2,0*3+0,8*2,0*7	m2	14,80000		0,00	801-3	RTS 19/ I
				14,80000				
76	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 1PP : 1,2*0,6*2 1NP : 1,2*2,1*3	m2	9,00000		0,00	801-3	RTS 19/ I
				1,44000				
				7,56000				
77	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, 1PP : 1,2*2 1NP : 1,2*3	m	6,00000		0,00	801-3	RTS 19/ I
				2,40000				
				3,60000				
78	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm bourané parapety pro dveře v 1NP - oboustranně : 2*1,0*2*2 pro kce závěsných zař.předmětů : 1NP : 1,4*2*4	m	19,20000		0,00	801-3	RTS 19/ I
				8,00000				
				11,20000				
79	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm uvolnění prahových spojek bouraných dveří : 1NP : 2*(0,6*2+0,87) pro nové příčky a předstěny : 1NP : 2*(1,575*2+2,75+1,5+1,05*2) pro vnitřní rohožky : 1NP : (1,0+1,2)*2*2	m	31,94000		0,00	801-3	RTS 19/ I
				4,14000				
				19,00000				
				8,80000				
80	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém,	m3	1,44000		0,00	801-3	RTS 19/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bourané parapety v 1NP : 0,60*1,2*1,0*2			1,44000			
81	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2	m3	0,67200		0,00	801-3	RTS 19/ I
		pro kce závěsných zař.předmětů- 1NP : 0,20*0,6*1,4*4			0,67200			
82	973031813R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m	41,00000		0,00	801-3	RTS 19/ I
		obezdění nových dveří 1NP, 2NP : 2,2*2*3+2,1*2*2			21,60000			
		obezdění potrubí ZI - 1NP : 4,1*2			8,20000			
		zazd.kcí závěsných zař.předmětů - 1NP, 2NP : 1,4*2*4			11,20000			
83	973031825R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm	m	18,50000		0,00	801-3	RTS 19/ I
		zazdívký NK1 : 18,5			18,50000			
84	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	12,45000		0,00	801-3	RTS 19/ I
		překlady NK2 keramické : 1,0+1,25*3+1,5			6,25000			
		překlady NK2 ocelové : 1,1*2*1+1,0*2*2			6,20000			
85	974042555R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm s betonovým podkladem,	m	11,57000		0,00	801-3	RTS 19/ I
		uvolnění prahových spojek bouraných dveří : 1NP : 0,6*2+0,87			2,07000			
		pro nové příčky a předstěny : 1NP : 1,575*2+2,75+1,5+1,05*2			9,50000			
86	975022341R00	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm, při délce podchycení do 3 m	m	3,10000		0,00	801-3	RTS 19/ I
		vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce						
		překlady NK2 ocelové : 1,1*1+1,0*2			3,10000			
87	975032241R00	Podchycení příček dřevěnou výztuhou do výšky podchycení 3 m při tloušťce zdiva do 150 mm, při délce podchycení do 3 m	m	4,75000		0,00	801-3	RTS 19/ I
		vybourání otvorů pro podvláknutí vynášecích trámů a oboustranné vynesení podchycené konstrukce						
		bourání pro nové keramické NK2 : 1,0+1,25*3			4,75000			
88	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	86,10000		0,00	801-3	RTS 19/ I
		omítané stropy - 1NP : 19,9+15,0+9,2+13,0+1,8*8,0+9,9+1,6+1,7+1,4			86,10000			
89	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	230,21800		0,00	801-3	RTS 19/ I
		oprava i pod linkrustou, číslování místností dle výkresu stavu :						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.01, 1.07 : $(3,95-1,5)*(4,5+0,45+6,42)*2$		55,71300				
		$-1,2*(3,0-1,5)*4+0,30*(1,2+1,5*2)*4-0,8*(2,0-1,5)*2$		-2,96000				
		1.02 : $4,0*(1,0+4,85+3,65)-1,5*1,2$		36,20000				
		$-1,2*2,1-1,2*3,0+0,30*(1,2+2,1*2)*2-0,8*2,0+0,30*(1,0+2,1*2)$		-2,92000				
		1.03 : $(4,0-1,5)*(2,75+3,37)*2$		30,60000				
		$-1,2*(3,0-1,5)+0,30*(1,2+1,5*2)-0,8*2,0+0,20*(1,0+2,1*2)$		-1,10000				
		1.05 : $4,0*(2,62*2+4,85)-1,5*0,72$		39,28000				
		$-1,2*2,1*2+0,30*(1,2+2,1*2)*2-0,8*2,0+0,30*(1,0+2,1*2)$		-1,84000				
		část 1.06, 1.10 : $4,0*(1,7*2+1,3*2+3,5*2+0,95)$		55,80000				
		$-1,2*2,1+0,30*(1,2+2,1*2)-0,8*2,0-0,6*2,0*2$		-4,90000				
		1.08, 1.09 : $(4,0-1,5)*(1,45*2+1,125+1,145)*2$		25,85000				
		$-0,55*1,65*2+0,30*(0,55+1,65*2)*2$		0,49500				
90	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů	m2	8,61000		0,00	801-3	RTS 19/ I
		předpoklad: 10% omítaných ploch :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 86,10000*0,1		8,61000				
91	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn	m2	23,02180		0,00	801-3	RTS 19/ I
		předpoklad: 10% omítaných ploch :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 230,21800*0,1		23,02180				
92	978042104R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 40 mm, s omítkou	m2	0,86400		0,00	801-3	RTS 19/ I
		ostění bouraných oken v 1PP : $0,36*0,6*2*2$		0,86400				
93	978042116R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 160 mm, s omítkou	m2	2,64000		0,00	801-3	RTS 19/ I
		bourané parapety pro dveře v 1NP : $1,2*1,1*2$		2,64000				
94	978042204R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 40 mm, bez omítky	m2	1,72800		0,00	801-3	RTS 19/ I
		bourané parapety oken v 1PP a 1NP : $0,36*1,2*4$		1,72800				
95	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	46,14000		0,00	801-3	RTS 19/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		číslování místností dle výkresu stavu :						
		1NP: 1.01, 1.07 : $1,5*((4,5+6,42+0,45)*2-0,8*2-1,2)$		29,91000				
		$-1,2*(1,5-0,9)*2+0,30*0,6*2*3$		-0,36000				
		1.02, 1.03 : $2*1,5*1,2$		3,60000				
		1.05 : $1,5*0,72$		1,08000				
		1.08, 1.09 : $1,5*((1,45*2+1,125+1,145)*2-0,6*4)$		11,91000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	R9602001	Vyklizení stávajícího mobiliáře a nábytku	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
položka obsahuje: naložení a složení, dopravu do místa určeného zadavatelem, případné zabalení vč. obalového materiálu								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	0,00					
97	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	24,12041		0,00	801-4	RTS 19/ I
oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 711		Izolace proti vodě	0,00					
98	711199096R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly a AIP,	m2	8,40000		0,00	800-711	RTS 19/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 8,40000				8,40000				
99	711150026RAA	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové rouno, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační	m2	8,40000		0,00	AP-PSV	RTS 19/ I
doplnění pod KZS v soklové části : 3,0+3,0+1,44+0,96				8,40000				
100	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	44,11800		0,00	AP-PSV	RTS 19/ I
1.03 : 5,9+0,30*(1,75+3,37)*2				8,97200				
1.04 : 1,2+0,30*(0,9+1,3)*2				2,52000				
1.08, 1.09 : 1,6+1,6+0,30*(1,45*2+1,125+1,145)*2				6,30200				
1.12 : 2,1+4,0*(0,9+1,97)*2-0,7*2,0				23,66000				
PDL.04 : 1,0*1,2*2+0,03*(1,0+1,2)*2*2				2,66400				
Díl: 713		Izolace tepelné	0,00					
101	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	19,00000		0,00	800-713	RTS 19/ I
kolem nových příček a předstěn :								
1NP : 2*(1,575*2+2,75+1,5+1,05*2)				19,00000				
Díl: 764		Konstrukce klempířské	0,00					
102	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	6,00000		0,00	800-764	RTS 19/ I
1PP : 1,2*2				2,40000				
1NP : 1,2*3				3,60000				
103	764718305VL1	Oplechování parapetů z Al plechů lak., rš 500 mm	m	4,00000		0,00		Vlastní
prvek KL.01 : 1,4*2				2,80000				
prvek KL.02 : 1,2*1				1,20000				
104	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,01100		0,00	800-764	RTS 19/ I
50 m vodorovně								
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	0,00					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 opláštění ZI v 1NP : 3,8*(0,25+0,20)	m2	1,71000		0,00	800-766	RTS 19/ I
				1,71000				
106	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 1,71000	m2	1,71000		0,00	800-766	RTS 19/ I
				1,71000				
107	766601213R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 75 mm samolepicí, (1,2+3,05*2)*(1+1)+(1,2+2,1*2)*1	m	20,00000		0,00	800-766	RTS 19/ I
				20,00000				
108	766601229R00	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní ... 1,2*(1+1+1)	m	3,60000		0,00	800-766	RTS 19/ I
				3,60000				
109	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, (1,2+2,1)*2	m	6,60000		0,00	800-766	RTS 19/ I
				6,60000				
110	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, (1,2+3,05)*2*(1+1)	m	17,00000		0,00	800-766	RTS 19/ I
				17,00000				
111	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000		0,00	800-766	RTS 19/ I
112	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000		0,00	800-766	RTS 19/ I
113	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000		0,00	800-766	RTS 19/ I
114	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	11,00000		0,00	800-766	RTS 19/ I
115	766669118R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování stavěče křídla	kus	11,00000		0,00	800-766	RTS 19/ I
116	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových 1NP : 9	kus	9,00000		0,00	800-766	RTS 19/ I
				9,00000				
117	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	11,00000		0,00	800-766	RTS 19/ I
118	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových 1NP : 2	kus	2,00000		0,00	800-766	RTS 19/ I
				2,00000				
119	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových 1NP : 2	kus	2,00000		0,00	800-766	RTS 19/ I
				2,00000				
120	M7661001	Dveře vnitřní lamino HPL hladké plné 1kř. 60x197 VD.04 : 2	kus	2,00000		0,00		Vlastní
				2,00000				
121	M7661002	Dveře vnitřní lamino HPL hladké plné 1kř. 70x197 VD.03 : 2	kus	2,00000		0,00		Vlastní
				2,00000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
122	M7661003	Dveře vnitřní lamino HPL hladké plné 1kř. 80x197	kus	5,00000		0,00		Vlastní
		VD.01, VD.03, VD.04 : 2+2+1		5,00000				
123	M7661004	Dveře vnitřní lamino HPL hladké plné 1kř. 90x197	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		VD.02 : 1		1,00000				
124	M7661024	Dveře vnitřní lamino HPL hladké plné 1kř. 90x197, EW30DP3	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		VD.02 : 1		1,00000				
125	M7662001	Kování rozetové klika-klika, cylindrická vložka, nerez brus	kus	5,00000		0,00		Vlastní
		VD.01, VD.02, VD.03 : 2+2+1		5,00000				
126	M7662002	Kování rozetové klika-klika, dozická vložka, nerez brus	kus	3,00000		0,00		Vlastní
		VD.03, VD.04 : 2+1		3,00000				
127	M7662003	Kování rozetové klika-klika, WC zámek, nerez brus	kus	3,00000		0,00		Vlastní
		VD.03, VD.04 : 1+2		3,00000				
128	M7663001	Zavírač dveří kovový	kus	11,00000		0,00		Vlastní
129	M7663002	Stavěč dveří kovový	kus	11,00000		0,00		Vlastní
130	M7665001	Vchodové dveře plastové s nadsvětlíkem 1200x3050 mm, ozn. VO.01	kus	1,00000		0,00		Vlastní
131	M7665002	Vchodové dveře plastové s nadsvětlíkem 1200x3050 mm, ozn. VO.02	kus	1,00000		0,00		Vlastní
132	M7665003	Okno plastové 1200x2100 mm, ozn. VO.03	kus	1,00000		0,00		Vlastní
133	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,68592		0,00	800-766	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
134	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	116,20000		0,00	800-771	RTS 19/ I
		1NP : 29,8+21,1+5,9+1,2+5,1+1,6+1,6+2,1+2,1		70,50000				
		2NP : 17,1+6,3+1,3+1,1+5,6+1,1+2,0+1,6+1,7+6,3+1,6		45,70000				
135	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	54,42500		0,00	800-771	RTS 19/ I
		PDL.02 :						
		1.06 : (3,25+1,575)*2+1,575-0,9*3-0,8		7,72500				
		1.10 : (0,36+0,63+1,97+1,05*2)*2-0,8*4-0,6*2		5,72000				
		Mezisoučet		13,44500				
		PDL.06 :						
		1.01 : (4,5+0,35+6,42)*2-0,8*2-1,2+0,30*2		20,34000				
		1.02 : (4,85+6,42)*2-0,9-0,8*2-1,2+0,30*2*3		20,64000				
		Mezisoučet		40,98000				
136	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	54,42500		0,00	800-771	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 54,42500		54,42500				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	17,50000		0,00	800-771	RTS 19/ I
		PDL.02 : 5,1+1,4+5,1+2,7		14,30000				
		PDL.05 : 1,6+1,6		3,20000				
138	771575113R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	50,90000		0,00	800-771	RTS 19/ I
		PDL.06 : 29,8+21,1		50,90000				
139	771577845R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily dilatační s bočními díly z tvrdého PVC, horní dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou plochu, výšky 15 mm	m	31,54000		0,00	800-771	RTS 19/ I
		dilatace dlažeb: 1NP : 4,5*2+4,85*2+6,42*2		31,54000				
140	771577929R00	#####	m	78,50500		0,00	800-771	RTS 19/ I
		1.01 : (4,5+0,35+6,42)*2-0,8*2-1,2+0,30*2		20,34000				
		1.02 : (4,85+6,42)*2-0,9-0,8*2-1,2+0,30*2*3		20,64000				
		1.03 : (2,75+1,77)*2-0,7-0,8+0,20*2		7,94000				
		1.04 : (0,9+1,5)*2-0,7		4,10000				
		1.06 : (3,25+1,575)*2+1,575-0,9*3-0,8		7,72500				
		1.08, 1.09 : (1,45+1,125+1,145)*2-0,6*2		6,24000				
		1.10 : (0,36+0,63+1,97+1,05*2)*2-0,8*4-0,6*2		5,72000				
		1.12 : (1,75+1,5)*2-0,7		5,80000				
141	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	8,40000		0,00	800-771	RTS 19/ I
		1NP : 0,9*2+0,8*5+0,7*2+0,6*2		8,40000				
142	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,30000		0,00	800-771	RTS 19/ I
		1NP : 1,4+1,6+1,6+2,7		7,30000				
143	781497131VL1	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	54,42500		0,00		Vlastní
		ukončení soklů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 54,42500		54,42500				
144	M7711001	Dlažba keramická - PDL.02	m2	17,20950		0,00		Vlastní
		podlaha a soklíky : 14,3+0,10*13,45		15,64500				
		Koeficient: 0,10		1,56450				
145	M7711002	Dlažba keramická - PDL.05	m2	3,52000		0,00		Vlastní
		podlaha : 3,2		3,20000				
		Koeficient: 0,10		0,32000				
146	M7711003	Dlažba keramická - PDL.06	m2	60,49780		0,00		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podlaha a soklíky : 50,90+0,10*40,98			54,99800			
		Koeficient: 0,10			5,49980			
147	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,00413		0,00	800-771	RTS 19/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				0,00		
148	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	71,47000		0,00	800-775	RTS 19/ I
		číslování místností dle výkresu stavu :						
		1.01, 1.07 : (4,5*2+0,45+4,22+2,2)*2-0,8*4			28,54000			
		1.02, 1.05 : (4,85*2+3,65+2,62)*2-0,8*6+0,30*2*2			28,34000			
		1.03 : (2,75+3,37)*2-0,8+0,15*2			11,74000			
		1.10 : (1,05+1,3*2)-0,8			2,85000			
149	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	67,00000		0,00	800-775	RTS 19/ I
		1NP : 19,9+15,0+13,0+9,2+9,9			67,00000			
150	776972127R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilů spojených nerewzovým lankem odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 27 mm	m2	2,40000		0,00	800-775	RTS 19/ I
		PDL.04 : 1,0*1,2*2			2,40000			
151	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	8,80000		0,00	800-775	RTS 19/ I
		PDL.04 : (1,0+1,2)*2*2			8,80000			
152	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,04786		0,00	800-775	RTS 19/ I
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				0,00		
153	777551482R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí tloušťky 5 mm, samonivelační vyrovnávka pod keramiku, kámen, PVC, podklad - bez rozlišení	m2	70,50000		0,00	800-773	RTS 19/ I
		1NP : 29,8+21,1+5,1+1,4+5,1+1,6+1,6+2,1+2,7			70,50000			
154	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,57740		0,00	800-773	RTS 19/ I
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		
155	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	115,70000		0,00	800-771	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 115,70000			115,70000			
156	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	115,70000		0,00	800-771	RTS 19/ I
		1.03 : 4,0*(2,75+1,77)*2			36,16000			
		-0,7*2,0-0,8*2,0+0,15*(1,0+2,1*2)			-2,22000			
		1.04 : 4,0*(0,9+1,5)*2			19,20000			
		-0,7*2,0-0,55*2,1+0,30*(0,55+2,1)*2			-0,96500			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.08, 1.09 : $4,0 \cdot (1,45 \cdot 2 + 1,125 + 1,145) \cdot 2$		41,36000				
		-0,6*2,0*2-0,5*1,65*2+0,30*(0,5+1,65)*2*2		-1,47000				
		1.12 : $4,0 \cdot (1,75 + 1,5) \cdot 2$		26,00000				
		-0,7*2,0*2-0,55*2,1+0,30*(0,55+2,1)*2		-2,36500				
157	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	115,70000		0,00	800-771	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 115,70000		115,70000				
158	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	52,00000		0,00	800-771	RTS 19/ I
		1.03 : $(0,8 + 2,0 \cdot 2) + (0,7 + 2,0 \cdot 2)$		9,50000				
		1.04 : $(0,7 + 2,0 \cdot 2) + (0,55 + 2,1) \cdot 2$		10,00000				
		1.08, 1.09 : $(0,6 + 2,0 \cdot 2) \cdot 2 + (0,5 + 1,65) \cdot 2 \cdot 2$		17,80000				
		1.12 : $(0,7 + 2,0 \cdot 2) \cdot 2 + (0,55 + 2,1) \cdot 2$		14,70000				
159	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	24,20000		0,00	800-771	RTS 19/ I
		1.03 : $(1,0 + 2,1 \cdot 2) + 4,0 \cdot 1$		9,20000				
		1.04 : $(0,55 \cdot 2 + 2,1)$		3,20000				
		1.08, 1.09 : $(0,5 + 1,65) \cdot 2 \cdot 2$		8,60000				
		1.12 : $(0,55 \cdot 2 + 2,1)$		3,20000				
160	781497913R00	Lišty k obkladům profil rohový profil z plastické hmoty s dutým položlábkem pro vnitřní kouty, stak podlah/stěna, výška pro podlahu 11 mm, výška pro stěnu 11 mm, šířka profilu R = 18 mm	m	94,00000		0,00	800-771	RTS 19/ I
		1.03 : $4,0 \cdot 5 + (1,0 + 2,1 \cdot 2)$		25,20000				
		1.04 : $4,0 \cdot 4 + 0,30 \cdot 4$		17,20000				
		1.08, 1.09 : $4,0 \cdot 8 + 0,30 \cdot 4 \cdot 2$		34,40000				
		1.12 : $4,0 \cdot 4 + 0,30 \cdot 4$		17,20000				
161	M7811001	Obkládačka pórovinová	m2	127,27000		0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 115,70000		115,70000				
		Koeficient: 0,10		11,57000				
162	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	2,25077		0,00	800-771	RTS 19/ I
Díl: 783	Nátěry					0,00		
163	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	11,39340		0,00	800-783	RTS 19/ I
		ocelové zárubně :						
		š. 10 cm : $(0,100 + 0,050 \cdot 2) \cdot ((0,70 + 2,02 \cdot 2) \cdot 2 + (0,08 + 2,02 \cdot 2) \cdot 2)$		3,54400				
		š. 12,5 cm : $(0,125 + 0,050 \cdot 2) \cdot (0,90 + 2,02 \cdot 2) \cdot 2$		2,22300				
		š. 16 cm : $(0,160 + 0,050 \cdot 2) \cdot ((0,60 + 2,02 \cdot 2) \cdot 2 + (0,08 + 2,02 \cdot 2) \cdot 3)$		5,62640				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
164	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 11,39340	m2	11,39340		0,00	800-783	RTS 19/ I
165	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním linkrusta, číslování místností dle výkresu stavu : 1.03 : $1,5*((2,75+3,37)*2-1,2-0,8+0,15*2)$ $-1,2*(1,5-0,9)+0,30*0,6*2$ část 1.06, 1.10 : $1,5*(1,7*2+1,3*2-0,6*2+3,5*2+0,95-0,8)$ $-1,2*(1,5-0,9)+0,30*0,6*2$	m2	33,01500 15,81000 -0,36000 17,92500 -0,36000		0,00	800-783	RTS 19/ I
Díl: 784		Malby				0,00		
166	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m číslování místností dle výkresu stavu : 1.01, 1.07 : $19,9+9,9+(3,95-1,5)*(4,5+0,45+6,42)*2$ 1.02 : $15,0+4,0*(1,0+4,85+3,65)$ 1.03 : $9,2+(4,0-1,5)*(2,75+3,37)*2$ 1.05 : $13,0+4,0*(2,62*2+4,85)$ část 1.06, 1.10 : $8,0+1,8+1,4+(4,0-1,5)*(1,7*2+1,3*2+3,5*2+0,95)$ 1.08, 1.09 : $1,6+1,7+(4,0-1,5)*(1,45*2+1,125+1,145)*2$	m2	306,89800 85,51300 53,00000 39,80000 53,36000 46,07500 29,15000		0,00	800-784	RTS 19/ I
167	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 333,46300	m2	333,46300		0,00	800-784	RTS 19/ I
168	784422271R00	Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné s dvojnásobným pačokováním zazdívká oken 1PP : 2,0*2	m2	4,00000 4,00000		0,00	800-784	RTS 19/ I
169	784165342R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné STROPY OMÍTANÉ : 1NP : $29,8+21,1+9,2+5,5+1,6+1,6+2,3+3,3$ STĚNY OMÍTANÉ A SDK : 1.01 : $3,95*(4,5+0,45+6,42)*2$ 1.02 : $4,0*(4,85+6,42)*2$ 1.06 : $4,0*(3,25+1,575)*2$ 1.10 : $4,0*(0,37+0,62+1,05*2+1,97)*2$	m2	333,46300 74,40000 89,82300 90,16000 38,60000 40,48000		0,00	800-784	RTS 19/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
170	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,89366		0,00	801-3	RTS 19/ I
171	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km dalších 19 km	t	491,97962		0,00	801-3	RTS 19/ I
172	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	25,89366		0,00	801-3	RTS 19/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
173	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	103,57466		0,00	801-3	RTS 19/ I
		dalších 20 m						
174	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,51353		0,00	801-3	RTS 19/ I
175	979990141R00	Poplatek za skládku polystyren+omítka	t	0,14008		0,00	801-3	RTS 19/ I
176	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	0,72994		0,00	801-3	RTS 19/ I
177	979990163R00	Poplatek za skládku plast+sklo	t	0,51011		0,00	801-3	RTS 19/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
178	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
179	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, vč. projektu POV						
180	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
181	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby, jednání s investorem.						
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
182	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
		Náklady na provedení ověřovacích sond do konstrukcí s případným uvedením do původního stavu.						
183	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele, např. výrobní dokumentace zhotovitele.						
184	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
185	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
186	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
187	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
188	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
189	VRN901	Vzorkování materiálů a výrobků	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Náklady na provedení resp. předvedení vzorků materiálů a výrobků v rozsahu požadovaném objednatelem, např. povrchové úpravy, koncové prvky TZB.								
190	VRN999	Jiné vedlejší a ostatní náklady	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Náklady pro zdárné a kompletní dokončení stavby, které vzniknou např. v souvislosti se zajištěním dalších požadavků zadavatele.								
Celkem						0,00		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2018/031** **Rekonstrukce oddělení odběru krve**

Objekt: **01-1** **Stavební úpravy - ETAPA 1**

Rozpočet: **102** **Zdravotechnické instalace a vytápění**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____ dne **09.05.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: 102 - Zdravotechnické instalace a vytápění

1/ Výkaz výměr je sestaven podle projektové dokumentace z 09/2018.

2/ Vedlejší a ostatní náklady jsou pro celý objekt SO01 uvedeny v soupisu prací: 101 - Architektonicko-stavební řešení.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
726	Instalační prefabrikáty	PSV			0,00	
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00	
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	
734	Armatury	PSV			0,00	
735	Otopná tělesa	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/031	Rekonstrukce oddělení odběru krve
O:	01-1	Stavební úpravy - ETAPA 1
R:	102	Zdravotechnické instalace a vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
1	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm jakékoliv šířky rýhy, kanalizace d50 : 10 vytápění : 32	m	42,00000		0,00	801-4	RTS 19/ I
2	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm jakékoliv šířky rýhy, kanalizace d110 : 6 vodovod : 18 vytápění : 35	m	59,00000		0,00	801-4	RTS 19/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
3	953941211R00	##### konzoly přemísťovaných OT : 4*2	kus	8,00000		0,00	801-1	RTS 19/ I
4	9501001	Opravy po úpravách instalací v 1.PP a 2.NP	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
5	M9501001	Konzola pro radiátory	kus	8,00000		0,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
6	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm kanalizace d50 : 0,7*2 vodovod : 2*(0,50+0,20)	m	2,80000		0,00	801-3	RTS 19/ I
7	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm kanalizace d110 : 0,7	m	0,70000		0,00	801-3	RTS 19/ I
8	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm kanalizace d50 : 10 vytápění : 32	m	42,00000		0,00	801-3	RTS 19/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	974031144R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm	m	53,00000		0,00	801-3	RTS 19/ I
vodovod : 18				18,00000				
vytápění : 35				35,00000				
10	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	6,00000		0,00	801-3	RTS 19/ I
kanalizace d110 : 6				6,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					0,00	
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,61730		0,00	801-4	RTS 19/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					0,00	
12	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	7,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
13	721140933R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 70	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
14	721140935R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
15	721178116R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.	m	10,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
16	721178126R00	Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, DN 100, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
17	721170953R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 75 mm	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
18	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	6,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
19	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	6,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
20	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	15,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
21	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	9,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
22	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, U1, U2, D1, M : 2+2+1+1	kus	6,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
				6,00000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, WC1, V1 : 3+1	kus	4,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
				4,00000				
24	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 10+15+9	m	34,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
				34,00000				
25	721170905VL1	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení zátky D 50	kus	3,00000		0,00		Vlastní
26	721170909VL1	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení zátky D 110	kus	2,00000		0,00		Vlastní
27	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,10647		0,00	800-721	RTS 19/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00		
28	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	10,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
29	722130901R00	Opravy vodovodního potrubí závitového zazátkování vývodu, WC, výtoky : 1*(2+3) vodovodní baterie : 2*3	kus	11,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
				5,00000				
				6,00000				
30	722131914R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 32	soubor	4,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
31	722172711R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí SV, TV : 26+15	m	41,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
				41,00000				
32	722172712R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí SV, TV : 7+7	m	14,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
				14,00000				
33	722172713R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí SV, TV : 5+5	m	10,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
				10,00000				
34	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm SV : 26	m	26,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
				26,00000				
35	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm SV : 7	m	7,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
				7,00000				
36	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm SV : 5	m	5,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
				5,00000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	15,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
TV : 15				15,00000				
38	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	7,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
TV : 7				7,00000				
39	722181215RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm	m	5,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
TV : 5				5,00000				
40	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	17,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 17,00000				17,00000				
41	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
včetně vypuštění a napuštění,								
42	722191133R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm	soubor	10,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
U1, U2, D1 : 2*(2+2+1)				10,00000				
43	722202213R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	17,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
U1, U2, D1, V1 : 2*(2+2+1+1)				12,00000				
M, V1, WC1 : 1*(1+1+3)				5,00000				
44	722221122R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
45	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	65,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
41+14+10				65,00000				
46	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	65,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
41+14+10				65,00000				
47	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,09767		0,00	800-721	RTS 19/ I
vodorovně do 50 m								
Díl: 725		Zařizovací předměty					0,00	
48	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
49	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	3,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
prvek ozn. WC1								
50	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
51	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	4,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
prvek ozn. U1, U2								
2+2				4,00000				
52	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
prvek ozn. D1								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
		prvek ozn. V1						
		V1 : 1		1,00000				
54	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	5,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
		3+2		5,00000				
55	725814102R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	8,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
		prvek ozn. U1, U2						
		2*(2+2)		8,00000				
56	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
		prvek ozn. D1						
		2*1		2,00000				
57	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
		prvek ozn. M						
58	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
59	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
		prvek ozn. V1						
60	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	5,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
		prvek ozn. U1, U2, D1						
		2+2+1		5,00000				
61	725860180R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
		prvek ozn. M						
62	725860202R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
		prvek ozn. D1						
		1		1,00000				
63	725860212R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
		prvek ozn. U1, U2						
		2+2		4,00000				
64	725860811R00	Demontáž zápachových uzavěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
65	725989101R00	Dvířka kovových i plastových	kus	7,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
66	M7251101	Mísa klozetová závěsná, bílá, prvek ozn. WC1	kus	3,00000		0,00		Vlastní
67	M7251102	Sedátko klozetové duroplast bílé, prvek ozn. WC1	kus	3,00000		0,00		Vlastní
68	M7252101	Umyvadlo keramické, otvor pro baterii , bílé, prvek ozn. U1	kus	2,00000		0,00		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	M7252102	Baterie umyvadlová stojánková páková, chrom, prvek ozn. U1	kus	2,00000		0,00		Vlastní
70	M7252111	Umývatko keramické s otvorem pro baterii, bílé, prvek ozn. U2	kus	2,00000		0,00		Vlastní
71	M7252112	Baterie umyvadlová stojánková páková, chrom, prvek ozn. U2	kus	2,00000		0,00		Vlastní
72	M7253101	Dřez nerez s odkládací plochou, prvek ozn. D1	kus	1,00000		0,00		Vlastní
73	M7253102	Baterie dřezová stojánková páková, chrom, prvek ozn. D1	kus	1,00000		0,00		Vlastní
74	M7253311	Výlevka závěsná keramická bílá, se sklopnou plastovou mřížkou, prvek ozn. V1	kus	1,00000		0,00		Vlastní
75	M7253312	Baterie umyvadlová nástěnná páková s otočným ramínkem, chrom, prvek ozn. V1	kus	1,00000		0,00		Vlastní
76	M7259801	Dvířka revizní	kus	7,00000		0,00		Vlastní
77	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,14281		0,00	800-721	RTS 19/ I
vodorovně do 50 m								
Díl: 726		Instalační prefabrikáty					0,00	
78	726212321R00	#####	soubor	3,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
prvek ozn. WC1								
79	726212367R00	Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
prvek ozn. V1								
80	551070153R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování ; 247x165x15 mm; barva chrom - lesk	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
prvek ozn. WC1								
81	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,06378		0,00	800-721	RTS 19/ I
vodorovně do 50 m								
Díl: 730		Ústřední vytápění					0,00	
82	R7301101	Vypuštění vody z otopné soustavy	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
83	R7301102	Propláchnutí a napuštění otopné soustavy	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
84	R7301103	Tlakové a provozní zkoušky, vyregulování soustavy	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí					0,00	
85	722181214RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 15 mm	m	32,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
86	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	70,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
87	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	90,00000		0,00	800-731	RTS 19/ I
2*(5,0*7+2,0*4+1,0*2)				90,00000				
88	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	32,00000		0,00	800-731	RTS 19/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
2*(2,0*6+1,0*4)				32,00000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	70,00000		0,00	800-731	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		2*5,0*7		70,00000				
90	R7331001	Napojení nového potrubí CU na stávající ocelové	kus	28,00000		0,00		Vlastní
91	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,10128		0,00	800-731	RTS 19/ I
Díl: 734		Armatury					0,00	
92	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	20,00000		0,00	800-731	RTS 19/ I
		šroubení a ventily OT : 2*10		20,00000				
93	734223115RT1	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnější závit, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000		0,00	800-731	RTS 19/ I
94	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu, Heimeier hlavice K 6000-00	kus	10,00000		0,00	800-731	RTS 19/ I
95	734263322R00	Šroubení topenářské, rohové, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000		0,00	800-731	RTS 19/ I
96	734263772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	20,00000		0,00	800-731	RTS 19/ I
		připojení OT : 2*10		20,00000				
97	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00320		0,00	800-731	RTS 19/ I
Díl: 735		Otopná tělesa					0,00	
98	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	36,41400		0,00	800-731	RTS 19/ I
		0,306*(10*2+11*3+12*2+14*3)		36,41400				
99	735159523R00	Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky materiálu	soubor	1,00000		0,00	800-731	RTS 19/ I
100	735191904R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou litinových	m2	32,13000		0,00	800-731	RTS 19/ I
		zpětná montáž : 0,306*(10*2+11*3+12*2+14*2)		32,13000				
101	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	10,00000		0,00	800-731	RTS 19/ I
102	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	12,00000		0,00	800-731	RTS 19/ I
		otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu						
		přemístění a rušení OT : 4*(2+1)		12,00000				
103	735192911VL1	Zpětná montáž otop. těles článků litinových	m2	32,13000		0,00		Vlastní
		zpětná montáž : 0,306*(10*2+11*3+12*2+14*2)		32,13000				
104	48457222R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 100 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 1 847 W	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
105	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,04125		0,00	800-731	RTS 19/ I
Díl: 783		Nátěry					0,00	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	783322120R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emailováním	m2	33,93000		0,00	800-783	RTS 19/ I
zpětná montáž : $0,306 \cdot (10 \cdot 2 + 11 \cdot 3 + 12 \cdot 2 + 14 \cdot 2)$				32,13000				
nátěr konzol : $0,05 \cdot 4 \cdot 9$				1,80000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					0,00	
107	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,18128		0,00	801-3	RTS 19/ I
108	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	60,44423		0,00	801-3	RTS 19/ I
dalších 19 km								
109	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,18128		0,00	801-3	RTS 19/ I
110	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,72510		0,00	801-3	RTS 19/ I
dalších 20 m								
111	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,12649		0,00	801-3	RTS 19/ I
112	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika	t	0,63288		0,00	801-3	RTS 19/ I
113	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky	t	0,42190		0,00	801-3	RTS 19/ I
Celkem						0,00		

Stavba:		Zpracovatel:			
Stupeň:					
Investor:					
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD - ESI					
A - MATERIÁL					
č.p.	popis položky	počet	měr.jedn.	jedn.cena	celk.cena
1	Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače				
1.1	Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T,	8	ks		
1.2	Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, SPD typ 3	1	ks		
1.3	Zásuvka dvojitá 230V/50Hz - 16A, 2x 2P+T,	4	ks		
1.4	Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, 45x45	7	ks		
1.5	Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, 45x45, SPD typ 3	1	ks		
1.6	Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A	5	ks		
1.7	Spínač křížový ř.7, 230V/50Hz, 10A	2	ks		
1.8	Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A	5	ks		
1.9	Spínač střídavý dvojitý ř.6+6, 230V/50Hz, 10A	3	ks		
1.10	Spínač seriový ř.5, 230V/50Hz, 10A	1	ks		
				CELKEM	
2	Přístroje - ostatní				
2.1	Doběhové relé DT-4 (VZT)	1	ks		
				CELKEM	
3	Montážní materiál - trubky				
	<i>Instalační PVC trubky</i>				
3.1	Instalační ohebná PVC trubka DN 40 (KOPOFLEX)	10	m		
3.2	Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky)	1	kpl		
	<i>Instalační PVC trubky ohebné</i>				
3.3	Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	10	m		
3.4	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	45	m		
3.5	Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	35	m		
3.6	Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky)	1	kpl		
				CELKEM	
4	Montážní materiál - krabice				
	<i>Krabice pod omítku</i>				
4.1	Instalační přístrojová krabice KP67/3	18	ks		
4.2	Instalační přístrojová krabice KPR68	10	ks		
4.3	Instalační přístrojová krabice KP64/2	2	ks		
4.4	Instalační přístrojová krabice KP64/3	2	ks		
4.5	Instalační přístrojová krabice KP64/4	1	ks		
				CELKEM	
5	Montážní materiál - ostatní				
5.1	Univerzální rozvodná inst. krabice prům. 73x30, vč. víčka, násuvné svorky	3	m		
5.2	Instalační krabice 105x105x55, IP55	2	m		
5.3	Instalační rámeček jednoduchý	15	ks		
5.4	Instalační dvojrámeček	2	ks		
5.5	Instalační trojrámeček	2	ks		
5.6	Instalační čtyřrámeček	1	ks		
5.7	Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, přichytky, sádra, atd.)	1	kpl		
				CELKEM	

č.p.	popis položky	počet	měr.jedn.	jedn.cena	celk.cena
6	Kabelové kanály, žlaby, krabice				
6.1	Parapetní PVC žlab 170x70, vč. přepážky a víka	5	m		
6.2	Příslušenství pro PVC lišty	1	kpl		
6.3	Montážní a instalační materiál	1	kpl		
				CELKEM	
8	Zemnicí soustava				
8.1	Ocelové konstrukce vč. nátěrových hmot	10	kg		
8.2	Ekvipotenciální svorkovnice K12	2	ks		
8.3	Hlavní ochranná přípojnice vstup-1x třmen 10-95mm - (po prověření stávající HOP)	1	ks		
				CELKEM	
9	Osvětlení				
9.1	B - LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt, 1 x LED, 12W, 1100lm, Ra80, 4000K	4	ks		
9.2	D - LED přísazené, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt 1 x LED, 10W, 1000lm, Ra80, 4000K	20	ks		
9.3	E - LED liniové zavěšené svítidlo, d=4,4m, LED, 57W, 1050lm, Ra80, 4000K	1	ks		
9.4	N - Nouzové svítidlo s piktogramem/praporek NiCD 600mAh, 3hod, LED 3,8W, 230V, 3hod BAT.	3	ks		
	<i>Svítidla budou vybrána a upřesněna investorem, architektem. Před objednáním budou svítidla odsouhlasena</i>				
				CELKEM	
10	Kabely a vodiče				
10.1	Kabel CYKY-J 5x6	15	m		
10.2	Kabel CYKY-J 7x1,5	20	m		
10.3	Kabel CYKY-J 3x2,5	310	m		
10.4	Kabel CYKY-J 3x1,5	110	m		
10.5	Kabel CYKY-O 3x1,5	45	m		
10.6	Kabel CYKY-O 2x1,5	10	m		
10.7	Vodič CY 6	20	m		
10.8	Vodič CY 4	75	m		
10.9	Kabel JYTY 4x1	40	m		
				CELKEM	
	Rozváděče				
11	Hlavní rozváděč RH1 - doplnění				
11.1	Doplnění hlavního rozváděče RH1 - viz. schéma RP1.1 - doplnění	1	kpl		
12	Rozváděč RP1.1				
12.1	Zapuštěný rozváděč, rozměry: 590 x 770 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP40/20, Ikm=10kA, napět'ová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, přívody a vývody horem/spodem, vč. výzbroje - viz. RP1.1	1	ks		
				CELKEM	
CELKEM MATERIÁL BEZ DPH					
C - STAVEBNÍ PRÁCE					
č.p.	popis položky	počet	měr.jedn.	jedn.cena	celk.cena

č.p.	popis položky	počet	měr.jedn.	jedn.cena	celk.cena
1	Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy				
1.1	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	45	m		
1.2	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	20	m		
1.3	stavební nika pro RP, vč. překladu	1	ks		
1.4	vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 15cm	10	ks		
1.5	vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 65cm	5	ks		
1.6	Odvoz sutí z vybouraných hmot na skládku do 1km	1	t		
1.7	Odvoz sutí z vybouraných hmot za každý další 1km - příplatek	19	t		
1.8	Poplatek za skládku vybouraných hmot	1	t		
	CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH				
D - MONTÁŽNÍ A DEMOTNAŽNÍ PRÁCE					
č.p.	popis položky	počet	měr.jedn.	jedn.cena	celk.cena
	Demontáž stávající elektroinstalace				
	- demontáž osvětlení				
	- demontáž koncových prvků				
	- demontáž kabeláže				
	- demontáž nosných prvků (žlaby, lišty, trubky, atd.)				
	- likvidace				
1.1	- demontáž vývodů ze stávajícího patrového rozváděče	24	hod		
1.2	Prověření stávajícího stavu	4	hod		
1.3	Montáž instalačních prvků /zásuvky, vypínače/, vč. osazení instalačních krabic a rámečků + připojení kabeláže	37	ks		
1.4	Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do DN50	100	m		
1.6	Montáž PVC lišt a kabelových kanálů	5	m		
1.7	Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, KU, KT, atd./	15	ks		
1.8	Montáž kabelů do 10mm2, vč. ukončení	15	m		
1.9	Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení	535	m		
1.10	Montáž vodičů do 6mm2, vč. ukončení	95	m		
1.11	Montáž osvětlení	28	ks		
1.12	Úprava RH1, vč. prověření stávajícího stavu	8	hod		
1.13	Montáž RP, připojení, atd.	16	hod		
1.14	Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení	5	hod		
1.15	Ostatní elektromontážní práce	8	hod		
1.16	Doprava materiálu na stavbu	1	kpl		
1.17	Likvidace odpadů	1	kpl		
1.18	Revize	1	kpl		
	CELKEM MONTÁŽE BEZ DPH				
ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - ESL					
E - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/					
č.p.	popis položky	počet	měr.jedn.	jedn.cena	celk.cena
1	Datový rozváděč DR1.1				
	Datový rozváděč skříňový 19"RACK - 10U 600x400				
	vč. montážního materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty				

č.p.	popis položky	počet	měr.jedn.	jedn.cena	celk.cena
	1x Ventilační jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, s dvěma ventilátory 230V/30W. Součástí je termostat s držákem.				
	1x Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone CAT6				
	1x Vyzvovací panel 1U plastová lišta BK černý,oboustraný				
	1xRozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá				
	12x Patch kabel 2m, CAT6, 2xRJ45				
	Montážní a instalační materiál				
	1x Switch 24x 10/100/1000Base				
	(Aktivní prvky budou upřesněny IT nemocnice)				
2	Přístroje - zásuvky ESL				
2.1	Datová zásuvka 2x RJ45 CAT 6	6	ks		
2.2	Datová zásuvka 1x RJ45 CAT 6	1	ks		
	Poznámka: instalační krabice + rámečky součástí ESI				
3	Montážní materiál - svorky, trubky				
3.1	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	150	m		
3.2	Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	25	m		
4	Kabely - ESL				
4.1	Datový kabel UTP CAT6	380	m		
4.2	Kabel SYKFY 10x2x0,5	35	m		
5	Montážní a instalační práce				
	Montáž systému UKS				
	- datový rozváděč				
	- datové zásuvky				
	- montážní materiál				
5.1	- kabely	64	hod		
	Měření strukturované kabeláže, měřicí protokoly				
	- mapa zapojení				
	- přeslech signálu na blízkém konci				
	- útlum				
	- odstup přeslechu na blízkém konci				
	- přeslech signálu na vzdáleném konci				
	- ACR-F, PSNEXT, SACR-F, Propagation Delay, Delay Skew, délka, zpětný odraz, linka, kanál				
5.2	- předání měřicích protokolů v tištěné i digitální podobě	5	hod		
				CELKEM	
				CELKEM ESL BEZ DPH	
	CELKOVÁ CENA bez DPH ESI, ESL				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2018/031** **Rekonstrukce oddělení odběru krve**

Objekt: **02** **SO02 Zpevněné plochy**

Rozpočet: **201** **Zpevněné plochy**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v

dne

09.05.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: 201 - Zpevněné plochy

1/ Soupis prací je sestaven podle projektové dokumentace z 09/2018.

3/ Vedlejší a ostatní náklady jsou pro celý objekt SO02 uvedeny v tomto soupisu prací.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/031	Rekonstrukce oddělení odběru krve
O:	02	SO02 Zpevněné plochy
R:	201	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	3,00000		0,00	800-1	RTS 18/ II
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,								
2	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,32400		0,00	800-1	RTS 18/ II
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením								
0,20*12,1*2,2				5,32400				
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	11,71280		0,00	800-1	RTS 18/ II
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
pro nový chodník : (0,34-0,20)*12,1*2,2				3,72680				
výměna podloží : 0,30*12,1*2,2				7,98600				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,71000		0,00	800-1	RTS 18/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	117,10000		0,00	800-1	RTS 18/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
dalších 10 km								
Položka pořadí 4 : 11,71000*10				117,10000				
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,32000		0,00	800-1	RTS 18/ II
ornice k rozproštění : 5,32				5,32000				
7	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	7,98600		0,00	800-1	RTS 18/ II
s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,								
výměna podloží - LK : 0,30*12,1*2,2				7,98600				
8	180403111R00	Založení trávníku parterový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	24,20000		0,00	823-1	RTS 18/ II
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kolem chodníku : 12,1*1,0*2			24,20000			
9	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. pod chodník : 12,1*1,6 pod výměnu podloží : 12,1*2,2	m2	45,98000		0,00	800-1	RTS 18/ II
					19,36000			
					26,62000			
10	181301105R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	14,52000		0,00	800-1	RTS 18/ II
		doplnění kolem chodníku : 12,1*0,6*2			14,52000			
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 4 : 11,71000	m3	11,71000		0,00	800-1	RTS 18/ II
					11,71000			
12	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž spotřeba: 0,03 kg/m2 : Položka pořadí 8 : 24,20000*0,03	kg	0,72600		0,00	SPCM	RTS 18/ II
					0,72600			
13	58380650R	kámen lomový neupravený; do 200 kg spotřeba: 2,0 t/m3 : Položka pořadí 7 : 7,98600*2	t	15,97200		0,00	SPCM	RTS 18/ II
					15,97200			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
14	434121425R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na desku broušených nebo leštěných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny schodiště PAR.04 : 1,1+1,6+2,25	m	4,95000		0,00	801-1	RTS 18/ II
					4,95000			
15	M4301001	Stupeň betonový 2250x640x150 mm, ozn. PAR.04	kus	1,01000		0,00		Vlastní
16	M4301002	Stupeň betonový 1600x320x150 mm, ozn. PAR.04	kus	1,01000		0,00		Vlastní
17	M4301003	Stupeň betonový 1100x360x70 mm, ozn. PAR.04	kus	1,01000		0,00		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				0,00		
18	564831111R00	Podklad ze štěrkovdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm frakce 4/32 : Položka pořadí 18 : 13,31000	m2	13,31000		0,00	822-1	RTS 18/ II
					13,31000			
19	564861111R00	Podklad ze štěrkovdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm frakce 0/63, s rošřením pod obrubníky : 12,1*1,6	m2	19,36000		0,00	822-1	RTS 18/ II
					19,36000			
20	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	13,31000		0,00	822-1	RTS 18/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodník : 12,1*1,1		13,31000				
21	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm	t	3,49388		0,00	SPCM	RTS 18/ II
		spotřeba 0,25 t/m2 :						
		Položka pořadí 18 : 13,31000*0,25		3,32750				
		ztratiné : 0,05		0,16638				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
22	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,	m3	0,09450		0,00	801-1	RTS 18/ II
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		podklad čistícího boxu : 0,05*1,2*1,5		0,09000				
		navýšnění za betonáž na terén : 0,05		0,00450				
23	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	1,62000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		podklad čistícího boxu : 0,30*(1,2+1,5)*2		1,62000				
24	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	1,62000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 21 : 1,62000		1,62000				
25	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,00654		0,00	801-1	RTS 18/ II
		včetně distančních prvků						
		síť KARI 6-150/150 :						
		podklad čistícího boxu : 0,00303*1,2*1,5		0,00545				
		ztratiné : 0,20		0,00109				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		
26	917461111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	24,20000		0,00	822-1	RTS 18/ II
		se zřízením lože tl. 80-100 mm						
		chodník : 12,1*2		24,20000				
27	R9101001	Odvodňný box 120x150 cm s ocel.škrabákem, prvek PAR.03	kus	1,00000		0,00		Vlastní
28	R9101002	Dopojení odvodnění čistícího boxu do trativodu, prvek PAR.03	kus	1,00000		0,00		Vlastní
29	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm	m	24,68400		0,00	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 24 : 24,20000		24,20000				
		ztratiné : 0,02		0,48400				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
30	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	40,91593		0,00	822-1	RTS 18/ II
		vodorovně do 200 m						
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
31	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00		RTS 18/ II
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 18/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, vč. projektu POV								
33	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 18/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
Díl: ON		Ostatní náklady						
34	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000		0,00		RTS 18/ II
Náklady na provedení ověřovacích sond do konstrukcí s případným uvedením do původního stavu.								
35	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000		0,00		RTS 18/ II
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele, např. výrobní dokumentace zhotovitele.								
36	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 18/ II
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
37	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00		RTS 18/ II
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
38	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 18/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
39	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00		RTS 18/ II
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
40	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 18/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
41	VRN901	Vzorkování materiálů a výrobků	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Náklady na provedení resp. předvedení vzorků materiálů a výrobků v rozsahu požadovaném objednatelem, např. povrchové úpravy, koncové prvky TZB.								
42	VRN999	Jiné vedlejší a ostatní náklady	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Náklady pro zdárné a kompletní dokončení stavby, které vzniknou např. v souvislosti se zajištěním dalších požadavků zadavatele.								
Celkem						0,00		