

UCHYCENÍ POTRUBÍ
PIPE HANGERS

PIPE POTRUBÍ	VZDÁLENOSTI	TLOUŠŤKA IZOLACE KAUČUK chlazení	SOLO POTRUBÍ Q potrubí/m vč.
DN15	1,6m	9mm F15	
DN20	2,0m	9mm F22	
DN25	2,6m	13mm F28	4,5 kg
DN32	2,8m	13mm F35	5,5 kg
DN40	3,0m	13mm F42	6,5 kg
DN50	3,0m	16mm H54	10,5 g
76/3,2	3,6m	26mm M76	15 kg
89/3,6	3,8m	26mm M89	21 kg
108/4,0	4,1m	26mm M108	27kg
133/4,5	4,4m	26mm M133	37 kg
159/4,5	5 m	26mm M159	52 kg
216/6	5 m	32mm T216	85 kg

Izolace – izolační pouzdra z kaučukové pěny , řádně slepeny – rosení. Izolace armatur deskami s kauč. pěny
V exteriéru izolace oplechována AL Pl. tl. 1 – proti pozkození, slun. záření.

Na střeše na 6.NP podpěra



(nebo podstavec z polyvinilchlorydu s pískem...)
položeno na střeše, nebo ocel. deska žár.pozink../

Q= 150 kg/bm 2xDN200

VZOR NAPOJENÍ VÝROBÍKŮ CHLADU (3x333kW)

Potrubí uloženo na typových podpěrách objímkách
Objímky s PH vložkou.. Ocel konstrukce při montáži – uchycení do (do) rámo a uložení jednotky...



VSTUP A VÝSTUP změna dle jednotky
IZOLACE POTRUBÍ a ARMATUR S OPLECHOVÁNÍM
KAUČUK IZ. AF M....desky F99.
PODPĚRY A KONZOLY Z PRFIL. MAT. ŽÁR. POZ.

P podpěra
Uč 8–12

POZNÁMKA /CHLAZENÍ/

POTRUBÍ JE NAVRŽENO DO DN 50 –UHLÍKOVÁ OCEL LISOVANÁ, VĚTŠÍ OD DN 65–DRÁŽKOVANÉ POTRUBÍ OCELOVÉ
JMENOVITÁ TLAKOVÁ TŘÍDA 16 BAR. – POTRUBÍ "drážkované" SPOJOVÁNO SPOJKAMI objímkami..
DRÁŽKOVÝ SYSTÉM SPOJOVÁNÍ TRUBEK . TRUBKY VČ. FITINEK

CHLADOVÝ SYSTÉM NUTNO ZAREGULOVAT (REGULAČNÍ A DILATAČNÍ ZKOUŠKA– PROTOKOL).
POTRUBÍ MUSÍ BÝT SPRÁVNĚ VYZPÁDOVÁNO.

VODOROVNÉ ROZVODY V ROVINĚ, PŘI ZMĚNĚ VÝŠKY NEJVYŠŠÍ POTRUBÍ ODVZDUŠNĚNO – ON50+OV10 , AOV10

VYPOUŠTĚNÍ NA POTRUBÍ na NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ VE STROJOVNĚ VZT....u doplňování...

Závěsy a konzoly provést typové – objímky s PH izol. závěsem....

Na střeše podpěry tvaru "U" na kruhové desce /ocel. nebo beton/ bude řešeno se stavbou...

Použitá profil. ocel bude žárově pozinkována...

VSTUP A VÝSTUP změna dle jednotky
IZOLACE POTRUBÍ a ARMATUR S OPLECHOVÁNÍM
KAUČUK IZ. AF M....desky F99.
PODPĚRY A KONZOLY Z PRFIL. MAT. ŽÁR. POZ.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
AGP nova spol. s r.o.
Projektová a obchodní spol. s r.o.
Tř. 28. října 17
370 01 České Budějovice
Tel.: 387 021 812
Fax: 387 316 076
E-mail: agpnova@agpnova.cz
www.agpnova.cz
Pracoviště projekce
Nová ulice 13
370 01 České Budějovice
tel.: +420 387 021 8..

Vypracoval	Odpovědný projektant	Architekt	Autorizoval
Ivan Korch	Korch	Korch	Ing. Zdeněk Hajný

FRANTIŠEK BROŽ–PROJEKTOVÁNÍ
Trávní 2
373 16 Dobrá Voda u Č.Budějovic
topeni.broz@volny.cz, mobil:606470432

D.1.4 Technika prostředí staveb – .3 Vodní CHLAZENÍ

D.1.4.3 Vodní chlazení — Odpovědný projektant: F. BROŽ

Název akce:	PŘÍSTAVBY, NÁSTAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "CH" NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s., 1.ETAPA
Název stavby:	SO 01 a SO 02 Přístavba a nástavba pavilonu CH
Investor:	Nemocnice Č.Budějovice a.s., B.Němcové 585/54 370 07 České Budějovice
Část:	Střecha nad 7.NP nad příjezdem sanitek
Obecní úřad	České Budějovice
Krajský úřad	České Budějovice
Datum	24.1.2019
Formát	
Měřítko	1:50
Číslo zakázky	
Stupeň	DPS
Objekt	
Číslo výkresu	CHL 4