


V Z O R O V Ý Ř E Z



POZOR !!!

Výkopy hloubky větší jak 1,3 m pažit !!!

Hutnění provést dle ČSN 72 1006 Edef = 45 MPa.

Krytí kan. potrubí PVC v komunikaci 1,8 m.

V místech, kde je krytí nižší provést nad obsypem betonovou roznášecí desku.

(Specifikace bet. roznášecí desky viz. situace.)

Je předpokládáno, že nebude zapotřebí provádět odvodnění stavby. V případě potřeby nutno pak drenáž přidat do rozpočtové části.



Skalka 701 383 01 Prachovice IČO 128 78 901	Vladimír Jiráň		projektová činnost ve stavebnictví	
	mobil: 605 153 729		e-mail: v.jiran@gmail.com	
Vypracoval		Odpovědný projektant	Autorizoval	
Vladimír Jiráň		Vladimír Jiráň	Vladimír Jiráň	
Název akce:	Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice, a.s. - 1.ETAPA SO 03 Přeložky a venkovní rozvody		Obecní úřad	České Budějovice
			Krajský úřad	Jihočeský
			Datum	05/2019
			Formát	210 x 297
Místo stavby:	Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)		Měřítko	1 : 25
			Číslo zakázky	
			Stupeň	PS
Investor:	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Číslo výkresu	
Část:	03.1 - Kanalizace		12	
Příloha:	ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC (SN12)			