

Č.	VÝPIS TVAROVEK	KS
1	Plastové potrubí PE 100 (SDR 11, min. PN10) - 90x8,2 mm	cca 138,0 m
1a	Plastové potrubí PE 100 (SDR 11, min. PN10) - 125x11,4 mm	2,0 m
2	Vodič pro vytyčení - CY 6	cca 145,0 m
3	Výstražná fólie (modrá nebo bílá barva s nápisem POZOR VODA)	cca 138,0 m
4	Šoupátko s přírubami DN 80	5 ks
5	Zemní souprava pro šoupátka - teleskopická DN 80 (1,3-1,8 m)	5 ks
6	Uliční poklop šoupátkový samonivelační - litinový	5 ks
7	Podkladová deska univerzální	5 ks
8	Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou T 80/80	3 ks
9	Spojka hrdlová jištěná v tahu DN 80/80 (pro potrubí litinové, ocelové, AC,PE i PVC)	6 ks
10	Speciální příruba s nástrčným hrdlem pro speciální jištění proti posunu DN 90/D 90 mm (pro potrubí PE)	10 ks
11	Elektrokoleno PE 100 (SDR 11, min.PN10) - D90 mm - 45°	8 ks
12	Koleno PE 100 (SDR 11, min. PN10) - D90 mm - 60°	1 ks
13	Elektrokoleno PE 100 (SDR 11, min.PN10) - D90 mm - 90°	4 ks
14	Elektrospojka PE 100 (SDR 11, min. PN10) - D90 mm	2 ks
15	Těsnící manžeta DN 100	1 ks

POZOR

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OD JEJICH SPRÁVCŮ A TYTO SÍTĚ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY PLNĚ RESPEKTOVAT !!!
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BYLY PŘEVZATY Z PD STAVEBNÍ ČÁST.
PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ OVĚŘIT DN A MATERIÁL STÁVAJÍCÍCH VODOVODŮ, DLE SKUTEČNOSTI PAK PŘIZPŮSOBIT NAPOJENÍ NA TYTO VODOVODY.
ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, PŘI KŘÍŽENÍ PROVÁDĚT PRÁCE RUČNĚ, RESPEKTOVAT ČSN 73 6005 A ŘÍDIT SE POKYNY SPRÁVCŮ SÍTÍ.
KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI PRÁCE ZAJISTÍ STAVEBNÍK.
V MÍSTECH, KDE NELZE DODRŽET MIN. SVISLÉ VZDÁLENOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI IS, ULOŽIT POTRUBÍ DO CHRÁNIČKY (S PŘESAHEM 1,0 M NA OBĚ STRANY).

Skalka 701
383 01 Prachatice
IČO 128 78 901

V l a d i m í r J i r á ň — projektová činnost ve stavebnictví
mobil: 605 153 729
e-mail: v.jiran@gmail.com

Vypracoval	Odpovědný projektant	Autorizoval
Vladimír Jiráň	Vladimír Jiráň	Vladimír Jiráň

Název akce:	**Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH** **Nemocnice České Budějovice, a.s. - 1.ETAPA** **SO 03 Přeložky a venkovní rozvody**	Obecní úřad	České Budějovice
		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	**05/2019**
Místo stavby:	**Areál Nemocnice České Budějovice** **(stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)**	Formát	630 x 297
		Měřítko	1 : 200
		Číslo zakázky	
Investor:	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Stupeň	**PS**
Část:	**03.2 - Vodovod**	Číslo výkresu	**3**
Příloha:	**KLADEČSKÉ SCHEMA**		