


MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	8. listopad 2018
Název stavby :	Nemocnice Jindřichův Hradec stávající úpravy 2.NP-3.NP pavilonu A přestavba dětského odd. na LDN
Projektant :	Miloš Fogl

Část	Název	Množství	Měrná jednotka
rozvody	měděná trubka 8x1	93,00	m
	měděná trubka 12x1	30,00	m
	měděná trubka 18x1	52,00	m
	prořez trubek 3%	1,00	kus
	Ag pájka 45+pasta	260,00	g
	chránička potrubí-oc.trubka 21.6x2.6 (0,5m)	2,00	kus
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	10,00	kus
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	2,00	kus
	tvarovky Cu do pr.18	70,00	kus
	konzole jednoduchá	98,00	kus
	značení potrubí	175,00	kus
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	175,00	m
	propláchnutí rozvodu dusíkem	175,00	m
	napojení na stávající rozvod	2,00	kus
	odstavení části stávajícího rozvodu	2,00	kus
	úseková tlaková zkouška	4,00	kus
	závěrečná tlaková zkouška	2,00	kus
	kulový kohout DN15 vč.šroubení	2,00	kus
signalizace	ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)	2,00	kus
	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	1,00	kus
	ukončovací prvky	1,00	kus
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	1,00	kus
	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 2x zásuvka MDO, 2x zásuvka DO-LED, 3x zdířka ochr.pospojení, 2x data RJ45 6Cat, 2x medilišta 400mm,osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří),	2,00	kus

	nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka , délka 3300mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 2x zásuvka MDO, 2x zásuvka DO-LED, 3x zdířka ochr.pospojení, 2x data RJ45 6Cat, 2x medilišta 400mm,osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří),	9,00	kus
příslušenství	teleskop.tyč vč.držáku a plenty na stěnu	9,00	kus
ostatní	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	kus
	zahájení,ukončení a předání	1,00	kus
	přesun hmot	1,00	kus
	zkoušky a revize	1,00	kus

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina