


Výřez půdorysu 4.np



Celkový soupis použitých prvků:

- U 180-celkem 4ks, celková délka 4x 1100= 4400mm, celková hmotnost prvků (22kg/m) = 97 kg
- kotvicí plech 300x300mm, tl.8mm, celkem 4 ks, celková hmotnost prvků= 6 kg
- chemická kotva M8 do betonu, celkem 16ks

Poznámky:

- detail ukončení příčky provést obdobně jako zámečnický prvek 07- ukončení příček
- Veškeré rozměry zámečnického prvku je nutné před osazením přeměřit přímo na stavbě.

Výřez půdorysu 4.np, měřítko 1:50

Stavební úpravy vychází ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí prověřovat rozměry a pozice každé nové stěny, příčky, otvoru, apod., aby se zachovala návaznost konstrukcí. Před výrobou prvků, nebo před provedením stavebních prací se musí ověřovat rozměry konkrétního místa, kterého se výroba, nebo práce týká. Menší odlišnosti vyřeší dodavatel na místě, zásadní nesoulad projektu se skutečností bude dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také pro nové konstrukce.

		AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
Vypracoval Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová		Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová		Architekt Autorizoval Ing.Hajný	
Název akce: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa				Obecní úřad	České Budějovice
				Krajský úřad	Jihočeský
				Datum	18.06.2019
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)				Formát	210x297
				Měřítko	1 : 50
				Číslo zakázky	23/2017
Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice				Stupeň	Objekt
				PS	SO 08
Část: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení				Číslo výkresu	
Příloha: Kotvení pultů JIP-09				08 - 4.08	