


TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PODLAHY				
TYPY MÍSTNOSTI	KOEF.SMYK. TRÉNÍ	ZÁTĚŽ. TŘÍDA	PROTISKLUZNOST	ELEKTR. ODPOR
POKOJE, PŘEDSÍNĚ	0,5	32/41	R9	R1 > 1x10 ⁹ Ohm
CHODBY, SPOLEČNÉ PROSTORY, KANCELÁŘE	0,5	34/42	R9	R1 > 1x10 ⁹ Ohm
VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ	0,6	34/42	R9	R1 > 1x10 ⁹ Ohm
VNITŘNÍ RAMPY	0,5 + TG (ALFA)	34/42	R9	R1 > 1x10 ⁹ Ohm
VLHKÉ PROVOZY (WC, KUCHYNKY, UKLIDOVÁ KOMORA, ČISTÍCÍ MÍST.)	0,6	34/43	R10 A	R1 > 1x10 ⁹ Ohm
ŠATNY PRO PERSONAL	0,6	34/42	R10 A	R1 > 1x10 ⁹ Ohm
MOKRÉ PROVOZY (KOUPELNY, SPRCHY, LAŽEN ZTP)	0,6	34/43	R10 B	R1 > 1x10 ⁹ Ohm
KUCHYNĚ, VARNÁ	0,6	34/43	R12V4	R1 > 1x10 ⁹ Ohm
ORDINACE LÉKAŘŮ, VYŠETŘOVNY	0,5	34/42	R9	R1 = 1x10 ⁹ Ohm
SERVER	0,5	34/43	R9	R1 = 1x10 ⁹ Ohm

OSTATNÍ PARAMETRY PODLAH MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 74 4505 !



LEGENDA POVRCHU:

PODLAHY :
NA CHODBÁCH A V POKOJÍCH NAVRŽENA VINÝLOVÁ KRYTINA TL.2,5 MM, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 34/43,
NA CHODBÁCH NAVRŽENA KERAMICKÁ DLAŽBA, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 34/43,
V MOKRÝCH A VLHKÁCH PROVOZECH NAVRŽENA KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTIKLUZKOU ÚPRAVOU,
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 34/43.
U PODLAH Z VINYLU NAVRŽEN SOKL SYSTÉMOVOU SOKLOVOU LIŠTOU.
NAVRŽENÝ VINYL A KERAMICKÁ DLAŽBA VIZ. MATERIÁLOVÝ STANDARD.

ZPŮSOB POKLÁDKY KERAMICKÉ DLAŽBY ROVNOBĚŽNĚ.
U PODLAH Z KERAMICKÉ DLAŽBY DOPLNĚNY KERAMICKÉ SOKLY VÝŠKY 80 MM Z TĚŽE DLAŽBY.
SPÁROVÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY CEMENTOVOU SPÁROVACÍ HMOTOU SĚDĚ BARVY.
DILATAČNÍ SPÁRY U PODLAH Z KERAMICKÝCH DLAŽEB NAVRŽENY PO VZDÁLENOSTI 6M.
DILATAČNÍ SPÁRY ŘEŠENY DILATAČNÍMI LIŠTAMI V BARVĚ DLAŽBY,
PŘECHOD DLAŽBA x VINYL ŘEŠEN PŘECHODOVÝMI LIŠTAMI. LIŠTY KOVOVÉ.

TYP A BARVA PODLAH BUDOU UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

STĚNY:
ŠTUKOVÁ OMÍTKA OPATŘENÁ SILIKÁTOVÝM NÁTĚREM BILÉ BARVY.
VŠECHNY ROHY STĚN, OSTĚNÍ A NADPRÁŽÍ OKEN A DVEŘÍ OPATŘENY PODOMÍTKOVÝMI KOVOVÝMI LIŠTAMI KOTVENÉ KE ZDIVU RYCHLEUTUHNOUČÍ MALTOU.
STYK RAMU OKEN A DVEŘÍ S OMÍTKOU SE VYŘEŠÍ POMOCÍ PLASTOVÝCH OMÍTKOVÝCH LIŠT.

KERAMICKÉ OBKLADY V KOUPELNÁCH A NA WC NAVRŽENY DO VÝŠKY ZÁRUBNÍ, CCA.2000 MM
OBKLADY V KUCHÝNÁCH ŘEŠENY FORMOU TVRDE PVC DESKY VÝŠKY 500MM (860–1360MM)
ZPŮSOB POKLÁDKY KERAMICKÝCH OBKLADŮ ROVNOBĚŽNĚ.
SPÁROVÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ SPÁROVACÍ HMOTOU SVĚTLÉ SĚDĚ BARVY.
UKONČENÍ A ROHY OBKLADŮ ŘEŠENY POMOCÍ PLASTOVÝCH LIŠT S TVAREM PROFILU L, V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY.

TYP A BARVA KERAMICKÝCH OBKLADŮ JSOU UVEDENY VE VÝKRESECH "KERAMICKÉ OBKLADY"
A BUDOU UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ..

STROPY:
ŠTUKOVÁ OMÍTKA OPATŘENÁ SILIKÁTOVÝM NÁTĚREM BILÉ BARVY

— KERAMICKÝ OBKLAD
- - - - - NÁBYTEK (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY)

POZNÁMKY

- NOVĚ NAVRŽENÉ ZDIVO JE KÓTOVANO NA ČISTÉ ZDIVO BEZ OMÍTEK,
STÁVAJÍCÍ ZDIVO JE ZAMĚŘENO A KÓTOVÁNO JAKO ZDIVO S OBOUSTRANNÝMI OMÍTKAMI !
- PROSTUPY KONSTRUKCEMI PRO ZI, VZT, UT A EI V ROZMĚRECH DO 225cm2 NEJSOU VE STAVEBNÍ ČÁSTI A V KONSTRUKČNÍM PROJEKTU ZAKRESLENY, PŘI REALIZACI STAVBY NUTNO RESPEKTOVAT ROZMĚRY POTRUBÍ A POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ !
- V MÍSTĚ PROSTUPU ROZVODŮ ZI, VZT A UT BUDE STROPNÍ KONSTRUKCE DODATEČNĚ PŘEBETONOVÁNA A PROSTUPY VŠECH INSTALAČNÍCH POTRUBÍ BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY ! (POŽÁRNÍ ODOLNOST A DALŠÍ PODROBNOSTI VIZ. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ).
- VŠECHNY NAVRŽENÉ NOSNÉ A NENOSNÉ PŘEKLADY JSOU UVEDENY V KONSTRUKČNÍM PROJEKTU !
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI UZÁVĚRŮ (DVEŘÍ, OKEN) UVEDENY V SAMOSTATNĚ SPECIÁLNÍ PŘÍLOZE: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- TEČKOVANÉ JSOU VYZNAČENY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A NÁBYTEK, KTERÉ NEJSOU PEVNOU SOUČÁSTÍ STAVBY PLNOU ČAROU JSOU VYZNAČENY VÝROBKÝ, KTERÉ JSOU PEVNOU SOUČÁSTÍ STAVBY !
- ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ A MÍSTNOST OKLIDU A NUCENÉ VĚTRÁNÍ OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ – VIZ PROJEKT VZD.

- POZN.1 – INSTALAČNÍ PŘÍZDÍVKA VÝŠKY 1200 MM Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. PŘÍZDÍVKY 150 ALT. 200 MM, V PŘÍZDÍVCE ZADĚN MODUL PRO WC, ALT. PISOÁR
- POZN.2 – SYSTÉMOVÝ SPRCHOVÝ ŽLAB – VIZ DODÁVKA ZI
- POZN.3 – ŠACHTOVÝ POKLOP S VOLITELNÝM POVRCHEM – OSAŽENO NAD STÁVAJÍCÍ ŠACHTOU
- POZN.4 – NAPOJENÍ NOVÝCH OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ NA STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ KCE. KOTVIT POMOCÍ TRNŮ R10 DO KAŽDÉ SPÁRY + CHEM. KOTVY (NAPŘ. HILTI HIT HY 200), DÉLKA TRNŮ 500 MM
- POZN.5 – NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S PVC KRYTINOU
- POZN.6 – NOVÉ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ S KERAMICKÝM OBKLADEM

LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA
- - - - - TEPLÁ VODA
- - - - - CÍRKULACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ
201	SCHODIŠTĚ	7.53	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
202	CHODBA	17.81	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
203	KANCELÁŘ – VŘCHNÍ SESTRA	9.99	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
204	KANCELÁŘ – ADMINISTRATIVA	7.02	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
205	ŠATNA–MUŽI	32.54	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
206	SPRCHA	6.82	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
207	WC–MUŽI	7.20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
208	POKOJ – LÉKAŘ	9.80	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
209	DENNÍ MÍSTNOST	16.23	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
210	WC–ŽENY	3.81	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
211	SPRCHY–ŽENY	4.03	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
212	ŠATNA–ŽENY	13.21	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
213	DENNÍ MÍSTNOST	27.29	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
214	CHODBA	13.72	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
215	POKOJ	14.09	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
217	POKOJ	14.03	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
218	POKOJ	10.04	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
219	POKOJ	9.95	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
220	POKOJ	12.58	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
221	KANCELÁŘ – VEDOUcí LÉKAŘ	12.73	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
222	OKLIDOVÁ KOMORA	1.48	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
223	SERVER	2.65	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
224	WC–PŘEDSÍŇ	2.27	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
225	WC	1.75	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
226	SKLAD	9.21	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE TL. 100–150 MM
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO + NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS S MINERÁLNÍMI DESKAMI TYP MP2 TL.100 MM
- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL. 440 MM Z KERAMICKÝCH CIHEL TYP ST1 (247x440x238 MM) – P10, NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALTU M5 + NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS S MINERÁLNÍMI DESKAMI TYP MP2 TL.100 MM
- NOSNÉ ZDIVO TL. 300 MM Z KERAMICKÝCH CIHEL TYP ST30 (247x300x238 MM) P15, NA MALTU MC 10MPa – R=51dB
- NOSNÉ ZDIVO TL. 300 MM Z KERAMICKÝCH CIHEL TYP ST30 (247x300x238 MM) P15, NA MALTU MC 10MPa – R=51dB + NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS S MINERÁLNÍMI DESKAMI TYP MP2 TL.100 MM
- ZDIVO PŘÍČEK TL. 115 MM Z KERAMICKÝCH CIHEL TYP ST11 (497x115x238 MM) – P10, NA MALTU MC 5,0 MPa
- VNITŘNÍ AKUSTICKÉ ZDIVO TL. 115 MM Z KERAMICKÝCH CIHEL TYP ST32 (372x115x238 MM) P15, P20, NA MALTU MC 5MPa – R=49dB
- VNITŘNÍ ZDIVO PŘÍZDÍVEK PRO ROZVODY TZB OD TL.100 MM Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC HLADKÝCH
- ZDIVO PŘÍZDÍVEK ZÁVĚSNÝCH WC TL.150 MM Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC HLADKÝCH TYP ST 44 S ROZMĚRY 150x49x599 MM, S FĚREM, DŘÁŽKOU A OČHOPOVOU KAPSOU, ZNAČKA PÓRBETONU P2–500. VÝŠKA PŘÍZDÍVKY 1200 MM NAD ČISTOU PODLAHOU !
- PŘÍČKA TL. 100 MM TYP ST53 Z SDK DESEK – OBOUSTRANNĚ JEDNOVRSTVĚ OPLÁŠTENÍ Z SDK TYP SD1 TL. 12,5 MM, (VE VLHKÝCH A MOKRÝCH PROVOZECH DESKY TYP SD2 TL. 12,5 MM). – NOSNÝ PROFIL 1x CW75 – ZVUKOVÁ MINERÁL. IZOLACE Z PŘÍČKOVÉ PLSTI TYP MP2 TL.1x 60 MM, (Rw = 45 dB).
- SANITÁRNÍ PŘÍČKY, TL.25 MM PRO DĚLENÍ WC KŮJ

- DOZDÍVKY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU PROVÁDĚNÝ Z PLNÝCH CIHEL P20,
- NENOSNÉ VÝPLNĚ BUDOU PROVÁDĚNÝ Z PÓRBETONOVÝCH TVAROVEK NA KONKRÉTNÍ TLOUŠTKU KONSTRUKCE

PROJEKTANT		VEDOUcí ŽADATEL		DOCUMENTACE	DPSP
MIROSLAV BOROVANSKÝ, DIP.L. TECH.		ING. PAVEL ČURDA		DATA	06/2019
Tl. +420 724 227 102				POČET FORMÁTŮ A4	
MÍSTO STAVBY		STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADY ZZS JČK ČESKÝ KRUMLOV	D.I.M. spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ A Tráversy 91 České Budějovice 370 10 www.dim-projekt.cz	ZAK.ČÍSLO	19_0501
MÍSTO STAVBY		Objekt na parc. č. 3503, 504/1 k.ú. ČESKÝ KRUMLOV		MÍSTO STAVBY	K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV
INVESTOR		NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s. Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01		MĚŘITNO	KOPE ČÍSLO
OBSAH PŘÍLOH		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTNECHNICKÁ PŮDORYS 2.N.P. - VODOVOD		ČÍSLO PŘÍLOH	D1.4.c.03

+0,000=1.NP.