Půdorys 2.NP

M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m?	PODLAHA	ÚPRAVA STROPŮ
201	SCHODIŠTĚ	7.53	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
202	CHODBA	17.81	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
203	KANCELÁŘ – VRCHNÍ SESTRA	9.99	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
204	KANCELÁŘ – ADMINISTRATIVA	7.02	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
205	ŠATNA–MUŽI	32.54	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
206	SPRCHA	6.82	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED
207	WC–MUŽI	7.20	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED
208	POKOJ – LÉKAŘ	9.80	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
209	DENNÍ MÍSTNOST	16.23	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
210	WC–ŽENY	3.81	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED
211	SPRCHY–ŽENY	4.03	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED
212	ŠATNA–ŽENY	13.21	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
213	DENNÍ MÍSTNOST	27.29	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
214	CHODBA	13.72	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
215	POKOJ	14.09	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
217	POKOJ	14.03	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
218	POKOJ	10.04	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
219	POKOJ	9.95	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
220	POKOJ	12.58	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
221	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ LÉKAŘ	12.73	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
222	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.48	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED
223	SERVER	2.65	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
224	WC–PŘEDSÍŇ	2.27	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED
225	WC	1.75	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED
226	SKLAD	9.21	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA

POZNÁMKA

- S.H. udává výšku spodní hrany VZT zařízení nad čistou podlahou
- V.O. udává výšku osy potrubí VZT zařízení nad čistou podlahou
- VZT potrubí vedené na střeše objektu bude u zař.č. 2,3,4 opatřeno tepelnou izolací do plechu

Tepelná izolace tl. 40 mm do plechu

Chladovody, vč. tepelné izolace

Dveře bez prahu + mezera 8–10 mm (alt. dveřní mřížka – dodávka stavby)

Požární stěnový uzávěr

VYPRACOVAL: Ing. Ladislav Váňa	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ladislav Váňa
INVESTOR: Nemocnice Český Krumlov a.s. Nemocniční 429, Horní Brána 381 01 Český Krumlov	

Ing. Ladislav Váňa
Větrná 132
370 01 Vráto
IČO: 76175481, DIČ: CZ7501051525
tel.: 605 158 381

AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA STÁVAJÍCÍ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JčK v areálu Nemocnice Český Krumlov a.s.
p.č. st.3503, 504/1 v k.ú. Český Krumlov

STUPEŇ	DPS	ZAKÁZKA	19-40
DATUM	06/2019		
FORMÁT	8 A4		
MĚŘÍTKO	1:50		
VÝKRES	Půdorys 2.NP	VÝKRES Č.	2