

Dodatek

Technické zprávy

- DOKUMENTACE -

Název stavby: **Stavební úpravy šatních prostor
pavilonu Dětského oddělení a LDN
1.NP - nadzemní objekt
Jindřichův Hradec**

Část: **Vnitřní kanalizace
a rozvody vody**

Investor: **Nemocnice Jindřichův Hradec
U nemocnice 380/III
37738 Jindřichův Hradec**

Místo stavby: **kú Jindřichův Hradec**

Obec: **Jindřichův Hradec**

Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Gantner, konzultant Milan Pešek

V místnosti 1.33, která je již stavebně i instalačně hotová, bude navíc osazena vedle výlevky „myčka podložních mís“ se zápachovou uzávěrkou pro myčku DN 100 mm, s vedením odpadního potrubí DN 100 mm a zaústěním do odpadního potrubí vedeného od výlevky. Napojení na studenou vodu bude z rozvodů studené vody u výlevky a to osazením rohového ventilu - $\frac{1}{2}$ ", doplněnou tlakovou hadicí - $\frac{1}{2}$ ", délky dva metry.

Připojovací potrubí odpadu a připojovací potrubí studené vody jsou součástí výkazu výměr kanalizace a rozvodů vody. Myčka podložních mís, včetně rohového ventilu - $\frac{1}{2}$ ", a tlakové hadice - $\frac{1}{2}$ ", je součástí výkazu výměr stavební části.

V Jindřichově Hradci, červenec 2019

Vypracoval: Ing. Jiří Gantner, konzultant Milan Pešek