



Nemocnice Dačice a.s.

Antonínská 85, Dačice II, 380 01 Dačice

IČ: 28113195

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK III

Veřejná zakázka s názvem:

„Rekonstrukce dieselagregátu v Nemocnici Dačice, a.s.“

Dotaz č. 1

Znění dotazu

V technické zprávě Rekonstrukce dieselagregátu v nemocnici Dačice, a.s., Ing. Ondřej Matůšů je uveden požadavek na dopřednou a zpětnou synchronizaci MTG a předělení hlavního jištění (DEON) na typ s motorickým pohonem. V technické zprávě Rekonstrukce dieselagregátu v nemocnici Dačice, a.s. D.1.4.2 Vyvedení el. výkonu od DA tento požadavek uveden není. Ve výkrese 02_PREHL.SCHEMA NAPAJENI NEMOCNICE.pdf je nakreslen rozváděč RDA, který má mechanické blokování jističe sítě a jističe MTG. Není jasné, které zadání platí.

Požadujete, aby MTG měl řídicí jednotku, která zajišťuje dopřednou a zpětnou synchronizaci MTG a předělení hlavního jištění (DEON) na typ s motorickým pohonem?

V technické zprávě Rekonstrukce dieselagregátu v nemocnici Dačice, a.s., Ing. Ondřej Matůšů je uveden požadavek na palivovou nádrž na 8 h nepřetržitého provozu. V technické zprávě Rekonstrukce dieselagregátu v nemocnici Dačice, a.s. D.1.4.2 Vyvedení el. výkonu od DA je uveden požadavek na nádrž na 24 hodin chodu umístěnou v rámu stroje. Není jasné, který požadavek platí.

Odpověď:

Zadavatel požaduje připojení dieselagregátu v souladu s požadavkem uvedeným v technické zprávě D 1.4.1- *požadavek na dopřednou a zpětnou synchronizaci MTG a předělení hlavního jištění (DEON) na typ s motorickým pohonem.*

U požadavku na kapacitu nádrže dieselagregátu platí opět požadavek vycházející z technické zprávy D 1.4.1 Technologie, tedy palivová nádrž alespoň na 8 h provozu dieselagregátu. Tento požadavek odpovídá také požadavku uvedeném ve Výkazu výměr.

V Praze dne 11. 3. 2020

Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD., MBA

CEFA, s.r.o.

Zástupce zadavatele