

Uveřejněno na profilu zadavatele a oznámeno  
dodavatelům dne: 10. 2. 2016  
Vyřizuje: Ing. Markéta Mojžíšková, RECTE.CZ, s.r.o.

**Dodatečná informace k zadávacím podmínkám (5 a 6) veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu Z v horním areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“**

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s., Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice  
IČO: 260 68 877  
Zastoupený: MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva  
Ing. Martinem Bláhou, MBA, místopředsedou představenstva  
Profil zadavatele: <https://ezak.nemcb.cz/>  
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava  
IČO: 619 72 690  
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Mojžíšková  
Telefon: +420 597 461 313

Zadavateli byla doručena prostřednictvím pověřené osoby žádost o dodatečnou písemnou informaci k obsahu zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu Z v horním areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.**“ (dále též „veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s § 49 zákona na tuto žádost odpovídá zadavatel prostřednictvím pověřené osoby v zákonné lhůtě takto:

**Dodatečná informace (5) k zadávacím podmínkám na základě písemné žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění):**

Žádost o dodatečnou informaci doručená zadavateli emailem dne: 4.2.2016  
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona *nejpozději do*: 10.2.2016  
Písemná odpověď zveřejněná na profilu zadavatele dne: 10.2.2016

**Dotaz č. 5.1:**

Kde najdeme podrobnosti k položce, na kterém výkrese tyto L profily najdeme?

173 K 450501503 Dodávka a montáž schodišťových betonových L profilů venkovní schodiště m 10,500  
VV 1,5\*7"venkovní schodiště 10,500

**Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 5.1:**

Jedná se o venkovní schodiště navazující na ocelové požární schodiště. Výkres C.3 Situace – úpravy zpevněných ploch.

**Dotaz č. 5.2:**

U truhlářských konstrukcí jsme našli několik nesrovnalostí mezi tabulkami a výkazem výměr

Počítačový pult JIP – ve výkazu výměr označený jako T15, v tabulce D.1.1.b49d Tabulka truhlářských výrobků - kancel. stoly.pdf označený jako T16 – jedná se o tutéž položku?

Šatní skříň – ve výkazu výměr označené jako T16 (8 ks) a T17 (19 ks) a na výkrese D.1.1.b49e Tabulka truhlářských výrobků - šatní skříňky.pdf jsou označeny jako T19 a T20 – jedná se o tytéž položky?

Máme si ve výkaze výměr opravit značení, pokud se jedná o tytéž položky?

**Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 5.2:**

V obou případech se jedná o tytéž položky. Dodavatelé si ve výkazu výměr opraví značení těchto položek – T15 nahradit T16 a T16, T17 nahradit označení na T19 a T20. Označení T15, T17 a T18 nebude přiřazeno k žádnému truhlářskému výrobku.

**RECTE.CZ**

RECTE.CZ, s.r.o.  
Matiční 730/3  
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava  
IČ: 619 72 690

[www.recte.cz](http://www.recte.cz), [recte@recte.cz](mailto:recte@recte.cz)

T. +420 597 461 313, +420 606 903 971, F. +420 597 461 315

Společnost zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, složka 7440

**Dotaz č. 5.3:**

U žulových obkladů stupňů požadujete stejnou povrchovou úpravu jako u stávajícího schodiště. Bylo by možné lépe upřesnit požadovaný odstín žulových obkladů vzhledem k vlivu na cenu.

**Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 5.3:**

Přílohou dodatečné informace je foto 1.- 3.

**Dotaz č. 5.4:**

Máme dotaz ohledně vnitřních žaluzií. Ve výkazu výměr u stěn H16, H17, H18abc a H20 je psáno vč. horizontální žaluzie. V tabulce D.1.1.b38 Tabulka vnitřních výplní otvorů H13-H20.pdf se u těchto stěn o žádné žaluzii nepíše. Můžete prosím určit, zda stěny mají mít vnitřní žaluzie a jak mají vypadat?

**Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 5.4:**

Popis vnitřních žaluzií je v tabulce D.1.1.b38 ve sloupci „Poznámka“ a v knize standardů str. 53.

**Dotaz č. 5.5:**

Ve výkazu výměr je položka 649

649 K 786626112 Dodávka a montáž lamelové žaluzie vnitřní horizontální do oken m2 85,100 0,00

PP Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných

Nevíme, k čemu tuto položku vztáhnout a kam se žaluzie budou montovat. V Knize standardů na str. 53 se píše o vnitřních žaluziích u posuvných dveří, což ale zase nesouhlasí s výkazem výměr. Navíc u tabulek dveří u posuvných dveří se o žaluziích nepíše. Žádáme vyjasnění, k čemu patří položka 649.

**Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 5.5:**

Vnitřní žaluzie se budou montovat na okna, která nemají venkovní žaluzie, nebo nejsou opatřeny folií. Jedná se převážně o okna v jídelnách, denních místnostech a kuchyňkách.

**Dotaz č. 5.6:**

U venkovních žaluzií je v knize standardů „Provedení dle stávajících žaluziích provedených na objektu“. Prosíme o fotografii stávajících žaluzií.

**Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 5.6:**

Přílohou dodatečné informace je foto 4.- 6.

**Dotaz č. 5.7:**

Bude v rámci dodávky požadován systém generálního klíče? Pokud ano, žádáme o bližší specifikaci.

**Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 5.7:**

Generální klíč je požadován, bude tříúrovňový, první úroveň - jednotlivé dveře, druhá úroveň - společný hlavní klíč pro všechny dveře v jednotlivém podlaží, každé podlaží samostatný hlavní klíč, třetí úroveň - generální klíč pro celý objekt (tj. pro všechny dveře v celé budově).

**Dotaz č. 5.8:**

Jako záruční doba na stavební práce je uvedeno 60 měsíců. Bude zadavatel akceptovat pro výrobky se samostatným záručním listem, jejich specifickou nižší záruční lhůtu, které bývá zpravidla 24-36 měsíců?

**Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 5.8:**

Zadavatel nižší záruční lhůtu, než jsou lhůty uvedené v odst. 8.2 SOD, u žádné části stavby akceptovat nebude.

**Dotaz č. 5.9:**

Jak o záruční doba na stavební práce je uvedeno 60 měsíců. Bude zadavatel akceptovat pro výrobky se samostatným záručním listem, jejich specifickou nižší záruční lhůtu, které bývá zpravidla 24-36 měsíců?

**Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 5.9:**

Zadavatel nižší záruční lhůtu, než jsou lhůty uvedené v odst. 8.2 SOD, u žádné části stavby akceptovat nebude.

**Dotaz č. 5.10:**

Ve smlouvě o dílo jsou odstavce:

11.1 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **200.000,- Kč** (slovy dvě stě tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělkami dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst.

11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši **500.000,- Kč** (slovy pět set tisíc korun českých) a dále případně smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady a nedodělkami nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtách dle odst. 10.6 této smlouvy.

Chápe uchazeč správně, že článek 11.1. se uplatní, když Objednatel dílo nepřevzme, ani s vadami a nedodělkami a odstavec 11.2 se uplatní, jen když převezme dílo s vadami a nedodělkami? Vzhledem k tomu, že Zhotovitel musí dílo předat bez vad a nedodělků a ze Smlouvy o dílo vyplývá, že je v podstatě na libovůli Zadavatele jaký odstavec uplatní, nebylo by lepší dát jednotnou sazbu za den prodlení?

**Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 5.10:**

Zadavatel upřesňuje, že dotaz dodavatele směřuje k odstavcům 11.3 a 11.4 smlouvy o dílo, nikoliv jak dodavatel chybně odkazuje ve svém dotazu na odstavce 11.1 a 11.2. Dodavatel předmětné ustanovení smlouvy chápe správně - článek 11.3 se uplatní, když Objednatel dílo nepřevzme a odstavec 11.4 se naopak uplatní, jen když Objednatel dílo převezme s vadami a nedodělkami nebránícími provozu v souladu s čl. 10.4 smlouvy o dílo. Jedná se tedy o dva odlišné případy, kdy je možné uplatnění smluvní pokuty a zadavatel navrhovanou úpravu SOD provádět nebude.

**Dotaz č. 5.11:**

Várnice na čaj s termostatem – prosíme o nějakou specifikaci.....velikost, provedení ...?

**Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 5.11:**

Popis várnice na čaj je uveden v knize standardů na str. 107.

---

**Dodatečná informace (6) k zadávacím podmínkám na základě písemné žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění):**

Žádost o dodatečnou informaci doručená zadavateli emailem dne: 8.2.2016

Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona *nejpozději do*: 12.2.2016

Písemná odpověď zveřejněná na profilu zadavatele dne: 10.2.2016

**Dotaz č. 6.1:**

Předmětem zakázky je dodávka a montáž informačního systému – pol. 327 – 329 odd. 9 – Ostatní konstrukce a práce výkazu výměr 2015610181- Stavebně – technické řešení. Ve výkaze výměr je specifikován pouze rozměr tabulí a provedení z hliníku. Žádáme zadavatele o další upřesnění požadovaného provedení, např. typ písma, velikost, požadovaný text, zda se bude jednat o lepenou grafiku na Al desku s krytím plastem či sklem apod., dveřní tabulky mohou být upraveny pro vyměnitelné jmenovky apod.

**Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 6.1:**

-pol. 327 – jedná se o vstupní tabule s označením jednotlivých oddělení a vstupů (urologie, gynekologie, vstup návštěvy). Provedení eloxovaný hliník + polep s krytím průzračným akrylem.

-pol. 328 – jedná se o tabule na schodištích s rozpisem stanic po jednotlivých podlažích. Na chodbách (stanicích) budou cedule s rozpisem služeb a cedule s označením jednotlivých vedoucích pracovníků oddělení. Provedení eloxovaný hliník + polep s krytím průzračným akrylem.

-pol. 329 – jedná se o dveřní informační tabulky. Dveře budou opatřeny tabulkou s názvem místnosti a dalším pruhem s výměnnou jmenovkou, u ambulancí doplněno o tabulku s ordinačními hodinami. Provedení eloxovaný hliník s krytím průzračným akrylem.

**Dotaz č. 6.2:**

Součástí výkazu výměr 2015610181- Stavebně – technické řešení jsou pol. 649 až 651.

649	K	786626112	Dodávka a montáž lamelové žaluzie vnitřní horizontální do oken	m2	85,100
-----	---	-----------	--	----	--------

Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných

650	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	90,000
651	M	634790001	fólie pro vnitřní instalaci neprůhledná	m2	99,000

Žádáme zadavatele o upřesnění, ke kterým výplním otvorů patří tyto dodávky, zda se jedná o nové, nebo stávající výplně.

**Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 6.2:**

V obou případech se jedná o stávající výplně otvorů.

-pol. 64 - vnitřní žaluzie se budou montovat na okna, která nemají venkovní žaluzie, nebo nejsou opatřeny folií. Jedná se převážně o okna v jídelnách, denních místnostech a kuchyňkách.

-pol. 65 – neprůhledná fólie na sklo se bude instalovat na okna v sociálních zařízeních.

**Dotaz č. 6.3:**

Žádáme zadavatele o informaci, zda budou schodišťové stupně 4.NP – 5.NP doplněny i soklíkem dle VV, jaká bude jeho výška, tloušťka materiálu, jaká bude jeho barevnost v návaznosti na keramický obklad podest. Domníváme se, že sokly budou jen u stupňů přiléhajících ke zdivu. Je náš předpoklad správný?

638	K	782101002	Obklad schodišťových stupňů z mramorových desek - stupnice včetně soklíku	kus	26,000
639	K	782101003	Obklad schodišťových stupňů z mramorových desek - podstupnice včetně soklíku	kus	26,000

Zadavatel v dodatečných informacích č. 2.a 3. z 27.1.2016 specifikoval typ materiálu na žulový obklad, bohužel neupřesnil požadovanou barevnost, ani povrchovou úpravu. Kniha standardů specifikuje obklad schodiště následovně:

„Obklad schodů bude ze žulových desek se stejnou povrchovou úpravou jako stávající schodiště (leštěný, tryskaný, smirkovaný) mrazuvzdorný; tloušťka v mm: nástupnice: 30, podstupnice:30, objemová hmotnost: 2,6 t.m<sup>-3</sup>, nasákavost max. 1 %, pevnost v tlaku min. 120 MPa, ohrubnost max. 2 mm, barva dle stávajících vzorků. Barvu a typ žuly odsouhlasí investor.“

Vzhledem k tomu, že při prohlídce stavby dne 3.2.2016 nebyla uchazečům umožněna návštěva pavilonu, pouze zevní prohlídka objektu a prostoru budoucího staveniště, nemohl se uchazeč seznámit se stávajícím provedením schodiště 1.NP – 4-NP. Žádáme proto zadavatele o uvedení alespoň odstínu požadované žuly a její povrchovou úpravu.

**Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 6.3:**

- položka 638 – soklík – obklad vnější horní hrany podest šířky 15 cm, tl. a provedení dle schodišťových stupňů, celková délka 650 cm.
- položka 639 – nebude prováděn soklík
- fotodokumentace provedení stávajícího schodiště byla přílohou dodatečné informace (5) – dotaz č. 5.3

**Dotaz č. 6.4:**

Zadavatel zaslal v dodatečných informacích č. 1 nový výkaz výměr MaR. Dle kontroly předaného výkazu výměr a projektové dokumentace se domníváme, že kabeláže pol. 114 – 344 jsou duplicitní součtovým pol. 345 – 352 dle jednotlivých typů kabelů. Celkové množství kabeláže je nyní dle výkazu výměr 9 720bm (pol. 114 – 344) a 9 520bm (pol. 345 – 352). Žádáme zadavatele o kontrolu výkazu výměr, případně zaslání opravy výkazu výměr.

**Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 6.4:**

Ano, zadavatel kontrolou výkazu výměr zjistil, že uvedené položky se vyskytují duplicitně. Položky 345-352 nebudou naceněny. Zadavatel se tímto omlouvá za písařskou chybu a přílohou této dodatečné informace Vám zasílá opravený výkaz výměr.

*pověřená osoba jednající jménem zadavatele*  
Ing. Markéta Mojžíšková