

Zadavatel:

Název zadavatele: Nemocnice Strakonice, a.s.
Sídlo: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
IČ: 26095181
DIČ: CZ699005400

Zástupce zadavatele:

Název: CEFA, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD., MBA, jednatelkou společnosti
Se sídlem: Podle Náhonu 3223/59 141 00 Praha 1
Tel: +420 777 55 66 46
Email: pn@cefa.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK**VYSVĚTLENÍ ČÍSLO III**

Veřejná zakázka s názvem:

**„Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů
– dodávka a instalace dieselagregátu-opakování“**

Dotaz č. 1**Znění dotazu**

Dobrý den,
žádáme o upřesnění bilance zátěže, potřebné pro doložení parametru rozběhové kapacity generátoru dle přílohy č.5
„Garantované parametry a technická specifikace dieselagregátu“.

Odpověď:

Zadavatel upustil od tohoto požadavku. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo byla upravena.

Dotaz č. 2**Znění dotazu**

Dobrý den,
žádáme zadavatele o změnu počtu kabelů u vyvedení výkonu DA do RH1, kdy ve VV „NemST_DA-SO01_EI-VV20190527“ je uveden kabel 3x YY300mm² + 1x YY240mm² ve výměře 20m, ale vzhledem k výkonu DA (900kVA/720kW) je tento průřez pro proudové zatížení nedostačující, tudíž správně by měly být tyto kabely pro každou fázi i nulový vodič paralelně tedy 3x (3x YY300 mm² + 1x YY240 mm²)
a dále v projektové dokumentaci D.1.4.d – ELEKTROINSTALACE schéma připojení DA do RH7 jsou uvedeny kabely na propojení ATS – DA 3x CHBU 1x300mm² + 1x 240 mm², ale tato kabeláž není uvedena ve VV. Vzhledem k výkonu DA by tyto kabely by měly být rovněž pro každou fázi i nulový vodič paralelně tedy 3x (3x CHBU 1x 300mm² + CHBU 1x 240 mm²)
Dále je v technické zprávě D.1.4.d – ELEKTROINSTALACE uvedeno, že do RH1 pole č.7 bude přiveden kabel 3x CYKY- J 3x240 mm² + 120mm² od mobilního náhradního zdroje 900kVA, ale ve VV „NemST_DA-SO01_EI_nahr_DA-VV“ je uveden kabel 1x (3x CHBU 150mm² + 1x CHBU 150mm²) ve výměře 30 m.
Na základě těchto skutečností žádáme o kontrolu uvedených kabeláží příslušným projektantem a následnou opravu uvedených kabeláží ve VV.

Odpověď:

Při kopírování Výkazu výměr došlo k chybnému nakopírování opravovaných položek oddílu 3 - kabeláž z 1. VŘ. Zadavatel dokládá opravou část Výkazu výměr.
Z Výkazu výměr VZT vypadla podmíněná pol. VZT3 - Zvláštní akustická opatření sání, odtah /kpl./, na kterou odkazuje příloha 0_Obecné_a_zvláštní_akustic_opatření. V příloze dokládáme opravený Výkaz výměr VZT.
Z Výkazu výměr NemST_DA-SO01_dieselagregat-VV - pol. 2 vypadla doplňující textová specifikace pol. 2 - řádek 12 až 20. V příloze dokládáme Výkaz výměr s doplněnou dílčí specifikací.

Zadavatel dále provedl revizi Smlouvy o dílo a provedl v ní úpravy a to v článku:

- 9.8: Záruční listina
10.3: Výkon záložního zdroje
10.4: Seznam náhradních dílů a související pokuty v článku 12.5 a 12.7
12.6: Poskytnutí náhradního zdroje
Příloha číslo 5: Garantované parametry

Vzhledem k povaze provedených doplnění Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: 24. 9. 2020 v 10:00 hod.

Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Příloha číslo 1: 20082020 Smlouva o dílo – oprava

Příloha číslo 2:NemST_DA-SO01_deselagregat-VV

Příloha číslo 3: NemST_DA-SO01_VZT-VV20190701

Příloha číslo 4:D.1.4_EL_NEM_ST_DA_DA-VV

Příloha číslo5: 9_D.1.4_EL_NEM_ST_DA_VV

V Praze dne 20. 8. 2020

Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA

CEFA, s.r.o.

Zástupce zadavatele