

+0,00 = čistá podlaha 1.NP m.č. 1.02				
	1m	2m		
		ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA HAVLÍČKOVA 247, 386 01 STRAKONICE TEL: 383 323 436, MOB: 777 732 201 EMAIL: SKALA@STAATELIER.CZ		
STUPEN		stavební povolení a provádění stavby		
AKCE	Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Strakonice		ZAKÁZKA	
STAVEBNÍK	Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyšlská 336, 38601 Strakonice, IČ: 26095181		ZODP. PROJ.	ING.ARCH. ZBYNĚK SKALA TEL. 777 732 201
			VYPRAC.	MARTIN POČTA
MÍSTO	areál Nemocnice Strakonice pč st.1389, 588/1- kú Strakonice		MĚŘITKO	DATUM
OBSAH	D.1.4.d - ELEKTROINSTALACE VÝKAZ VÝMĚR			VÝKRES
				05/2019
				9.

Stavba:	DA STRAKONICE	Zpracovatel:			
Stupeň:					
Investor:					
A - MATERIÁL					
č.p.	popis položky	počet	měr.jedn.	jedn.cena	celk.cena
1	Elektroinstalace - prostor DA				
1.1	LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08, 1 x LED, 53W, 7200lm, IP65, 4000K	32	ks		
1.2	Přisazené LED nouzové svítidlo EXIT s piktogramem, 1 x ETE/1W , 1W, 50lm, IP65, 4000K, s piktogramem	3	ks		
1.3	Venkovní nástěnné svítidlo IP65, LED50W, 230V, reflektor	2	ks		
1.4	Kabel CYKY 4Jx16	20	m		
1.5	Kabel CYKY 5Jx6	35	m		
1.6	Kabel CYKY 5Jx4	85	m		
1.7	Kabel CYKY-J 5x2,5	95	m		
1.8	Kabel CYKY-J 5x1,5	115	m		
1.9	Kabel CYKY 3J x1,5	145	m		
1.10	Kabel CYKY-O 3x1,5	110	m		
1.11	Kabel JYTY 4x1	20	m		
1.12	Vodič CY 10	40	m		
1.13	Zásuvková skříň 1x400V, 2x230V, 16A, IP65, RCD, FA, mont. materiál	4	ks		
1.14	Spínač ř.1, 230V/50Hz, 10A, IP44 na povrch	3	ks		
1.15	Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A, IP44 na povrch	6	ks		
1.16	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	145	m		
1.17	Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	55	m		
1.18	Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky)	1	kpl		
1.19	Rozváděč RDA1 Rozváděč, 600 x 1260 x 262,5 mm nástěnný, vč. příslušenství, krytí: IP20, Ikm=10kA, napětová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S, montážní materiál, vč. PLC, software	1	kpl		
1.20	RH1-doplnění 1x jistič 3x50A 1x mont. Materiál	1	kpl		
2	Úprava rozváděčů RH				
2.1	Rozváděč RH1 - úprava Odpojení, demontáž - stávající DEON 1x Jistič 400V, 1600A, spínací blok, el. pohon Spínací blok, 3pól, lu 1000 A, Icu 65 kA, pro BL1600 Blok odpínače, pro BL1000 Napětová spoušť, Ue AC 230 V / DC 220 V, pro BL1600/BL1000 Spínač, 2x NO + 2x NC, AC/DC 60 - 240 V, pro BL1600/BL1000 Motorový pohon, AC 230 V / DC 220 V, pro BL1600/BL1000 Signalizační blok, pro spouště SE-BL-...-DTV3/MTV8/U001, pro BL1600/BL1000 Montážní materiál, signalizace a tlačítko na dveře rozváděče Připojovací sada pro kabel 300mm2 Jistič 230V, 10A Monitorovací relé 400V, montážní materiál Řadové svorky do 4mm2 + DIN lišta Úprava rozváděče RH - úprava přípojnicvého systému Montážní a instalační materiál, propojovací vodiče, šrouby, matky, atd.	1	kpl		
3	Kabeláž				
3.1	Kabel 3x (3x YY300mm2 + 1x YY240mm2)	20	m		
3.2	Kabel 3x (3x CHBU 300mm2 + 1x CHBU 240mm2)	15	m		

č.p.	popis položky	počet	měr.jedn.	jedn.cena	celk.cena
3.3	Kabel CYKY-J 5x2,5	55	m		
3.4	Kabel H07RN-F 5x2,5	15	m		
3.5	Kabel CXXH-R J 7x2,5	80	m		
3.6	Zemnicí soustava pro DA - 25x Fezn 30/4, FeZn 10mm2, svorky Sr, 30m FeZn 10mm	1	kpl		
4	Kabelové kanály, žlaby, krabice				
4.1	Kabelový žlab drát š= 200x100	25	m		
4.2	Kabelový žlab do š= 100x100	85	m		
4.3	PVC lišta 40x20	45	m		
4.4	PVC lišta 20x20	35	m		
5	Ostatní				
5.1	Protipožární ucpávky	6	ks		
6	Jímací a zemnicí soustava				
6.1	Jímací soustava AlMgSi	1	kpl		
6.2	Zemnicí soustava FeZn	1	kpl		
7	Provizorní provoz				
7.1	Pronájem DA a jeho připojení	1	kpl		
8	Montážní práce				
8.1	Demontážní práce, likvidace	1	kpl		
8.2	Drobné stavební přípomoce - prostupy	1	kpl		
8.3	Montážní a instalační práce	1	kpl		
8.4	Doprava materiálu na stavbu	1	kpl		
8.5	Likvidace odpadů	1	kpl		
8.6	Revize, TIČR	1	kpl		