



VÝKRES SCHÉMATU VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZK1
PŮDORYS

MĚŘÍTKO: 1:50




ŘEZ 1-1

MĚŘÍTKO: 1:50





ŘEZ 2-2

MĚŘÍTKO: 1:50





ZÁSADY PRO ULOŽENÍ VÝZTUŽE


ZÁKLADNÍ RASTR SPODNÍ VÝZTUŽE DESKY




ZÁKLADNÍ RASTR HORNÍ VÝZTUŽE DESKY



DETAIL LEMOVÁNÍ



STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE



POZNÁMKA:

- VÝZTUŽ ZÁKLADNÍHO RASTRU V MÍSTĚ PROSTUPŮ ROZHRNOUT, PŘÍPADNĚ VYŘÍZNOUT, PŘÍLOŽE ROZHRNOUT
- PŘED BETONÁŽÍ NUTNO ULOŽIT VÝZTUŽ KOTVENÍ NAVAZUJÍCÍCH PRVKŮ

Výztuž	B 500 A B 500 B	PROFILY ≤ ø12 MM A KARI SÍTĚ PROFILY > ø12 MM	- VÝZTUŽ DLE ČSN EN 10080 A ČSN 420139. - ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ DLE ČSN EN ISO 3766 - VÝZTUŽ KÓTOVANÁ NA VNĚJŠÍ LIC - POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ, NEOZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D _r min. NEOZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp. 180°. CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STRÍŽNÉ DÉLKY - PŘÍPADNĚ SVAŘOVÁNÍ POUŽE V SOULADU S ČSN EN 17660-1 - KONSTRUKČNÍ ZÁSADY DLE ČSN EN 1992-1-1
Beton	C25/30 XC4 XF1 CI 0,20 - D _{max} 22 - KONZISTENCE S4		- BETON DLE ČSN EN 206-1, ZMĚNA Z3 - MINIMÁLNÍ TEPLOTA ČERSTVÉHO BETONU 0°C ≤ t < 5°C +10°C ± 2°C -5°C ≤ t < 0°C +15°C ± 2°C -10°C ≤ t < -5°C +20°C ± 2°C - TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR DLE VÝKRESŮ ČI TECHNICKÉ ZPRÁVY - BETONÁŽ STROPNÍ DESKY V SOULADU S ČSN EN 13670-1 - VIDITELNÉ HRANY BETONU ZKOSTIT 10 x 10 mm - VIDITELNÉ POVRCHY BETONU BUDOU PROVEDENY V KVALITĚ SPECIFIKOVANÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ ČI VE STAVEBNÍ ČÁSTI PD
Krytí	50 mm	ROZMĚRY VÝZTUŽE VNĚJŠÍ	

Index	Datum	Popis revize

STATIKA Jihomoravská stavební konstrukční kancelář s.r.o., Otašarova 20, 370 01 České Budějovice tel.387314121, fax.387437382, statikach@iol.cz	Číslo zakázky	S-090/19	Datum	09/2020	Stupeň	DZS	Formát	6xA4
	Vedoucí projektant	Ing.arch.Gantherová	Zodp. projektant:	ING. NĚMEC	Vypracoval	ING. NĚMEC	Kreslil	ING.SCHUSTEROVÁ
	Investor	Nemocnice České Budějovice a.s.; B.Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice						Vypravení
Název akce		PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU C-A NA ODDĚLENÍ HEMODIALYZY A GASTROSKOPIE NEMOCNICE Č. BUDĚJOVICE a.s.						
Výkres		VÝKRES SCHÉMATU SPODNÍ VÝZTUŽE ZK1						Číslo D.1.2.CZ10

TENTO VÝKRES A JEHO DETALY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELÉ A NESMÍ BYT POUŽIT CĚLÝ ANI Z ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)