

Zadavatel:

Název: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Sídlo: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
IČ: 26095157
DIČ: CZ699005400

Zástupce zadavatele:

Název: CEFA, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD., MBA, jednatelkou společnosti
Se sídlem: Podle Náhonu 3223/59 141 00 Praha 1
Tel: +420 777 55 66 46
Email: pn@cefa.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ČÍSLO XIII

Veřejná zakázka s názvem:

„Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – Modernizace energetického zdroje, prádely, instalace parního vyvíječe, eliminace parních rozvodů v areálu, rozvoj zemního plynu“

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
V SoD je uvedeno „Převzetí staveniště musí být do 5 dnů od podpisu SOD“, a že „dílo musí být předáno do 180 dnů od převzetí staveniště“. Prosíme o vysvětlení, případně upřesnění, jelikož z dokumentace je jednoznačně deklarováno, že práce budou provedeny mimo topnou sezónu, tedy dle vyhlášky č.194/2007Sb, je možné ukončit topnou sezónu 31.5. nebo když v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí průměrná denní teplota venkovního vzduchu nad +13 st. C ve 2 dnech po sobě následujících.
a) Je možné upravit SoD tak, aby lhůta 180dní byla stanovena od protokolárního ukončení topné sezóny?
b) Pokud NE a) Kam má uchazeč ocenit provizorní opatření zajišťující provoz vytápění v průběhu rekonstrukce.
Odpověď:
Zadavatel předpokládá předání staveniště a zahájení stavební činnosti v období 02-03 2021. Z uvedeného vyplývá, že zhotovitel bude muset zpracovat harmonogram prací tak, aby všechny činnosti související s provozem topného systému byly prováděny mimo topnou sezónu, nebo v případě nutnosti, byly prováděny s minimálním požadavkem na odstávku systému. Zadavatel tedy nebude upravovat termín uvedený ve Smlouvě o dílo. Účastník případné náklady související s provizorním opatřením zahrne do nabízených cen standardních položek Výkazu výměr.

Dotaz č. 2
Znění dotazu:
Vyvíječ páry a) Nemá být součástí dodávky - datová komunikace / rozhraní pro firemní síť? - datový kabel – internet přes datový kabel? - internet přes SIM kartu na mobilní? – prosíme upřesnit b) schéma – na výkrese je rozdělovač páry - ve výkresech chybí dodávka, montáž, přírubové spoje - konstrukce pod rozdělovač - prosíme doplnit do výkazů c) po konzultaci s dodavatelem vyvíječe, který vyplývá ze zadání - dodává obě čerpadla, která jsou ve schématu - ve výkazu je tedy jedno navíc ale je nutno doplnit 2 x montáž čerpadla /ve výkazu jen 1 kus/ d) pro správné navržení úpravny vody pro vyvíječ a možnosti delší záruky, je třeba znát parametry napájecí vody, tedy chemické složení vody a kondenzátu a jejich vzájemný poměr.
Odpověď:
a) Součástí vyvíječe páry je regulace pro občasnou obsluhu. Zadavatel provedl úpravu Výkazu výměr a doplnil připojení k internetu datovým kabelem (rozšíření specifikace vyvíječe páry p.č. 30; řádek 68). Opravená část Výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu. b) Součástí VV jsou pomocné ocelové konstrukce, potrubí, uložení potrubí, izolace i varné tvarovky včetně montáže pro vystrojení rozdělovače páry. c) Projektovaná konfigurace parního vyvíječe počítá s montáží jednoho externího čerpadla, montáž čerpadla dodávaného dodavatelem parního vyvíječe je součástí položky 27 - Montáž parního vyvíječe, včetně kompletace. Není důvod k úpravě Výkazu výměr. d) Parní vyvíječ bude sloužit pouze pro prádelnu, nelze využít stávající data. Návrhnost kondenzátu bude minimální (10 – 20%). Uvedené informace jsou dohledatelné na webové stránce https://www.cevak.cz/qf/cs/ramjet/moje-obec/seznam/.

Dotaz č. 3
Znění dotazu:
Dálkové rozvody – potrubní část
a) – výkaz výměr položka 140 a 141
Šroubovací spojky s tvarovky s drážkou - dle přiložené Specifikace
Šroubovaná pomocná konstrukce s objímkami - dle přiložené Specifikace
- přiložené specifikace nejsou v PD – prosíme doplnit
b) Kluzné uložení a pevné body jsou ve specifikaci pouze do DN 65. Proč nejsou specifikovány i uložení a pevné body DN 125, DN 100 a DN 80 / cca na 800 metrů potrubí / vč. nových konzol / váha a kusy / c) V technické zprávě se hovoří, že budou některé podpěry demontovány a nahrazeny novými. Požadujeme upřesnit o kolik se jedná a uvést váhu – chybí ve výkazech. d) Technická zpráva – Rozvod TUV bude zachován původní, pouze mezi objektem F a novou částí kanálu (řez E-E) bude přeloženo stávající potrubí TUV o cca 200mm níže. – ve výkazech není položka - prosíme doplnit. e) Technická zpráva – Trasa teplovodu bude před zásypem geodeticky zaměřena pro další projektové práce a účely digitalizace technické mapy - myšleno jen něco v zemi nebo i celý kolektor? – v tom případě chybí položka. f) V kolektorech není osvětlení – zajistí si zhotovitel na své náklady / rozvody 24 V?

Odpověď:

- a) Požadovanou specifikaci dokládáme v příloze tohoto dokumentu.
- b) Uvedené je specifikováno v šroubovaných pomocných konstrukcích.
- c) V Projektové dokumentaci je označená nová a stará pomocná konstrukce, nevyužitá pomocná ocel bude demontována. V rozpočtu je odhad hmotnosti. viz položka č. 60 - demontáž doplňkových konstrukcí do šrotu.
- d) Přeložka potrubí je zahrnuta v montáži potrubí a vyspecifikovaném materiálu.
- e) Zaměřeny budou pouze teplovody umístěné pod povrchem země.
- f) V kolektorech osvětlení je, pokud bude pro zhotovitele osvětlení nedostačující, zajistí si vlastní zdroj na své náklady.

Příloha číslo 1: Spojky a tvarovky topení a TUV

Příloha č. 2: SO02-D.2.1-a02 Výkaz výměr

V Praze dne 23. 11. 2020

Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA

CEFA, s.r.o.

Zástupce zadavatele