


1 : 200



1 : 200



Současné 1.PP stavajúci budovy bolo pôvodné 1.NP a kolní terén býval jeho úroveň. Nasledné zhrubnutie 2. etly se celá budova obýpala a úroveň terénu kolem budovy se zvýšila o cca 1,0 m na jejích strane a cca 1,5 m na severní strane. Stavění jama byl jižní přístavní bude hluboká cca 1 m ve vztahu ke stavějícím komunikacím. To znamená, že bude zhruba na úrovni původního terénu před vstupnými a kolní budovy nehozří. Stavění jama byl severní přístavní bude hluboká 1,8 m ve vztahu k 1.NP a zhruba 1,5 m ke stavějícím dosypávanému terénu. To znamená, že bude také zhruba na úrovni původního terénu před dosypáním a kolní budovy nehozří.

Dodavatel stavby si podle potřeby a povětrnostních podmínek provede vyspádování plochy ve sklonu 0,5%, nebo jiné úpravy, pro zajištění odtoku povrchové dešťové vody po dobu provádění základových konstrukcí.

Sklon svahů přizpůsobit soudržnosti zeminy, aby se zabránilo sesuvu půdy.

	AGP nova spol. s r.o. Projektová a obchodní spol. s r.o. Tr. 28. října 17 370 01 České Budějovice		Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz		Pracoviště projektce Nová ulice 13 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 021 813	
	Vypracoval Korch, Ing.Fojtl, Ing.Hrabčák		Odpovědný projektant Ivan Korch		Architekt Korch	
				Autorizoval Ing.Zdeněk Hajný		

Název akce: PERINATOLOGICKÉ CENTRUM - přístavba a stavební úpravy stáv.pavilonu na parc.č.1270		Obecní úřad Krajský úřad Datum	České Budějovice České Budějovice 07.06.2013
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice (byvalý Dětský pavilon)		Formát Měřítko Číslo zakázky	A2 1 : 200 10/2013
Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 87 České Budějovice		Stupeň PS	Objekt SO 01
Část: Architektonické a stavební technické řešení		Číslo výkresu 76	
Příloha: Výkopy			