



POZNÁMKY

- X,XXX VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ČISTÝCH PODLAH (VZTAŽENO K +/- 0,000 !!!)
- S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI MĚŘENA OD PODLAHY V KONKRETNÍM MÍSTĚ (NENÍ VZTAŽENO K +/-0,000 !!!)
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘEN STAV A TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ !!!
 - PŘÍPADNĚ ZMĚNY PROTI PŘEDPOKLADU Z PROJEKTU JE NUTNĚ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
 - PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY SKUTEČNÉ POLOHY VSECH SKRYTÝCH ROZVODŮ SÍTÍ.
 - PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PO KONZULTACI SE SPRÁVCEM OBJEKTU ODPOJENY VEŠKERÉ INSTALACE DOTČENÉ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI, MIMO HLAVNÍCH PŘÍVODŮ ENERGIÍ.
 - V CELEM ROZSAHU BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PO KONZULTACI SE SPRÁVCEM OBJEKTU A GENERÁLNÍM DODAVATELEM STAVBY ODSTRANĚNY DOTČENÉ STÁVAJÍCÍ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A BUDOU DEMONTOVÁNY ROZVODY DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
 - BOURÁNÍ INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ A DŘÁŽEK BUDE PROVÁDĚNO DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
 - V CELEM ROZSAHU BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAH (KRYTINY) A KERAMICKÉ OBKLADY
 - PRO POSTUP BOURACÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVÁN DODAVATELEM STAVBY TECHNOLOGICKÝ POSTUP, KTERÝ BUDE KONZULTOVÁN S PROJEKTANTEM A STATIKEM !!!
 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO JE ZAMĚŘENO A KÓTOVÁNO JAKO ZDIVO S OMÍTKAMI !
 - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH VÝKRESŮ JE KONSTRUKČNÍ ČÁST!!
 - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU BOURACÍCH PRACÍ JE VÝKRES NOVÉHO STAVU

- POZN.1 - PROVOZ BABY BOXU BUDE ŘEŠEN V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY
- POZN.2 - ODSTRANĚNÉ VÝPLNĚ DVĚRNÍCH OTVORŮ VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- POZN.3 - ODSTRANĚNÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
- POZN.4 - U OKENNÍCH OTVORŮ BUDOU ODSTRANĚNÉ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ PARAPETY
- POZN.5 - DEMONTOVANÉ STÁVAJÍCÍ DESTOVÉ ŽLABY A SVODY
- POZN.6 - V UVEDENÉM ROZSAHU BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAH
- POZN.7 - V UVEDENÉM ROZSAHU BUDE ODSTRANĚNO STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ
- POZN.8 - ODSTRANĚNÝ STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK VČETNĚ ŽLABOVEK
- POZN.9 - V UVEDENÉM ROZSAHU BUDE PROVEDEN VÝKOP PRO PROVEDENÍ VÝROVNÁVACÍCH STUPŇŮ MEZI OBJEKTY
- POZN.10 - STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ VPUSŤ BUDE VYBOURÁNA
- POZN.11 - STÁVAJÍCÍ POKLOPY BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI, HORNÍ HRANY REVIZNÍCH SACHET BUDOU UPRAVENY NA NOVÝ TYP POKLOPU
- POZN.12 - V UVEDENÉM ROZSAHU BUDE ODSTRANĚNO STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ
- POZN.13 - NA STÁVAJÍCÍM ZÁBRADLÍ NA VNITŘNÍM SCHODÍSTĚ BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTER, ZÁBRADLÍ BUDE PŘEKYTOVÁNO A NATŘENO 1x ZÁKLADNÍM A 2x KRYCÍM NÁTEREM
- POZN.14 - V UVEDENÉM ROZSAHU BUDE ODSTRANĚNO STÁVAJÍCÍ SCHODÍSTĚ VČETNĚ ZÁBRADLÍ
- POZN.15 - V UVEDENÉM ROZSAHU BUDE UPRAVENA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KCE NAD 1.NP PRO NOVÉ PROPOJOVACÍ SCHODÍSTĚ
- POZN.16 - V UVEDENÉM ROZSAHU BUDE UPRAVENA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KCE NAD 2.NP Z DŮVODU PODCHODNĚ VÝŠKY NOVÉHO PROPOJOVACÍHO SCHODÍSTĚ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ
101	GARÁŽ	35.36	BETONOVÁ MAZANIN	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
102	GARÁŽ	29.62	BETONOVÁ MAZANIN	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
103	ROZVODNA ÚT	5.40	BETONOVÁ MAZANIN	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
104	VESTIBUL	24.09	TERACO DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
105	SPRCHA	4.64	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
106	ÚKLID	1.40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
107	WC	1.29	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
108	WC	1.29	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
109	WC-PŘEDSÍŇ	4.96	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
110	AKUMULÁTOROVNA	6.37	KABRINCOVÁ DLAŽB	OBKLAD KABRINCEM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
111	PŘEDSÍŇ	2.71	KABRINCOVÁ DLAŽB	OBKLAD KABRINCEM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
112	SATNA	16.12	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
113	KANCELÁŘ	26.15	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
114	OBSLUHA	13.60	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
115	VRÁTNICE	13.56	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
116	DISPEČINK	27.72	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
117	SKLAD	4.44	TERACO DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE TL. 100-150 MM
- STÁVAJÍCÍ SDK DĚLÍCÍ KONSTRUKCE TL. 100-150 MM
- BOURANÉ NOSNÉ NEBO NENOSNÉ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ OTVORY DO NICH

ALFAPLAN

ALFAPLAN s.r.o., ŽITKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDEJOVICE, T: 739 204 897, E: INFO@ALFAPLAN.CZ

VYPRACOVAL:
ING. JAKUB ČOUDEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. PAVEL ČURDA

INVESTOR:
NEBOUCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.

NÁZEV AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JČK - ČESKÝ KRUMLOV

DATUM TISKU:
11.4.2019

VÝHOTOVENÍ:

ČÁST PROJEKTU:
STAVEBNÍ ČÁST

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

MĚŘÍTKO:
1/50

Č. PŘÍLOHY
D1.1b.01