



POZNÁMKA

- X.XXX VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ČISTÝCH PODLAH (VZTAŽENO K +/- 0,000 !!!)
- S.V. – SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI MĚŘENA OD PODLAHY V KONKRÉTNÍM MÍSTĚ (NENÍ VZTAŽENO K +/-0,000 !!!)
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘEN STAV A TVAR NOSNÝCH KONSTRUKCÍ !!!
 - PŘÍPADNÉ ZMĚNY PROTI PŘEDPOKLADU Z PROJEKTU JE NUTNÉ KONSULTOVAT S PROJEKTANTEM
 - PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY SKUTEČNÉ POLOHY VŠECH SKRYTÝCH ROZVODŮ SÍTÍ.
 - PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PO KONSULTACI SE SPRÁVCEM OBJEKTU ODPOJENY VEŠKERÉ INSTALACE DOTČENÉ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI, MIMO HLAVNÍCH PŘÍVODŮ ENERGII.
 - V CELÉM ROZSAHU BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PO KONSULTACI SE SPRÁVCEM OBJEKTU A GENERÁLNÍM DODAVATELEM STAVBY ODSTRANĚNY DOTČENÉ STÁVAJÍCÍ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A BUDOU DEMONTOVÁNY ROZVODY DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
 - BOURÁNÍ INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ A DŘÁŽEK BUDE PROVÁDĚNO DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
 - V CELÉM ROZSAHU BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH (KRYTINY) A KERAMICKÉ OBKLADY
 - PRO POSTUP BOURACÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVÁN DODAVATELEM STAVBY TECHNOLOGICKÝ POSTUP, KTERÝ BUDE KONSULTOVÁN S PROJEKTANTEM A STATIKEM !!!
 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO JE ZAMĚŘENO A KÓTOVÁNO JAKO ZDIVO S OMÍTKAMI !
 - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ JE KONSTRUKČNÍ ČÁST!!!
 - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU BOURACÍCH PRACÍ JE VÝKRES NOVÉHO STAVU

- POZN.1 – PROVOZ BABY BOXU BUDE ŘEŠEN V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY
- POZN.2 – ODSTRANĚNÉ VÝPLNĚ DVĚRNÍCH OTVORŮ VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- POZN.3 – ODSTRANĚNÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
- POZN.4 – U OKENNÍCH OTVORŮ BUDOU ODSTRANĚNÉ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ PARAPETY
- POZN.5 – DEMONTOVANÉ STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY
- POZN.6 – V UVEDENÉM ROZSAHU BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
- POZN.7 – V UVEDENÉM ROZSAHU BUDE ODSTRANĚNO STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ
- POZN.8 – ODSTRANĚNÝ STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK VČETNĚ ŽLABOVEK
- POZN.9 – V UVEDNÉM ROZSAHU BUDE PROVEDEN VÝKOP PRO PROVEDENÍ VYROVNÁVACÍCH STUPŇŮ MEZI OBJEKTY
- POZN.10 – STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ VPUSŤ BUDE VYBOURÁNA
- POZN.11 – STÁVAJÍCÍ POKLOPY BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI, HORNÍ HRANY REVIZNÍCH ŠACHET BUDOU UPRÁVENY NA NOVÝ TYP POKLOPU
- POZN.12 – V UVEDENÉM ROZSAHU BUDE ODSTRANĚNO STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ
- POZN.13 – NA STÁVAJÍCÍM ZÁBRADLÍ NA VNITŘNÍM SCHODIŠTÍ BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR, ZÁBRADLÍ BUDE PŘEKÝTOVÁNO A NATŘENO 1x ZÁKLADNÍM A 2x KRYCÍM NÁTĚREM
- POZN.14 – V UVEDENÉM ROZSAHU BUDE ODSTRANĚNO STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ VČETNĚ ZÁBRADLÍ
- POZN.15 – V UVEDENÉM ROZSAHU BUDE UPRÁVENA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KCE NAD 1.NP PRO NOVÉ PROPOJOVACÍ SCHODIŠTĚ
- POZN.16 – V UVEDENÉM ROZSAHU BUDE UPRÁVENA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KCE NAD 2.NP Z DŮVODU PODCHODNÉ VÝŠKY NOVÉHO PROPOJOVACÍHO SCHODIŠTĚ
- POZN.17 – V UVEDENÉM ROZSAHU BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY VČETNĚ HYDROIZOLACE A LEŽATÝCH ROZVODŮ KANALIZACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STOPŮ
101	GARÁŽ	35.36	BETONOVÁ MAZANIN	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
102	GARÁŽ	29.62	BETONOVÁ MAZANIN	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
103	ROZVODNA ÚT	5.40	BETONOVÁ MAZANIN	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
104	VESTIBUL	24.09	TERACO DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
105	SPRCHA	4.64	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
106	ÚKLID	1.40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
107	WC	1.29	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
108	WC	1.29	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
109	WC–PŘEDSÍŇ	4.96	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
110	AKUMULÁTOROVNA	6.37	KABŘINCOVÁ DLAŽB	OBKLAD KABŘINCEM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
111	PŘEDSÍŇ	2.71	KABŘINCOVÁ DLAŽB	OBKLAD KABŘINCEM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
112	ŠATNA	16.12	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
113	KANCELAŘ	26.15	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
114	OBSLUHA	13.60	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
115	VRÁTNICE	13.56	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
116	DISPEČINK	27.72	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
117	SKLAD	4.44	TERACO DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE TL. 100–150 MM
- STÁVAJÍCÍ SDK DĚLÍCÍ KONSTRUKCE TL. 100–150 MM
- BOURANÉ NOSNÉ NEBO NENOSNÉ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ OTVORY DO NICH

ALFAPLAN

ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, T: 739 204 837, E: INFO@ALFAPLAN.CZ

VYPRACOVAL:
M.BOROVANSKÝ,DIPL.TECH.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. PAVEL ČURDA

INVESTOR:
NEMOONICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.

NÁZEV AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JČK - ČESKÝ KRUMLOV

DATUM TISKU:
17.6.2019

ČÍSLO ZAKÁZKY:
20151201

ČÁST PROJEKTU:
STAVEBNÍ ČÁST

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

MĚŘÍTKO:
1/50

STUPEŇ:
D.P.S.P.

VYHOTOVENÍ:
Č. PŘÍLOHY
D1.1.01