

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

název veřejné zakázky	„Stavební práce spočívající v rekonstrukci kompresorové stanice NČK 2020“
zadavatel	Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov zastoupena: MUDr. Jindřich Florián, předseda představenstva Vojtěchem Remeněm, člen představenstva zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460 IČ: 260 95 149

Dodatečná informace (1) k zadávacím podmínkám na základě dotazů uchazečů:

Odpověď na vznesené dotazy při prohlídce místa plnění pro veřejnou zakázku: „Stavební práce spočívající v rekonstrukci kompresorové stanice NČK 2020“

Vznesené dotazy:

Žádáme zadavatele o vysvětlení následujících dotazů:

- V zaslané dokumentaci chybí technická zpráva s popisem, který by řešil:
 - Chod kompresorové stanice jako celku.
 - Jak budou stanice střídány (mezi primárním, sekundárním a rezervním zdrojem).

Rezervní zdroj v pavilonu B bude řízen samostatně.
- V dokumentaci je uveden stupeň dokumentace DSPS (což je standardní zkratka pro dokumentaci skutečného provedení stavby). Tedy jedná se o dokumentaci prováděcí nebo skutečného provedení. Pokud je toto dokumentace skutečného provedení stavby, tak nerozumím proč je dokumentace soutěžena.

Nejedná se o DSPS, ale pouze o dokumentaci pro výběr zhotovitele – požadavky objednatele na provedení rekonstrukce kompresorové stanice.
- Propojení kompresorových stanic – jak je tento propoj veden (konzole, venkovní vedení, v nějakém instalačním kanále?)

Propojení kompresorových stanic bude provedeno krčkem mezi pavilony B a E v podhledu.
- V dokumentaci jsou stávající kompresory a zásobníky a u nich je poznámka přesunuty – odkud jsou přesunuty, tyto položky (přesouvání) vůbec nejsou uvedeny v soupisu prací. Jaká technologie se přesouvá (potrubí, ventily, konzole, kompresory, zásobníky, řízení)?

Budou přesunuty dva kompresory, dvě úpravné jednotky, jedna tlaková nádoba, stávající řízení kompresorové stanice vše z pavilonu B do samostatného objektu vedle pavilonu D. Stávající rozvody KS v pavilonu B budou zachovány.
- Na výkresu rezervního zdroje není na obvodu zásobníku nakreslen uzavírací ventil, tudíž takhle je tento obchvat zbytečný (má tam tento ventil být nebo ne).

Jedná se o stávající rozvod, který bude zachován bez ventilu.

Soupis prací:

- Je součástí kompresoru cyklónový odvaděč kondenzátu?
ANO
- Jaký tlak má kompresor dodávat?
Maximální tlak 10bar.

„Stavební práce spočívající v rekonstrukci kompresorové stanice NČK 2020“

- Na jaký tlak má být připraven zásobník stlačeného vzduchu (k tomu se váží tlaky pojistných ventilů, síla stěny nádoby, použitý manometr atd.). Jaká je výška zásobníku a průměr?
Maximální tlak 11bar
- Jaký tlak je v kompresorových stanicích a jaký tlak je za redukčními stanicemi (nastavení pojistných ventilů, nastavení redukčních ventilů, tlakové zkoušky a s tím související požadavky).
Tlak v KS je 10 bar, za RS je 4 bary.
- Jaké vyhodnocení má mít měření CO a kde bude vyhodnocováno? Je součástí měření CO i měření TRB, nebo tam toto měření není?
Vyhodnocení CO dle ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 podkapitola 6.3 vyhodnocováno v KS primárního sekundárního zdroje, měření TRB může být součástí měření CO.
- Potrubí do pr.28 (kolik metrů jakého potrubí je v zakázce použito tj. kolik metrů 8x1, 12x1, 18x1, 22x1 a 28x1). Tato položka bez rozboru nejde nacenit.
Bude použito potrubí pr. 28 v celé výměře 200m.
- Jaký výkon má mít separátor oleje? 3,5 m³/min.
- Spotřební materiál (konkrétně jaký – hadice (kolik kusů), konzole (kolik kusů) a jak se nacení tři tečky (co si dále máme představit pro nacenění))
Jedná se o vybavení kompresorové stanice s primárním a sekundárním zdrojem dle schématu ze ZD. Potřebný materiál k sestavení kompresorové stanice a jejího zprovoznění navrhne zhotovitel.
- Sada filtrů – jaké filtry projektant požaduje (např. uhlíkový, mikro.) a má tato filtrace být dvojitá? Ve výkresové dokumentaci tato filtrace chybí.
Počet a typ filtrů určí dodavatel technologie, výroba medicínálního vzduchu musí odpovídat kvalitě dle LEK – 15 verze 4.
- Elektroinstalace – poznámka zajistí objednatel (co vše zajistí objednatel, kde je rozhraní dodávek, zajistí i vyhodnocení provozních alarmů nebo s jakým vyhodnocením projekt předpokládá a kde)?
Objednatel zajistí přívod napájení kompresorové stanice, zhotovitel zajistí elektroinstalaci v kompresorové stanici včetně vyhodnocení provozních alarmů.

Přestože do konce lhůty pro podání nabídek stále zbývají 3 pracovní dny, zadávací dokumentace se nemění zásadním způsobem a uchazeč vznesl žádost po uplynutí zákonné lhůty pro podání žádosti, tak se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 30.11.2020 do 11:00.

NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.

Nemocniční 429, Horní Brána

384 01 Český Krumlov

Mgr. Vojtěch Remeň, MBA

člen představenstva

Vojtěch Remeň

Člen představenstva

Nemocnice Český Krumlov, a.s.