



LEGENDA

KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ

KONSTRUKCE BOURANÉ(STĚNY, ZDIVO)

KONSTRUKCE BOURANÉ–NÁSLAPNÁ VRSTVA PODLAHY, KER. DLAŽBA, PVC

KONSTRUKCE BOURANÉ–KONSTRUKCE PODLAHY, TZN. KONSTRUKCE KE STROPNÍ DESCE

KONSTRUKCE BOURANÉ–OKLADY

KONSTRUKCE BOURANÉ–ZPEVNĚNÉ PLOCHY (ZAMKOVÁ DLAŽBA)–198,5 m2

KONSTRUKCE BOURANÉ–ZPEVNĚNÉ PLOCHY (ASFALTOVÝ BETON)–196,7 m2

KONSTRUKCE BOURANÉ–ODSTRANĚNÍ NÁSPY (ŠTĚRK)

POZNÁMKA

EXTERIÉR

–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLĚNÍ TL. 120, 140 MM

–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PRÍSTŘEŠKU

–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBRUBNÍKU

–ODSTRANĚNÍ ZATEPLĚNÍ KŘOKU V PODHLEDU

–ODSTRANĚNÍ ZATEPLĚNÍ PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE V PODHLEDU

–OCEL. SLOUPEK V BLÍZKOSTI VÝTAH. ŠACHET BUDĚ PŘEMÍSTĚN

–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

–ODSTRANĚNÍ ZAMKOVÉ DLAŽBY

–ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO BETONU

–ODSTRANĚNÍ ŠTĚRKOVÉHO NÁSPY

–ODSTRANĚNÍ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (ČÁST SE ZAHYNO)

–ODSTRANĚNÍ KŘOVIN A STÁVAJÍCÍCH NÁSPŮ (ČÁST SE ZAHYNO)

–DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO ZABRADLÍ

MÍSTNOST Č. IV108

–DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA+VNITŘNÍHO A VENKOVNÍHO PARAPETU

–DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

–ODSTRANĚNÍ OKLADU (2000)

–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY V CELÉM ROZSAHU MÍSTNOSTI

–ODSTRANĚNÍ PŘÍČEK

MÍSTNOST Č. III192

–ODSTRANĚNÍ SCHODIŠTĚ

–DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VENKOVNÍCH DVEŘÍ+ZARUBNĚ (1X)

–VYBOURÁNÍ PROSTUPU STAV. STROPNÍ KCE (VYTVOŘENÍ ŠACHTY)

–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY V CELÉM ROZSAHU MÍSTNOSTI

–ODSTRANĚNÍ PŘÍČEK

MÍSTNOST Č. III182

–DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ+ZARUBNĚ (1X)

–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VE VÝŠRAFOVANÉM ROZSAHU MÍSTNOSTI

–ODSTRANĚNÍ PŘÍČEK

–DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU V CELÉM ROZSAHU MÍSTNOSTI

MÍSTNOST Č. III183

–DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

–ODSTRANĚNÍ OBVODOVÉ STĚNY–CELÁ VÝCHODNÍ STRANA OBJEKTU

–DEMONTÁŽ/ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ GASTRO TECHNOLOGIE

–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH POSUVNÝCH DVEŘÍ+ZARUBNĚ (1X)

–ODSTRANĚNÍ PŘÍČKY

–ODSTRANĚNÍ OKLADU (2000)

–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VE VÝŠRAFOVANÉM ROZSAHU MÍSTNOSTI

–DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU V CELÉM ROZSAHU MÍSTNOSTI

MÍSTNOST Č. IV101

–DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKEN+VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH PARAPETŮ

–ODSTRANĚNÍ OBVODOVÉ STĚNY–CELÁ VÝCHODNÍ STRANA OBJEKTU

–DEMONTÁŽ/ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ GASTRO TECHNOLOGIE

–VYBOURÁNÍ STAV. PARAPETŮ

–VYBOURÁNÍ OTVORU PRO VÝTAH. ŠACHTU

–DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ+ZARUBNĚ (1X)

–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VE VÝŠRAFOVANÉM ROZSAHU MÍSTNOSTI

MÍSTNOST Č. IV107

–DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

–ODSTRANĚNÍ OKLADU (2000)

–DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ+ZARUBNĚ (5X)

–ODSTRANĚNÍ PŘÍČEK

–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY V CELÉM ROZSAHU MÍSTNOSTI

MÍSTNOST Č. IV109

–VYBOURÁNÍ PROSTUPU STAV. STROPNÍ KCE (VYTVOŘENÍ ŠACHTY)

–ODSTRANĚNÍ PŘÍČEK

–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY V CELÉM ROZSAHU MÍSTNOSTI

–DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ+ZARUBNĚ (1X)

MÍSTNOST Č. IV104

–ODSTRANĚNÍ SCHODIŠTĚ

–DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VENKOVNÍCH DVEŘÍ+ZARUBNĚ (1X)

MÍSTNOST Č. IV106

–VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVÉ OKNO

–DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKEN+VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH PARAPETŮ

MÍSTNOST Č. IV105

–DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA+VNITŘNÍHO A VENKOVNÍHO PARAPETU

–DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

–ODSTRANĚNÍ OKLADU (2000)

–ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAHY V CELÉM ROZSAHU MÍSTNOSTI

–ODSTRANĚNÍ PŘÍČEK

MÍSTNOST Č. IV211

–DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU

±0,000 = 391,75 m.n.m.
soutřadičový systém: S–JTSK / výškový systém BPV

Hlavní architekt	Hlavní projektant	Zodpovědný projektant	Projektoval	ARKUS5 s.r.o. K. Weise 1675, České Budějovice 370 03	
Ing. arch. P. Prokop	Ing. arch. P. Prokop Ing. V. Daněk	Ing. arch. P. Prokop	Radek Bláha		
Investor	NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice				
Místo stavby	Parc. č.: 1247/1, 1247/12, k.ú.: České Budějovice 7				
Stupeň projektu	Dokumentace provedení stavby (DPS)			Formát	6x44
Název akce	PŘÍSTAVBA PAVILONŮ "C" a T14–STRAVOVACÍ A ODDELENÍ ÚČOCH			Datum	11/2022
Název výkresu	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ BOURACÍ PRÁCE 1.NP			Měřítko	1:100
				Č. zakázky	R.02/2022
			Č. kopie	Č. výkresu	D.1.1.02