



SOUPIS NOVÝCH KONSTRUKCÍ (1 VÝTAH !!!)

- 01) MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENÍ V ŠACHTĚ – PLOCHA 300m2
- 02) OSAZENÍ MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU POD STROP ŠACHTY – 1KPLT
- 03) ZABETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DĚR VE STROJOVNĚ – 1KPLT
- 04) PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR PODLAHY STROJOVNY – PLOCHA 20m2
- 05) VYMALOVÁNÍ STĚN A STROPU STROJOVNY – PLOCHA 75m2
- 06) VÝMĚNA OSVĚTLENÍ ŠACHTY – 1x ZÁSUVKA, PŘEPÍNAČ
- 07) PRODLOUŽENÍ PŘÍVODNÍHO KABELU K VÝTAHU – 1KPLT
- 08) OSAZENÍ NOVÉHO PŘEKladu Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ 3x I160–2000mm – 9x
- 09) ZACÍŠTĚNÍ NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ UPRAVENÝCH DVEŘNÍCH OTVORŮ – 9x
- 10) NOVÁ ŽULOVÁ DLAŽBA PŘED DVEŘMI, PLOCHA 0.5m2 – 9x
- 11) NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD OSTĚNÍ A NAPRAŽÍ DVEŘÍ, PLOCHA 4.8m2 – 9x
- 12) NOVÉ NEREZOVÉ ROHOVÉ LIŠTY OBKLADU 80/80 – 6bm A 40/20 – 8bm – 9x
- 13) ZPĚTNÁ MONTÁŽ CEDULE OZNAČENÍ PATRA (S, P, 1–7) – 9x (POUZE Č. 7)
- 14) ZPĚTNÁ MONTÁŽ CEDULE S ORIENTAČNÍM POPISEM PATER (POUZE Č. 9)

SOUPIS KONSTRUKCÍ PROTI PRACHU (1 VÝTAH !!!):

- 01) DEMONTÁŽ PROVIZORNÍ KONSTRUKCE – DŘEVĚNÝ RÁM + OPLÁŠTĚNÍ ZE SDK DESEK, PLOCHA 20.0m2 – 9x
- 02) DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ 900/2000 DO PROVIZORNÍ KONSTRUKCE – 9x

AKCE: <div>Nemocnice Tábor a.s.</div> <div>VÝMĚNA VÝTAHU Č. 7 A 9</div> <div>BUDOVA "C" - PAVILON INTERNÍCH OBORŮ</div>				
INVESTOR: <div>Nemocnice Tábor, a.s.</div> <div>Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor, IČO: 26095203</div>		STAVEBNÍ ÚŘAD:	Tábor	
		STUPEŇ:	Projekt	
MÍSTO STAVBY: k.ú. Tábor, parc. č. 1228/4		DATUM:	10/2023	
VYPRACOVAL: Milan Vanžura, ČKAIT 0102191 tel: +420 774 579 708 e-mail: vanzura@psvstavby.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Milan Vanžura, ČKAIT 0102191 tel: +420 774 579 708 e-mail: vanzura@psvstavby.cz	ZAKÁZKA:		
		FORMÁT:	2x	A4
		MĚŘÍTKO: 1:50	KOPIE Č.:	
OBSAH: POHLED NA STĚNU S VÝTAHY 1.PP - 8.NP NAVRŽENÝ STAV - VÝTAH Č. 7, 9	VÝKRES Č.: 08			